

[illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 07-*****-00000-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-07.09.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	46 下水道（2） 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0％ 01 金銭保証（0. 0 4％） 01 豪雪割増あり 01 算出する 13 完全週休2日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
管路施設										Y1H01	(ㄌゝㄌ1)
					一式						
管路工										Y1H0101	(ㄌゝㄌ2)
		1			一式					明第0001 表	
管路土工 (本管)										Y1H0102	(ㄌゝㄌ2)
		1			一式					明第0002 表	
污水枥・取付管工										Y1H0104	(ㄌゝㄌ2)
		1			一式					明第0003 表	
管路土工 (取付管)										Y1H0105	(ㄌゝㄌ2)
		1			一式					明第0004 表	
区画線工										Y1H0106	(ㄌゝㄌ2)
		1			一式					明第0005 表	
仮設工										Y1H0103	(ㄌゝㄌ2)
		1			一式					明第0006 表	
直接工事費											

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
※※工事価格※※						

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相 当額							
工事費計							

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路工					Y1H010102 (レベル3)
		一式			
塩ビ管敷設 (本管)					Y1H01010203 (レベル4)
		m			
硬質塩化ビニル管 (本管) 布設工 呼び径 150mm					SG1D0006001 00 A=1,B=2,D=1
	26	m			単第0 -0001 表
埋設標識シート					Y1H01010209 (レベル4)
		m			
埋設標示シート敷設 ダブル 150mm					V0001 00
	26	m			単第0 -0002 表
マンホール設置					Y1H01020202 (レベル4)
		箇所			
組立マンホール設置 1号マンホール φ900 H=2.138m					V0002 00
	1	箇所			単第0 -0003 表
小型マンホール設置 レジンマンホール φ300 H2.231m					V0003 00
	1	箇所			単第0 -0008 表
既設マンホール接続					Y1H01010204 (レベル4)
		箇所			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設マンホール接続 1号マンホール					V0004 00
	1	箇所			単第0 -0011 表
鋼管切断					YIH01010205 (レベル4)
		m			
鋼管切断 鋼管杭					S0180 00 A=1
	1	箇所			単第0 -0012 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工（本管）						Y1H010201 (レベル3)
			一式			
舗装切断						Y1H01020101 (レベル4)
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						SPK24040306 00 A=1,B=1,E=1
	110		m			単第0 -0013 表
舗装版取壊・積込						Y1H01020102 (レベル4)
			m ²			
舗装版破碎積込(小規模土工)						SPK24040018 00 A=1
	65		m2			単第0 -0014 表
殻運搬						Y1H01020103 (レベル4)
			m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離2.0km以下(1.0km超)						SPK24040151 00 A=3,B=2,C=1,D=8,E=1
	3		m3			単第0 -0015 表
投棄料						Y1H01020104 (レベル4)
			t			
投棄料 As殻						F00023 00
	7		t			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削					Y1H01020105 (レベル4)
		箇所			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00 A=1
	54	m3			単第0 -0016 表
すきとり					Y1H01020106 (レベル4)
		m2			
すきとり 土砂 上記以外(小規模) t =20					SPK24040015 00 A=1,B=5,E=1
	1	m3			単第0 -0018 表
残土運搬					Y1H01020107 (レベル4)
		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)					SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=16
	55	m3			単第0 -0019 表
土砂処分費					Y1H01020108 (レベル4)
		箇所			
残土処分費					F00022 00
	55	m3			
砂基礎					Y1H01020109 (レベル4)
		m3			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎工(機械施工)					SG1D0019002 00 A=1,C=1.05,D=2,F=1
土木コスト情報7月 P257 埋戻	8	m3			単第0 -0020 表 Y1H01060901 (レベル4)
		m3			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1,C=5,D=1,E=1.1
	38	m3			単第0 -0021 表
上層路盤					Y1H01060905 (レベル4)
		m2			
上層路盤 全仕上り厚120mm 1層施工 M-30					SPK24040235 00 A=120,B=2,D=1
	24	m2			単第0 -0023 表
下層路盤					Y1H01060903 (レベル4)
		m2			
下層路盤（県道） 全仕上り厚200mm 1層施工 RC-40					SPK24040233 00 A=200,B=4,D=1
	18	m2			単第0 -0024 表
下層路盤（町道） 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40					SPK24040233 00 A=150,B=4,D=1
	6	m2			単第0 -0025 表
アスファルト舗装（仮舗装）					Y1H01060813 (レベル4)
		m2			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm					SPK24040244 00 A=1,B=30,C=6,E=1,G=1,H=1,I=1
	24	m2			単第0 -0026 表
アスファルト舗装（本舗装）					Y1H01060813 (レベル4)
		m2			
表層 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					SPK24040244 00 A=1,B=50,C=6,E=1,G=1,H=1,I=1
	40	m2			単第0 -0027 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工					Y1H010403 (16) 13)
		一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)					Y1H01040302 (16) 14)
取付管布設 管径 100mm					SG1D0089002 00 A=1,B=2,D=1,E=3,F=1,G=1
	2	箇所			単第0 -0028 表
ます設置工					Y1H010402 (16) 13)
		一式			
ます(塩化ビニル製)					Y1H01040202 (16) 14)
		箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm 土木コスト情報7月 P282					SG1D0088004 00 A=2,B=2,D=1
	2	箇所			単第0 -0029 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

管路土工（取付管）

Y1H0105

工種明細書

明第0004 表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工（取付管）					Y1H010501 (レベル3)
		一式			
舗装切断					Y1H01020101 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK24040306 00 A=1,B=1,E=1
	24	m			単第0 -0013 表
舗装版取壊・積込					Y1H01020102 (レベル4)
		m ²			
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK24040018 00 A=1
	13	m ²			単第0 -0014 表
殻運搬					Y1H01020103 (レベル4)
		m ³			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離2.0km以下(1.0km超)					SPK24040151 00 A=3,B=2,C=1,D=8,E=1
	1	m ³			単第0 -0015 表
投棄料					Y1H01020104 (レベル4)
		t			
投棄料 As殻					F00023 00
	1	t			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削					Y1H01020105 (レベル4)
		箇所			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00 A=1
	9	m3			単第0 -0016 表
すきとり					Y1H01020106 (レベル4)
		m2			
すきとり 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00 A=1,B=5,E=1
	1	m3			単第0 -0030 表
残土運搬					Y1H01020107 (レベル4)
		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)					SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=16
	7	m3			単第0 -0019 表
土砂処分費					Y1H01020108 (レベル4)
		箇所			
残土処分費					F00022 00
	7	m3			
埋戻					Y1H01060901 (レベル4)
		m3			

管路土工（取付管）

Y1H0105

工種明細書

明第0004 表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 00 A=1,C=5,D=1,E=1.1
	6	m3			単第0 -0021 表
上層路盤					Y1H01060905 (レベル4)
		m2			
上層路盤 全仕上り厚120mm 1層施工 M-30					SPK24040235 00 A=120,B=2,D=1
	5	m2			単第0 -0023 表
下層路盤					Y1H01060903 (レベル4)
		m2			
下層路盤 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40					SPK24040233 00 A=150,B=4,D=1
	5	m2			単第0 -0031 表
アスファルト舗装（仮舗装）					Y1H01060813 (レベル4)
		m2			
表層 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚30mm					SPK24040244 00 A=1,B=30,C=6,E=1,G=1,H=1,I=1
	5	m2			単第0 -0026 表
アスファルト舗装（本舗装）					Y1H01060813 (レベル4)
		m2			
表層 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚50mm					SPK24040244 00 A=1,B=50,C=6,E=1,G=1,H=1,I=1
	8	m2			単第0 -0027 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***						
		1	式			

区画線工

Y1H0106

工種明細書

明第0005 表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					Y1H010601 (16) 13)
		一式			
区画線設置					Y1H01060101 (16) 14)
		m			
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm 外側線	3	m			SDT00003 00 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1 単第0 -0032 表
区画線設置(溶融式) 実線_15cm 文字 (15cm換算)	7	m			SDT00001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0033 表
区画線設置(溶融式) 実線_45cm 停止線、横断歩道	12	m			SDT00001 00 A=1,B=1,C=4,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0034 表
*** 単位当たり ***	1	式			

仮設工

Y1H0103

工種明細書

明第0006 表

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工					Y1H010301 (Ⅱ)Ⅲ3)
		一式			
軽量簡易土留					Y1H01030101 (Ⅱ)Ⅲ4)
		一式			
たて込み簡易土留材建込工(両側分) H=2.5m					SG1D0033001 00 A=4,B=3
	27	m			単第0 -0035 表
たて込み簡易土留材引抜工(両側分) H=2.5m					SG1D0033002 00 A=2,B=3
	27	m			単第0 -0037 表
たて込み簡易土留材賃料 2.5型					F00024 00
	450	m ² ・日			
たて込み簡易土留材整備費 2.5型					F00026 00
	450	m ² ・日			
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 15.2km 製品長 12m以内					S1000007 00 A=15.2,B=1,C=1,D=1,E=9.4,F=1,H=1,J=1,L=1
	1	一式			単第0 -0038 表
安全費					Y1H010302 (Ⅱ)Ⅲ3)
		一式			
交通誘導警備員					Y1H01030201 (Ⅱ)Ⅲ4)
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
		10	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			

硬質塩化ビニル管（本管）布設工
呼び径 150mm

SG1D0006001

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0019

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	1	m			TSG00057 土木コスト情報7月 P247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm D=1 -			B=2 [規]20m未満		

埋設標示シート敷設
ダブル 150mm

V0001

施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

頁0-0020

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設標識シート ダブル 150mm	100	m			F0001 建設物価9月 P629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0021

組立マンホール設置
1号マンホール

V0002
φ900 H=2.138m

単第0 -0003 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3m以下 4箇所未満	1	箇所			TSG00039 土木コスト情報7月 P267
削孔 塩ビ管用 φ210mm	1	箇所			F00002 建設物価9月 P321
削孔 塩ビ管用 φ155mm	1	箇所			F00027 建設物価9月 P321
蓋受枠・蓋 φ600 T-25 岩美町除雪対応型	1	組			F00003 見積:132,000円
無収縮モルタル 25kg入	1	個			F00004 建設物価9月 P324
フレームホルダ・ボルトセット AJフレームホルダーボルト緊結セット M16×150	1	セット			F00005 見積:7,500円
調整リング φ600×50mm	1	個			F00006 建設物価9月 P320
斜壁 φ600×φ900×H300	1	個			F00007 建設物価9月 P319
管取付壁 φ900mm×H1800mm	1	個			F00008 建設物価9月 P319
底版 φ110mm×H1300mm	1	個			F00009 建設物価9月 P319
足掛け金具 300×φ19	5	個			F00010 建設物価9月 P324
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.11	m3			SPK24040153 単第0-0004 表

施工単価表

頁0-0022

組立マンホール設置 1号マンホール

V0002
Φ 900 H=2.138m

單第0 -0003 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

インバートコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比： 0.00%

SPK24040153

人力打設

労務構成比：

29.40%

材料構成比：

70.60%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価：

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

モルタル上塗り(マンホール用)

SG1E0044003

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0024

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉	0.010	m3			SPK24040154 単第0-0006 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=10 モルタル厚(mm)			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 10(mm) / 1000 = 0.010(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

モルタル練
高炉

SPK24040154

施工単価表

単第0 -0006 表

頁0-0025

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	55.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント (高炉B) 2 5 k g 袋入	11.28%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.42%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

基礎碎石

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

SPK24040034

1

m2 当り

機械構成比： 4.99% 労務構成比： 69.17%

材料構成比： 25.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
非計上 機械単価	4.96%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
非計上 労務単価	33.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
非計上 労務単価	14.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
非計上 労務単価	13.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
非計上 労務単価	8.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	21.33%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0007 表

基礎碎石

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比： 4.99%

労務構成比： 69.17%

材料構成比： 25.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 D=3 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 材料費のみ(1日未満完了作業)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

頁0-0028

小型マンホール設置
レジンマンホール

V0003
φ300 H2.231m

単第0 -0008 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール設置 マンホール深さ2.5m以下	1	箇所			V0006 単第0-0009 表
鉄蓋 φ300 T-25	1	組			F00012 見積：46,600円
無収縮モルタル 25kg入	1	個			F00004 建設物価9月 P324
調整リング φ300×H50	1	組			F00013 建設物価9月 P323
上部壁 RMC30(A)-200	1	組			F00014 建設物価9月 P323
中間壁 RMC30(B)-500	3	個			F00015 建設物価9月 P323
インバート RMC30(C)370接続管 φ150用	1	個			F00016 建設物価9月 P323
CR底版 RMC(P)-70	1	個			F00017 建設物価9月 P323
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	0.436	m2			SPK24040034 単第0-0010 表
流入アダプター	1	個			F00018 建設物価9月 P323
流出アダプター	1	個			F00019 建設物価9月 P323
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

V0006

単第0 -0009 表

1 箇所 当り

小型マンホール設置
マンホール深さ2.5m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.16	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.22	人			RTPC00002 1
諸雑費	6	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

基礎碎石

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

機械構成比： 4.99% 労務構成比： 69.17%

RC-40

SPK24040034

材料構成比： 25.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	4.96%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	21.33%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0010 表

基礎碎石

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比： 4.99%

労務構成比： 69.17%

材料構成比： 25.84%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 D=1 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

既設マンホール接続
1号マンホール

V0004

単第0 -0011 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔 塩ビ管用 φ210mm	1	箇所			F00002 建設物価9月 P321
硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	0.5	m			TSG00057 土木コスト情報7月 P247
内副管継手 φ150×φ150	1	個			F00020 見積：149,600円
接着受口カラー φ150	1	個			F00021 建設物価9月 P297
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鋼管切断
鋼管杭

S0180

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

頁0-0033

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接工	0.250	人			RTPC00019 9
普通作業員	0.050	人			RTPC00002 9
酸素ガス ボンベ	2.980	m 3			T0831
アセチレンガス ボンベ	1.190	k g			T0832
諸雑費	0.1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 鋼管杭					

施 工 単 価 表

頁0-0034

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0013 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.42%

労務構成比：

57.13%

材料構成比： 27.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK24040306

単第0 -0013 表

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

施工単価表

単第0 -0014 表

頁0-0036

機械構成比： 20.80% 労務構成比： 71.28% 材料構成比： 7.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

機械掘削工(バックホウ)

SG1D0001002

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0038

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人			RTPC00009
普通作業員	5.0	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.1	時間			SM0102020 単第0-0017 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3					

施工単価表

頁0-0039

機-01_バックホウ運転

SM0102020

単第0 -0017 表

113_標準型 排2

山積0.28m3(平積0.2m3)

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=5.9 燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

頁0-0040

すきとり
土砂 上記以外(小規模)

SPK24040015

単第0 -0018 表

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

頁0-0041

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0019 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=16 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

砂基礎工(機械施工)

SG1D0019002

施 工 単 価 表

単第0 -0020 表

頁0-0042

土木コスト情報7月 P257

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂	1.050	m3			T1030319
砂基礎設置 機械施工	1	m3			県単価9月 TSG00075
*** 単位当たり ***	1	m3			土木コスト情報7月 P257
A=1 砂 D=2 [規]10m3未満			C=1.05 F=1	土量変化率を考慮した土量(m3/m3) -	

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
購入土 真砂土	1.100	m 3			F0000000001
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			県単価9月 SM0102020 単第0-0017 表
タンパ締固め	100	m3			SPK24040021 単第0-0022 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3 D=1 【F】埋戻土各種(m3)			C=5 埋戻土(各種) E=1.1 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)		

タンパ締固め

SPK24040021

施工単価表

単第0 -0022 表

頁0-0044

機械構成比： 1.24% 労務構成比： 97.05% 材料構成比： 1.71% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.24%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0-0045

上層路盤
全仕上り厚120mm 1層施工

SPK24040235

単第0 -0023 表

機械構成比： 5.20% 労務構成比： M-30 67.43% 材料構成比： 27.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.69%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.36%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	28.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M-30	25.44%		再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040235

単第0 -0023 表

上層路盤
全仕上り厚120mm 1層施工

M-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.20% 労務構成比： 67.43% 材料構成比： 27.37% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=120 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		

下層路盤（県道）
全仕上り厚200mm 1層施工

SPK24040233

施工単価表

単第0 -0024 表

機械構成比： 5.62% 労務構成比： 72.88% 材料構成比： 21.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

頁0-0048

下層路盤（県道）

SPK24040233

単第0 -0024 表

全仕上り厚200mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.62%

労務構成比：

72.88%

材料構成比：

21.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=200 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施 工 単 価 表

頁0-0049

下層路盤（町道）
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0025 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.62% 労務構成比：

72.88%

材料構成比： 21.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

下層路盤（町道）
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0025 表

RC-40
機械構成比： 5.62% 労務構成比： 72.88% 材料構成比： 21.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

頁0-0051

表層

SPK24040244

単第0 -0026 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.48%

労務構成比： 52.13%

材料構成比： 47.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.32%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (20)	45.11%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD0038 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.09%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施 工 単 価 表

頁0-0052

表層

SPK24040244

単第0 -0026 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.48%

労務構成比： 52.13%

材料構成比： 47.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.11%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.05%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		

施工単価表

頁0-0053

表層

SPK24040244

単第0 -0027 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.48%

労務構成比: 52.13%

材料構成比: 47.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.32%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (20)	45.11%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD0038 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.09%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0-0054

表層

SPK24040244

単第0 -0027 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.48%

労務構成比: 52.13%

材料構成比: 47.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.11%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.05%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		

SG1D0089002

單第0 -0028 表

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

SG1D0088004

単第0 -0029 表

土木コスト情報7月 P282

1

箇所 当り

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	1	箇所			TSG00003 土木コスト情報7月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm D=1 -			B=2 [規]5箇所未満		

施 工 単 価 表

SPK24040015

単第0 -0030 表

すきとり
土砂 上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0058

下層路盤
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0031 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.62% 労務構成比：

72.88%

材料構成比： 21.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

下層路盤
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0031 表

RC-40
機械構成比： 5.62% 労務構成比： 72.88% 材料構成比： 21.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施 工 単 価 表

区画線設置(ペイント式)
溶剤型(加熱式) 実線_15cm

SDT00003

単第0 -0032 表

外側線

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	33.990	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0061

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0033 表

実線_15cm 文字 (15cm換算) 1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000025
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	42.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001
文字 (15cm換算)

施工単価表

単第0 -0033 表

頁0-0062

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

頁0-0063

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0034 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
実線_45cm 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000043
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	76.650	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 実線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
実線_45cm

SDT00001
停止線、横断歩道

施工単価表

単第0 -0034 表

頁0-0064

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

たて込み簡易土留材建込工(両側分)
H=2.5m

SG1D0033001

施 工 単 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0065

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.4	人			RTPC00009
特殊作業員	2.4	人			RTPC00001
普通作業員	7.2	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.5	時間			SM0102020 単第0-0036 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 山積0.45m3 クレーン付2.9t吊			B=3 掘削深	2.5m以下	

施 工 単 価 表

頁0-0066

機-01_バックホウ運転
122_標準型 クレーン 排1

SM0102020

山積0.45m3(平積0.35m3)

単第0 -0036 表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.60	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00063
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 122_標準型 クレーン 排1 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=3 山積0.45m3(平積0.35m3) D=8.6 燃料消費量(L/時間)		

たて込み簡易土留材引抜工(両側分)
H=2.5m

SG1D0033002

施 工 単 価 表

単第0 -0037 表

頁0-0067

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001
普通作業員	2.7	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.5	時間			SM0102020 単第0-0036 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 BH山積0.45m3 クレーン付2.9t吊			B=3 掘削深	2.5m以下	

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 15.2km 製品長 12m以内

単第0 -0038 表 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 15.2km 製品長 12m以内 運搬質量 9.4t	1.000	一式			S1000009 単第0-0039 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式			S1000009 単第0-0040 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=15.2 運搬距離(km) C=1 - E=9.4 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

1 式 当り

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 9.4t

[illegible]

積み込み,取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0040 表

頁0-0070

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積み込み費（基地）	9.400	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	9.400	t			KR00E009
仮設材積み込み費（現場）	9.400	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	9.400	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積み込み,取卸しに要する費用 K=1 基地積み込み・取卸し,現場積み込み・取卸し			D=9.4 運搬質量(t)		