

[illegible]

令和8年度本庄地区公民館整備工事 工事費内訳書

構 造 概 要 鉄骨造平屋建て
延 面 積 711.77㎡

金 円 也

No. 1

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A. 建築工事		1	式			
B. 電気設備工事		1	〃			
C. 機械設備工事		1	〃			
直接工事費 計						
D E. 共通仮設費		1	式			
純工事費						
E. 現場管理費		1	式			
工事原価						
F. 一般管理費		1	式			
工事価格						
G. 消費税	10%					
総 合 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A. 建築工事						
1. 直接仮設 工 事		1	式			
2. 土 工 事		1	〃			
3. コンクリート・鉄筋工事		1	〃			
4. 防 水 工 事		1	〃			
5. 金 属 工 事		1	〃			
6. 左 官 工 事		1	〃			
7. 木 工 事		1	〃			
8. 金属製建具工事		1	〃			
9. 木製建具 工 事		1	〃			
10. 硝 子 工 事		1	〃			
11. 塗 装 工 事		1	〃			
12. 内 装 工 事		1	〃			
13. 準 備 工 事		1				
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設 工 事						
内部足場	脚立足場 H=1.8 並列 3ヵ月	61.7	m ²			
養生費		219	延m ²			
整理・清掃費		219	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.土 工 事						
床付け		11.1	m ²			
砂利地業	再生材 RCC-40 土間下	1.1	m ³			
ポリエチレンフィルム敷込	0.15t 土間下	14.6	m ²			
ポリスチレンフォーム敷込	3種b 25t	14.6	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. コンクリート・鉄筋工事						
普通コンクリート	FC-21+3 SL=15	1.7	m3			
コンクリート打設費	カート打 土間	1.7	〃			
異形鉄筋	SD295 D10	0.13	t			
鉄筋加工組立		0.12	〃			
鉄筋運搬費	4 t	0.12	〃			
金属拡張アンカー	差筋アンカー D10 横向き 材工共	66				
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.防 水 工 事						
内部シーリング	SR-1 10×10 内部取合い廻り	5.8	m			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.金 属 工 事						
壁 軽量鉄骨下地	65型 303@	15	m ²			
天井 軽量鉄骨下地	19型 225@	14	〃			
壁下地開口補強	65型 W1500×H2000程度	2	ヶ所			
壁下地開口補強	65型 W1800×H2000程度	1	〃			
天井点検口	アルミ 450角 額縁タイプ	2	〃			
天井下地開口補強	450×450程度	2	〃			
天井下地開口補強	300×300程度	2	〃			
ピクチャーレール	アルミ 壁面付け ワイヤ・フック共 1個/m	46.7	m			
S U S フラッターレール	ダブル	1.8	〃			
S U S 査摺	40×20×1.5t	1.8	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.左 官 工 事						
床 コンクリート金コテ下地	仕上・薄張物下地	11.1	m ²			
床面現場発泡ウレタン吹付	130t程度 A種1H	17	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7.木 工 事						
床 ラワン合板張り	5.5t+12t	20.4	m ²			
3方枠 W1800×H2000	桧集成材 縦枠25×110上枠25×110	1	ヶ所			
床下地組	転ばし根太 杉	20.4	m ²			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8. 金属製建具工事						
【軽量鋼製建具】						
L S D - 1		2	ヶ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	〃			
【トイレブース】						
T B - 1		1	ヶ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	〃			
T B - 2 撤去・再取り付け		1	ヶ所			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9. 木製建具 工 事						
【木製建具】						
WD－1		1	ヶ所			
金物		1	式			
取付調整費		1	〃			
運搬費		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10.硝 子 工 事						
型板ガラス		0.1	m ²			
強化ガラス4.0 t		0.3	〃			
ガラスクリーニング		0.3	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11. 塗 装 工 事						
S O P 塗 装 細 幅 物 (木 部)	B 種 素 地 ご し ら え A 種 共	13.5	m			
S O P 塗 装 細 幅 物 (鉄 工 面)	B 種 錆 止 め 塗 料 塗 現 場 1 回 共	11	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12.内 装 工 事						
床 ビニル床シート2.0 t 張り	参)東リ マチュアNW	24.6	m ²			
床 ビニル床シート2.0 t 張り	参) 東リ 消臭トワレNW	7.3	//			
巾木 ビニル巾木	60H	24.2	m			
壁 ビニルクロス張り	AA品	57.5	m ²			
壁 P B 12.5 t	GB-R	39.8	//			
壁 メラミン化粧板3.0t張り	参)アパ工業 セーラ	0.9	//			
天井 化粧P B 9.5 t 張り	GB-D	7.7	//			
天井 化粧吸音P B 9.5 t 張り	参)吉野石膏 スクエアトン・Dプラス	6.3	//			
廻縁 塩ビ廻縁		28.2	m			
ライニング天板	D150 メラミンポ ストフォーム20 t	1.7	//			
グラスウール敷込	天井裏 24k/100t	14	m ²			
グラスウール充填	内壁 24k/50t	18	//			
ピクトサイン	参)研創 ウッドサイン スクエアコーナータイプ 200角 WNS05	3	ヶ所			
スクリーン	120インチ 埋込スクリーンボックス共	1	//			
	参)ケイアイシー KMV-WX120、KFBM-2900					
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13. 準 備 工 事						
【撤去】						
土間コンクリート撤去	ハットブレイカー 積込共	1.7	m ³			
同上カッター切	コンクリートカッター	15	m			
床 転ばし根太撤去		20.4	m ²			
床 塩ビシート撤去		31.9	〃			
床 合板撤去		40.8	〃			
床 ポリスチレンフォーム撤去		17	〃			
床 パーティクルボード		17	〃			
壁 ボード撤去		8.7	〃			
壁 化粧ケイカル板撤去		0.9	〃			
L G S壁下地撤去		4.4	〃			
L G S天井下地撤去		14	〃			
天井 ボード撤去	9.0 t	14	〃			
木製建具撤去		1	ヶ所			
ライニング撤去		2.6	m			
トイレブース側板撤去		2	m ²			
床 汚垂れ石撤去		0.5	〃			
カーテンレール撤去		6.7	m			
巾木 塩ビ製撤去		1.5	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巾木 既製品撤去		1.5	m			
【撤去費 計】						
【発生材運搬】						
発生材運搬費	木くず類	0.64	m3			
発生材運搬費	建設廃材(陶器類)	0.01	〃			
発生材運搬費	建設廃材(PB、ポर्ट類)	0.24	〃			
発生材運搬費	建設廃材(廃プラスチック類)	0.1	〃			
発生材運搬費	建設廃材(混載類)	1	〃			
リサイクル材運搬費	コンクリート塊 (有筋)	1.7	〃			
【発生材運搬費 計】						
【発生材処分】						
発生材処分費	木くず	0.64	m3			
発生材処分費	建設廃材(ガラス・陶器類)	0.01	〃			
発生材処分費	建設廃材(PB類)	0.24	〃			
発生材処分費	建設廃材(廃プラスチック類)	0.1	〃			
発生材処分費	建設廃材(混載類)	1	〃			
リサイクル材処分費	コンクリート塊 (有筋)	4.3	t			
【発生材処分費 計】						
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B. 電気設備工事						
1. 電灯コンセント工事		1	式			
2. 自動火災報知設備工事		1	〃			
3. 撤去工事		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 電灯コンセント工事						
EM-EEFケーブル	600V 1.6mm -2C	30	m			
EM-EEFケーブル	600V 1.6mm -3C	12	〃			
EM-EEFケーブル	600V 2.0mm -2C	20	〃			
EM-EEFケーブル	600V 2.0mm -3C	60	〃			
可とうビニール管	PF-22	6	〃			
同上付属品		1	式			
同上支持金物		1	〃			
アウトレットボックス	4角 中浅 C付	8	個			
埋込コンセント	新金属 2EET×1	3	〃			
熱線センサー	親機換気連動型	2	台			
熱線センサー	親機	1	〃			
熱線センサー	子機	1	〃			
埋込ダウンライト		5	〃			
消耗品雑材料		1	式			
電工費	撤去再取付共	1	〃			
既設回路接続費		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 自動火災報知設備工事						
EM-AEケーブル	0.9mm -2C	15	m			
スポット型感知器	定温式 1種 防水	1	個			
消耗品雑材料		1	式			
電工費	撤去再取付共	1	〃			
既設回路接続費		1	〃			
既設機器試験調整費		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 撤去工事						
撤去費	ケーブル、照明、コンセント等 運搬、処分共	1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C.機械設備工事						
1.換気設備工事		1	式			
2.衛生設備工事		1	〃			
3.給水設備工事		1	〃			
4.排水設備工事		1	〃			
5.撤去工事		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 換気設備工事						
天井埋込換気扇	VF-1	1	台			
天井埋込換気扇	VF-2	1	〃			
スパイラルダクト	φ 100	4	m			
同上用継手類		1	式			
屋外フード	SUS100 φ	1	個			
消耗品雑材料		1	式			
既設配接続費		1	〃			
被覆工事		1	〃			
施工費	運搬費共	1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 衛生設備工事						
腰掛洋風便器	CFS497B, TCF552AU, YH500, 他付属品	2	組			
洗面器	L250CV6, TLE28SS1A, 他付属品	2	〃			
トイレ用擬音装置	YES400DR	2	個			
化粧鏡	YM6090A	2	枚			
多用途L型手すり	T122CL9	2	個			
器具取付費	運搬費共	1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 給水設備工事						
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20A	13	m			
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 25A	2	〃			
同上用継手類		1	式			
同上用接合材料		1	〃			
管支持金物		1	〃			
消耗品雑材料		1	〃			
既設管接続費		1	〃			
被覆工事		1	〃			
施工費	運搬費共	1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 排水設備工事						
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A	6	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A	3	〃			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 80A	4	〃			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A	5	〃			
同上用継手類		1	式			
同上用接合材料		1	〃			
管支持金物		1	〃			
床上掃除口	CO-V 100A	1	個			
消耗品雑材料		1	式			
既設管接続費		1	〃			
施工費	運搬費共	1	〃			
土工事		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 撤去工事						
換気設備撤去費	ダクト撤去含む 発生材運搬費共	1	式			
衛生設備撤去費	配管撤去含む 発生材運搬費共	1	〃			
【撤去 発生材運搬費 計】						
換気設備処分費	ダクト含む	1	式			
衛生設備処分費	配管含む	1	〃			
【発生材処分費 計】						
小 計						