

町道網代学校線外消雪装置改修工事測量設計業務

業務数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量	摘 要
測量業務				
(浦富)				
基準点測量				
4級基準点測量	新点35点 永久標設置なし・伐採なし	点	3	
現地測量				
現地測量（作業計画）	耕地/平地 縮尺：1/500	業務	1	
現地測量	A=0.00102 k m ² 耕地/平地 縮尺：1/500	式	1	
路線測量				
作業計画	測量延長L=0.13km	業務	1	
現地踏査	耕地/平地	km	0.13	
中心線測量	耕地/平地 測点間隔20m 曲線数0	km	0.13	
仮BM設置測量	耕地/平地	km	0.13	
縦断測量	耕地/平地	km	0.13	
横断測量	幅45m未満 測定間隔20m	km	0.13	
(網代)				
基準点測量				
4級基準点測量	新点35点 永久標設置なし・伐採なし	点	10	
現地測量				
現地測量（作業計画）	耕地/平地 縮尺：1/500	業務	1	
現地測量	A=0.00192 k m ² 耕地/平地 縮尺：1/500	式	1	
路線測量				
作業計画	測量延長L=0.38km	業務	1	
現地踏査	耕地/平地	km	0.38	
中心線測量	耕地/平地 測点間隔20m 曲線数2	km	0.38	
仮BM設置測量	耕地/平地	km	0.38	
縦断測量	耕地/平地	km	0.38	
横断測量	幅45m未満 測定間隔20m	km	0.38	
設計業務				
設計業務				
(共通)				
消雪設備詳細設計	現地調査 2箇所	式	1	
消雪設備詳細設計	設計協議 中間3回	式	1	
関係機関打合せ協議	網代川、道路管理者(県道)	業務	2	
関係機関との協議資料作成		業務	1	
(網代、浦富)				
消雪設備詳細設計	地下水 消雪延長L=408m	箇所	1	
(網代)				
小口径 新設簡易設計(送水管)	150mm 300m未満	式	1	L=100m