

# 工事設計書

|  |  |  |  |    |  |      |  |       |  |     |  |    |  |     |  |
|--|--|--|--|----|--|------|--|-------|--|-----|--|----|--|-----|--|
|  |  |  |  | 課長 |  | 課長補佐 |  | 主任・係長 |  | 審査者 |  | 検算 |  | 設計者 |  |
|--|--|--|--|----|--|------|--|-------|--|-----|--|----|--|-----|--|

|                                                                  |                                  |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 工事名称                                                             | 県道網代港岩美停車場線（田後工区）改良工事に伴う下水道管移設工事 |                                           |  |
| <div> <div>工事費総額</div> <div>（内訳）工事価格</div> <div>消費税</div> </div> |                                  | <div>¥-</div> <div>¥-</div> <div>¥-</div> |  |
| 発注者名                                                             | 岩美町建設水道課                         | 一般管理費補正(契約保証)： 金銭的保証を必要 +0.04%            |  |
| 工 期                                                              |                                  |                                           |  |
| 工事場所                                                             | 岩美郡岩美町大字 田後 地内                   |                                           |  |
| 場所名称                                                             |                                  |                                           |  |
| 工事概要                                                             | 当初設計                             | 変更設計                                      |  |

# 契約情報総括表

|                                                                                                                                         |             | 当初                                                                  | 第1回変更(増・減)                                                                      | 第2回変更(増・減)                                                                      | 第3回変更(増・減)                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 積算段階                                                                                                                                    | A<br>積算工事価格 |                                                                     |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                         | B<br>消費税相当額 |                                                                     |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                         | C<br>積算額    |                                                                     |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| 契約段階                                                                                                                                    | D<br>工事価格   |                                                                     |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                         | E<br>消費税相当額 |                                                                     |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                         | F<br>契約額    |                                                                     |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                         | G<br>増減     |                                                                     |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| 請負比率                                                                                                                                    | H<br>0      | $B=A \times$<br>$C=A+B$<br>$D=A$ に対する応札額<br>$E=D \times$<br>$F=D+E$ | $B1=A1 \times$<br>$C1=A1+B1$<br>$D1=A1$ に対する応札額<br>$E1=D1 \times$<br>$F1=D1+E1$ | $B2=A2 \times$<br>$C2=A2+B2$<br>$D2=A2$ に対する応札額<br>$E2=D2 \times$<br>$F2=D2+E2$ | $B3=A3 \times$<br>$C3=A3+B3$<br>$D3=A3$ に対する応札額<br>$E3=D3 \times$<br>$F3=D3+E3$ |
| 注)<br>積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。<br>積算額：積算工事価格に消費税相当額を加算した額。<br>工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税相当額を含まない。<br>契約額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。 |             |                                                                     | D<br>1<br>算出<br>$= A1 \times H$<br>$=$<br>$\times 0$<br>$=$                     | D<br>2<br>算出<br>$= A2 \times H$<br>$=$<br>$\times 0$<br>$=$                     | D<br>3<br>算出<br>$= A3 \times H$<br>$=$<br>$\times 0$<br>$=$                     |

# 総括情報表

|                                                                                                                       |                                                                                                                     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 事務所名<br>設計書区分/番号<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br>諸経費体系<br><br>設計書名                                     | 001 鳥取01 (31 鳥取県)<br>2025-06-10                                                                                     |     |  |
|                                                                                                                       | 当世代                                                                                                                 | 前世代 |  |
| 前払率<br>工事種類<br>工種区分<br>施工地域・工事場所区分<br>現場環境改善費補正<br>一般管理費補正(契約保証)<br>緊急工事区分による補正<br>豪雪補正<br>現場管理費補正(週休)<br>共通仮設費補正(週休) | 補正なし<br>土木工事<br>下水道工事 2 (開削工法、小口径推進工法)<br>補正なし<br>計算しない<br>金銭的保証を必要<br>補正なし<br>する<br>週休2日(月単位(R7))<br>週休2日(月単位(R7)) |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                                     |     |  |

# 本工事内訳書

頁0004

| 費目・工種・種別・細目         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 管きょ工(週休2日(月単位))     | 1   | 式   |     |     | 内訳第1号 |
| マンホール工(週休2日(月単位))   | 1   | 式   |     |     | 内訳第2号 |
| 既設構造物撤去工(週休2日(月単位)) | 1   | 式   |     |     | 内訳第3号 |
| 交通誘導警備員B(週休2日(月単位)) | 5   | 人   |     |     |       |
| 【 直接工事費計 】          |     |     |     |     |       |
| 共通仮設費率額             | 1   | 式   |     |     |       |
| 【 共通仮設費計 】          |     |     |     |     |       |
| 【 純工事費 】            |     |     |     |     |       |
| 現場管理費率額             | 1   | 式   |     |     |       |

# 本工事内訳書

頁0005

| 費目・工種・種別・細目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 【 現場管理費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 工事原価 】    |     |     |     |     |     |
| 一般管理費率額     | 1   | 式   |     |     |     |
| 【 一般管理費計 】  |     |     |     |     |     |
| 【 工事価格 】    |     |     |     |     |     |
| 【 消費税等相当額 】 |     |     |     |     |     |
| 【 工事費計 】    |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| (VU φ150mm)                                                                 |      |     |     |     |        |
| 管路土工                                                                        |      |     |     |     |        |
| 機械掘削工(ハックホ) (週休2日(月単位))<br>山積0.28m3/平積0.2m3                                 | 11   | m3  |     |     | 代価第1号  |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) (週休2日(月単位))<br>山積0.28m3/平積0.2m3 山土 ロス率:0.26                   | 7    | m3  |     |     | 代価第2号  |
| 発生土運搬工(週休2日(月単位))<br>土砂(0) 4t積級/ハックホ山積0.28m3[平積0.2m3] DID無 4.5km以下 タイヤ損耗費良好 | 11   | m3  |     |     | 代価第3号  |
| 残土処分                                                                        | 11   | m3  |     |     | 処:     |
| 管布設工                                                                        |      |     |     |     |        |
| 硬質塩化ビニル管設置工[材工共]<br>呼び径150mm 施工規模20m未満 昼間作業                                 | 11.8 | m   |     |     | 代価第4号  |
| 明示シート<br>15cm幅                                                              | 11.8 | m   |     |     | 建設物価6月 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| マンホール用可とう継手 貼付<br>塩ビ(VU)管 本管径150       | 4   | 個   |     |     | 建2025年6月302頁 積2025年6月442頁 |
| VU偏芯やりとりソケット<br>150                    | 2   | 個   |     |     | 見積：4,250円                 |
| 管基礎工                                   |     |     |     |     |                           |
| 砂基礎<br>機械施工                            | 4   | m3  |     |     | 代価第5号                     |
| 開削水替工                                  |     |     |     |     |                           |
| ポンプ運転工(週休2日(月単位))<br>作業時排水 発動発電機 ポンプ1台 | 2   | 日   |     |     | 代価第6号                     |
| 【 合計 】                                 | 1   | 式   |     |     |                           |
|                                        |     |     |     |     |                           |
|                                        |     |     |     |     |                           |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 組立マンホール工                  |     |     |     |     |                           |
| 組立マンホール設置工[手間]            |     |     |     |     | 代価第7号                     |
| 1号 深さ 3m以下 施工規模4箇所未満 昼間作業 | 2   | 箇所  |     |     |                           |
| マンホール蓋 下水道用               |     |     |     |     |                           |
| 径600 T25 浮上防止             | 1   | 組   |     |     | 建2025年6月324頁 積2025年6月460頁 |
| マンホール蓋 下水道用               |     |     |     |     |                           |
| 径600 T14 浮上防止             | 1   | 組   |     |     | 建2025年6月324頁 積2025年6月460頁 |
| 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品  |     |     |     |     |                           |
| 調整金具 調整高45mmまで            | 2   | 組   |     |     | 建2025年6月320頁 積2025年6月454頁 |
| 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 付属品  |     |     |     |     |                           |
| 調整リング 径600×高50mm          | 3   | 個   |     |     | 建2025年6月320頁 積2025年6月454頁 |
| 下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール 円形1号Ⅰ種  |     |     |     |     |                           |
| 斜壁 上径600×下径900×高450mm     | 2   | 個   |     |     | 建2025年6月319頁 積2025年6月452頁 |
| 1号マンホール(1種)管取付壁           |     |     |     |     |                           |
| 900×900                   | 1   | 個   |     |     | 建2025年6月319頁 積2025年6月452頁 |
| 1号マンホール(1種)管取付壁           |     |     |     |     |                           |
| 900×1200                  | 1   | 個   |     |     | 建2025年6月319頁 積2025年6月452頁 |



施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 1号マンホール(1種) 底版<br>有効高130                          | 2   | 個   |     |     | 建2025年6月319頁 積2025年6月452頁 |
| インバート及び基礎工(週休2日(月単位))                             | 2   | 箇所  |     |     | 代価第8号                     |
| 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費<br>0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用 径150mm用 | 2   | 個所  |     |     | 建2025年6月321頁 積2025年6月455頁 |
| 【 合計 】                                            | 1   | 式   |     |     |                           |
|                                                   |     |     |     |     |                           |
|                                                   |     |     |     |     |                           |
|                                                   |     |     |     |     |                           |
|                                                   |     |     |     |     |                           |
|                                                   |     |     |     |     |                           |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| 管路土工                                                                       |      |     |     |     |        |
| 機械掘削工(ハックホ) (週休2日(月単位))<br>山積0.28m3/平積0.2m3                                | 11   | m3  |     |     | 代価第1号  |
| 機械投入埋戻工(ハックホ) (週休2日(月単位))<br>山積0.28m3/平積0.2m3 山土 ロス率:0.26                  | 12   | m3  |     |     | 代価第2号  |
| 発生土運搬工(週休2日(月単位))<br>土砂(0) 4t積級/ハックホ山積0.28m3[平積0.2m3] DID無 4.5km以下 タイ損耗費良好 | 11   | m3  |     |     | 代価第3号  |
| 残土処分                                                                       | 12   | m3  |     |     | 処:     |
| 仮設管撤去                                                                      |      |     |     |     |        |
| 硬質塩化ビニル管撤去工(週休2日(月単位))<br>φ150                                             | 15.5 | m   |     |     | 代価第9号  |
| 仮設マンホール撤去                                                                  |      |     |     |     |        |
| 塩ビ製小型マンホール撤去工(週休2日(月単位))                                                   | 3    | 箇所  |     |     | 代価第10号 |

施工内訳表

式

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 運搬処理                                                                   |     |     |     |     |       |
| (株)白兔環境開発/鳥取市千代水4-40<br>廃プラスチック                                        | 0.1 | t   |     |     | 処:    |
| 現場発生品及び支給品運搬(週休2日(月単位))<br>トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t,無し,20.5km以下 | 0.1 | t   |     |     | 施工第1号 |
| 【 合計 】                                                                 | 1   | 式   |     |     |       |
|                                                                        |     |     |     |     |       |
|                                                                        |     |     |     |     |       |
|                                                                        |     |     |     |     |       |
|                                                                        |     |     |     |     |       |
|                                                                        |     |     |     |     |       |

機械掘削工(バックホウ)(週休2日(月単位))  
山積0.28m3/平積0.2m3

施工代価表

代価第1号 頁0012

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     | 1.9  | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       | 5    | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3/平積0.2m3 | 11.1 | h   |     |     | 代価第5000号 |
| 諸雑費                                    | 1    | 式   |     |     | 端数調整     |
| 【 合計 】                                 | 100  | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                               | 1    | m3  |     |     |          |
|                                        |      |     |     |     |          |
|                                        |      |     |     |     |          |
|                                        |      |     |     |     |          |

機械投入埋戻工(バックホウ)(週休2日(月単位))  
山積0.28m3/平積0.2m3 山土 ロス率:0.26

施工代価表

代価第2号 頁0013

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     | 2.5 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                       | 3.8 | 人   |     |     |          |
| 山土<br>CBR≧12小口                         | 126 | m3  |     |     | ロス率0.26  |
| バックホウ運転(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3/平積0.2m3 | 7.6 | h   |     |     | 代価第5000号 |
| タンバ締固め(週休2日(月単位))<br>ー                 | 100 | m3  |     |     | 施工第2号    |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     | 端数調整     |
| 【 合計 】                                 | 100 | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                               | 1   | m3  |     |     |          |
|                                        |     |     |     |     |          |

発生土運搬工(週休2日(月単位))  
土砂(0) 4t積級/バックホウ山積0.28m3[平積0.2m3] DID無 4.5km以下 タイ  
ヤ損耗費良好

施工代価表

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| ダンプトラック運転(週休2日(月単位))<br>4t積級 | 0.5 | 日   |     |     | 代価第5001号<br>0.5*(1+0) |
| 【 合計 】                       | 10  | m3  |     |     |                       |
| 【 単位当り 】                     | 1   | m3  |     |     |                       |
|                              |     |     |     |     |                       |
|                              |     |     |     |     |                       |
|                              |     |     |     |     |                       |
|                              |     |     |     |     |                       |
|                              |     |     |     |     |                       |
|                              |     |     |     |     |                       |

施工代価表

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 硬質塩化ビニル管設置工[材工共]<br><br>管径150mm S=0.1 K1=1 K2=1 | 1   | m   |     |     | (3650*1.01)*(1+0.1)*1*1 |
| 【 合計 】                                          | 1   | m   |     |     |                         |
| 【 単位当り 】                                        | 1   | m   |     |     |                         |
| 呼び径150mm<br><br>施工規模20m未満                       |     |     |     |     |                         |
| 昼間作業                                            |     |     |     |     |                         |
| 機○ 労○ 材○<br><br>週休2日(現場閉所(月単位(R7)))             |     |     |     |     |                         |
|                                                 |     |     |     |     |                         |
|                                                 |     |     |     |     |                         |
|                                                 |     |     |     |     |                         |

施工代価表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 砂細目(洗い)<br>コンクリート用               | 1   | m3  |     |     |          |
| 砂基礎工[手間]<br>人力施工 時間的制約を受けない 昼間作業 | 1   | m3  |     |     | 代価第5002号 |
| 【 合計 】                           | 1   | m3  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                         | 1   | m3  |     |     |          |
|                                  |     |     |     |     |          |
|                                  |     |     |     |     |          |
|                                  |     |     |     |     |          |
|                                  |     |     |     |     |          |
|                                  |     |     |     |     |          |



ポンプ運転工(週休2日(月単位))  
作業時排水 発動発電機 ポンプ1台

施工代価表

代価第6号 頁0017

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------|
| 特殊作業員(週休2日(月単位))                        | 0.11 | 人   |     |     |                           |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                        | 0.05 | 人   |     |     |                           |
| 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕<br>口径φ50mm全揚程5m | 1    | 日   |     |     | 令和6年度版建設機械等損料表13-7 機械損料*台 |
| 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕<br>定格容量3kVA           | 1    | 日   |     |     | 令和6年度版建設機械等損料表15-7        |
| 諸雑費                                     | 1    | 式   |     |     | (労+機)の18%を上限とする           |
| 【 合計 】                                  | 1    | 日   |     |     |                           |
| 【 単位当り 】                                | 1    | 日   |     |     |                           |
|                                         |      |     |     |     |                           |
|                                         |      |     |     |     |                           |

組立マンホール設置工[手間]  
1号 深さ 3m以下 施工規模4箇所未満 昼間作業

施工代価表

代価第7号 頁0018

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                       |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 組立マンホール設置工 1号[手間のみ]<br><br>3m以下 S=0.15 K1=1 K2=1               | 1   | 箇所  |     |     | (31100*1.01)*(1+0.15)*1*1 |
| 【 合計 】                                                         | 1   | 箇所  |     |     |                           |
| 【 単位当り 】                                                       | 1   | 箇所  |     |     |                           |
| 1号<br><br>深さ 3m以下<br><br>施工規模4箇所未満<br><br>昼間作業<br><br>機○ 労○ 材× |     |     |     |     |                           |
| 週休2日(現場閉所(月単位(R7)))                                            |     |     |     |     |                           |
|                                                                |     |     |     |     |                           |
|                                                                |     |     |     |     |                           |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| コンクリート(週休2日(月単位))<br>小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下), -, 養生無し, -, 無し, - | 0. 18 | m3  |     |     | 施工第3号    |
| モルタル上塗り(週休2日(月単位))<br>配合1:2 厚さ2cm                                                        | 0. 84 | m2  |     |     | 代価第5003号 |
| 基礎碎石(週休2日(月単位))<br>17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャーラン RCC-40                                | 0. 19 | m2  |     |     | 施工第4号    |
| 【 合計 】                                                                                   | 1     | 箇所  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                                                                                 | 1     | 箇所  |     |     |          |
|                                                                                          |       |     |     |     |          |
|                                                                                          |       |     |     |     |          |
|                                                                                          |       |     |     |     |          |
|                                                                                          |       |     |     |     |          |

硬質塩化ビニル管撤去工(週休2日(月単位))  
φ 150

施工代価表

代価第9号 頁0020

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                                                          | 0.12 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                                                            | 0.12 | 人   |     |     |              |
| バックホ運転(週休2日(月単位))<br>クローラ型・クレーン機能付・吊能力1.7t吊・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3 | 0.05 | 日   |     |     | 代価第5004号     |
| 諸雑費                                                                         | 1    | 式   |     |     | 労務費の3%を上限とする |
| 【 合計 】                                                                      | 10   | m   |     |     |              |
| 【 単位当り 】                                                                    | 1    | m   |     |     |              |
|                                                                             |      |     |     |     |              |
|                                                                             |      |     |     |     |              |
|                                                                             |      |     |     |     |              |

施工代価表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 硬質塩化ビニル管撤去工(週休2日(月単位))<br>φ 300 | 0.9 | m   |     |     | 代価第5005号 |
| 【 合計 】                          | 1   | 箇所  |     |     |          |
| 【 単位当り 】                        | 1   | 箇所  |     |     |          |
|                                 |     |     |     |     |          |
|                                 |     |     |     |     |          |
|                                 |     |     |     |     |          |
|                                 |     |     |     |     |          |
|                                 |     |     |     |     |          |
|                                 |     |     |     |     |          |

バックホ運転(週休2日(月単位))  
山積0.28m3/平積0.2m3

施工代価表

代価第5000号 頁0022

1 h 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                                     | 0.17 | 人   |     |     | 指定事項                    |
| 軽油<br>小型ローリー(ハト給)                                      | 5.9  | L   |     |     | 指定事項                    |
| バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) | 1    | h   |     |     | 令和6年度版建設機械等損料表02-9 指定事項 |
| 諸雑費                                                    | 1    | 式   |     |     | 端数処理                    |
| 【 合計 】                                                 | 1    | h   |     |     |                         |
| 【 単位当り 】                                               | 1    | h   |     |     |                         |
|                                                        |      |     |     |     |                         |
|                                                        |      |     |     |     |                         |
|                                                        |      |     |     |     |                         |

ダンプトラック運転(週休2日(月単位))  
4t積級

施工代価表

代価第5001号 頁0023

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------|
| 運転手(一般)(週休2日(月単位))           | 1    | 人   |     |     |                    |
| 軽油<br>小型ローリー(ハト給)            | 32   | L   |     |     |                    |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 | 1.29 | 供用日 |     |     | 令和6年度版建設機械等損料表03-1 |
| ダンプトラックタイヤ損耗費 良好<br>4t積      | 1.29 | 供用日 |     |     |                    |
| 諸雑費                          | 1    | 式   |     |     | 端数処理               |
| 【 合計 】                       | 1    | 日   |     |     |                    |
| 【 単位当り 】                     | 1    | 日   |     |     |                    |
|                              |      |     |     |     |                    |
|                              |      |     |     |     |                    |

砂基礎工[手間]  
人力施工 時間的制約を受けない 昼間作業

施工代価表

代価第5002号 頁0024

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| 砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ]<br><br>人力施工 S=0 K1=1 K2=1 | 1   | m3  |     |     | (4400*1.02)*(1+0)*1*1 |
| 【 合計 】                                     | 1   | m3  |     |     |                       |
| 【 単位当り 】                                   | 1   | m3  |     |     |                       |
| 人力施工                                       |     |     |     |     |                       |
| 時間的制約を受けない                                 |     |     |     |     |                       |
| 昼間作業                                       |     |     |     |     |                       |
| 機○ 労○ 材×                                   |     |     |     |     |                       |
| 週休2日(現場閉所(月単位(R7)))                        |     |     |     |     |                       |
|                                            |     |     |     |     |                       |
|                                            |     |     |     |     |                       |
|                                            |     |     |     |     |                       |



モルタル上塗り(週休2日(月単位))  
配合1:2 厚さ2cm

施工代価表

代価第5003号 頁0025

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考   |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-------|
| 左官(週休2日(月単位))          | 0.33 | 人   |     |     |       |
| 普通作業員(週休2日(月単位))       | 0.33 | 人   |     |     |       |
| モルタル練(週休2日(月単位))<br>高炉 | 0.02 | m3  |     |     | 施工第5号 |
| 諸雑費                    | 1    | 式   |     |     | 端数調整  |
| 【 合計 】                 | 1    | m2  |     |     |       |
| 【 単位当り 】               | 1    | m2  |     |     |       |
|                        |      |     |     |     |       |
|                        |      |     |     |     |       |
|                        |      |     |     |     |       |

バックホ運転(週休2日(月単位))  
クロー型・クレーン機能付・吊能力1.7t吊・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3

施工代価表

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                                                           | 1   | 人   |     |     |      |
| 軽油<br>小型ローリー(ハト給)                                                            | 35  | L   |     |     |      |
| バックホ賃料[クロー型クレーン付・排対型(1～3次)](長期割引)(週休2日(月単位))<br>山積0.28m3[平積0.2] 1.7t吊 低騒音型含む | 1.5 | 日   |     |     |      |
| 諸雑費                                                                          | 1   | 式   |     |     | 端数処理 |
| 【 合計 】                                                                       | 1   | 日   |     |     |      |
| 【 単位当り 】                                                                     | 1   | 日   |     |     |      |
|                                                                              |     |     |     |     |      |
|                                                                              |     |     |     |     |      |
|                                                                              |     |     |     |     |      |

硬質塩化ビニル管撤去工(週休2日(月単位))  
 ϕ 300

施工代価表

代価第5005号
 頁0027

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役(週休2日(月単位))                                                          | 0.2  | 人   |     |     |              |
| 普通作業員(週休2日(月単位))                                                            | 0.4  | 人   |     |     |              |
| バックホ運転(週休2日(月単位))<br>クローラ型・クレーン機能付・吊能力1.7t吊・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3 | 0.06 | 日   |     |     | 代価第5004号     |
| 諸雑費                                                                         | 1    | 式   |     |     | 労務費の4%を上限とする |
| 【 合計 】                                                                      | 10   | m   |     |     |              |
| 【 単位当り 】                                                                    | 1    | m   |     |     |              |
|                                                                             |      |     |     |     |              |
|                                                                             |      |     |     |     |              |
|                                                                             |      |     |     |     |              |

現場発生品及び支給品運搬(週休2日(月単位))  
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t, 無し, 20.5km以下

施工パッケージ

積算単位：t

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比   | 単 価 | 補正式 | 備 考                |
|----------|----------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------|
| K<br>東京  | 機械                                     | 13.58 |     |     |                    |
|          |                                        |       |     |     |                    |
| K1<br>東京 | トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積吊能力2.9t        | 13.58 |     |     | 令和6年度版建設機械等損料表03-3 |
|          |                                        |       |     |     |                    |
| R<br>東京  | 労務                                     | 83.54 |     |     |                    |
|          |                                        |       |     |     |                    |
| R1<br>東京 | 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                     | 42.54 |     |     |                    |
|          |                                        |       |     |     |                    |
| R2<br>東京 | 特殊作業員(週休2日(月単位))                       | 41    |     |     |                    |
|          |                                        |       |     |     |                    |
| Z<br>東京  | 材料                                     | 2.88  |     |     |                    |
|          |                                        |       |     |     |                    |
| Z1<br>東京 | 軽油 小型ローリー(ハト給)                         | 2.88  |     |     |                    |
|          |                                        |       |     |     |                    |
|          | *** 単位当り ***                           |       |     |     |                    |
|          |                                        |       |     |     |                    |
|          | 積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-06-10) |       |     |     |                    |
|          | 標準単価                                   |       |     |     |                    |

施工パッケージ

積算単位：m3

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比    | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|----------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械                                     | 1. 24  |     |     |     |
|          |                                        |        |     |     |     |
| K1<br>東京 | タンパ 賃料(週休2日(月単位)) 60～80kg(施P)          | 1. 24  |     |     |     |
|          |                                        |        |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務                                     | 97. 05 |     |     |     |
|          |                                        |        |     |     |     |
| R1<br>東京 | 特殊作業員(週休2日(月単位))                       | 51. 22 |     |     |     |
|          |                                        |        |     |     |     |
| R2<br>東京 | 普通作業員(週休2日(月単位))                       | 45. 83 |     |     |     |
|          |                                        |        |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料                                     | 1. 71  |     |     |     |
|          |                                        |        |     |     |     |
| Z1<br>東京 | ガソリン レギュラースタンド                         | 1. 71  |     |     |     |
|          |                                        |        |     |     |     |
|          | *** 単位当り ***                           |        |     |     |     |
|          |                                        |        |     |     |     |
|          | 積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-06-10) |        |     |     |     |
|          | 標準単価                                   |        |     |     |     |

コンクリート(週休2日(月単位))  
小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下), -, 養生無し, -, 無し, -

施工パッケージ

積算単位：m3

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比   | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械                                     | 0     |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務                                     | 38.38 |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| R1<br>東京 | 普通作業員(週休2日(月単位))                       | 20.27 |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| R2<br>東京 | 特殊作業員(週休2日(月単位))                       | 8.38  |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| R3<br>東京 | 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     | 8.26  |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料                                     | 61.62 |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| Z1<br>東京 | 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 (W/C 60%以下)    | 61.62 |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
|          | *** 単位当り ***                           |       |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
|          | 積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-06-10) |       |     |     |     |
|          | 標準単価                                   |       |     |     |     |

基礎碎石(週休2日(月単位))  
17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャーラン RCC-40

施工パッケージ

積算単位：m2

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                                                    | 構成比   | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械                                                               | 4.99  |     |     |     |
|          |                                                                  |       |     |     |     |
| K1<br>東京 | バックホウ賃料[クローラ型・排対型(1～3次)](週休2日(月単位)) 山積0.8m3[平積0.6]<br>低騒音型含む(施P) | 4.96  |     |     |     |
|          |                                                                  |       |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務                                                               | 69.17 |     |     |     |
|          |                                                                  |       |     |     |     |
| R1<br>東京 | 普通作業員(週休2日(月単位))                                                 | 33.14 |     |     |     |
|          |                                                                  |       |     |     |     |
| R2<br>東京 | 特殊作業員(週休2日(月単位))                                                 | 14.04 |     |     |     |
|          |                                                                  |       |     |     |     |
| R3<br>東京 | 運転手(特殊)(週休2日(月単位))                                               | 13.23 |     |     |     |
|          |                                                                  |       |     |     |     |
| R4<br>東京 | 土木一般世話役(週休2日(月単位))                                               | 8.28  |     |     |     |
|          |                                                                  |       |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料                                                               | 25.84 |     |     |     |
|          |                                                                  |       |     |     |     |
| Z1<br>東京 | 再生クラッシャーラン RCC-40                                                | 21.33 |     |     |     |
|          |                                                                  |       |     |     |     |

基礎碎石(週休2日(月単位))  
17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャーラン RCC-40

施工パッケージ

積算単位：m2

| 区分           | 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比  | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|--------------|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|
| Z2<br><br>東京 | 軽油 小型ローラー(ハート給)                        | 4.48 |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              | *** 単位当り ***                           |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              | 積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-06-10) |      |     |     |     |
|              | 標準単価                                   |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |
|              |                                        |      |     |     |     |



施工パッケージ

積算単位：m3

| 区分       | 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比   | 単 価 | 補正式 | 備 考 |
|----------|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| K<br>東京  | 機械                                     | 0     |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| R<br>東京  | 労務                                     | 83.3  |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| R1<br>東京 | 普通作業員(週休2日(月単位))                       | 55.43 |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| R2<br>東京 | 土木一般世話役(週休2日(月単位))                     | 27.71 |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| Z<br>東京  | 材料                                     | 16.7  |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| Z1<br>東京 | セメント(高炉B) 25kg袋入                       | 11.28 |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
| Z2<br>東京 | 砂細目(洗い) コンクリート用                        | 5.42  |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
|          | *** 単位当り ***                           |       |     |     |     |
|          |                                        |       |     |     |     |
|          | 積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-06-10) |       |     |     |     |
|          | 標準単価                                   |       |     |     |     |