

[illegible]

工事設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称		県道網代港岩美停車場線（田後工区）改良工事に伴う配水管移設工事（1工区）	
		工事費総額 ¥- (内訳) 工事価格 ¥- 消費税 ¥-	
発注者名		岩美町建設水道課	
工 期			
工事場所		岩美郡岩美町大字 田後 地内	
場所名称			
工事概要		当初設計	
HPPE φ 150 配水管布設工		L= 16.5m	
HPPE φ 75 配水管布設工		L= 6.8m	
HPPE φ 50 配水管布設工		L= 1.5m	
消火栓設置工		N= 1箇所	
PP φ 40 配水管布設工		L= 18.2m	

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	001 鳥取01 (31 鳥取県) 2025-06-10		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正 現場管理費補正(週休) 共通仮設費補正(週休)	補正なし 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する 週休2日(月単位(R7)) 週休2日(月単位(R7))		

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設工(週休2日(月単位)) HPPE φ 150	1	式			
材料費	1	式			内訳第1号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第2号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第3号
配水管布設工(週休2日(月単位)) HPPE φ 75	1	式			
材料費	1	式			内訳第4号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第5号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第6号
配水管布設工(週休2日(月単位)) HPPE φ 50	1	式			

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	式			内訳第7号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第8号
消火栓設置工(週休2日(月単位))	1	式			
材料費	1	式			内訳第9号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第10号
配水管布設工(週休2日(月単位))					
PP φ 40	1	式			
材料費	1	式			内訳第11号
労務費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第12号
土工(週休2日(月単位))	1	式			内訳第13号

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費(週休2日(月単位))	1	式			
交通誘導警備員B(週休2日(月単位))	14	人			数量計算書より 4.8+9.1
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
準備費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第14号
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式			内訳第15号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 ブレンエント呼び径150mm	3	本			建2025年6月291頁 積2025年4月427頁 管：
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受チズ 呼び径150×75mm	1	個			建2025年6月291頁 積2025年4月429頁 管：
水道配水用 EF45度ベント 両受 径150	4	個			建2025年6月292頁 積2025年4月428頁 管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF22・1/2° ベント 呼び径150mm	3	個			建2025年6月292頁 積2025年4月428頁 管：
離脱防止金具付メカ型ジョイント HPPE×DIP φ150	2	個			見積：79,000円 管：
埋設標識シート 2倍 幅150mm	16.5	m			建設物価6月P629
管明示テープ W=50	16.5	m			見積：134円
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm	16.5	m			代価第1号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm 1口継手	15	箇所			代価第2号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する	4	口			代価第3号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	16.5	m			代価第4号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ150×5000mm 天端明示無	16.5	m			代価第5号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	66	m			施工第1号
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	20	m2			代価第6号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	10	m3			代価第7号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 山土 CBR≧12小口ロス率：0. 26	9. 5	m3			代価第8号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1. 8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生クラッシャーラン RCC-40小口	10	m2			代価第9号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1. 8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整砕石 M-30 小口	10	m2			代価第10号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
舗装工(表層)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 瀝青材散布なし アスファルト合材(再生密粒度アスコン(13))	10	m2			代価第11号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	10	m2			代価第6号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	0. 2	m3			代価第7号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(表層)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり アスファルト合材(再生密粒度アスコン(13))	20	m2			代価第12号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 ハック材山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 4.5km以下 タイ良好	10	m3			代価第13号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
残土投棄料	10	m3			処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 ハック材山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 3.0km以下 タイ良好	1	m3			代価第14号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
吾妻商事(株)/岩美郡岩美町浦富3081-21 掘削	3	t			処:
軽量鋼矢板建込工(週休2日(月単位)) 山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下	6	m			代価第15号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 ブレンゼント 呼び径75mm	1	本			建2025年6月291頁 積2025年4月427頁 管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径75mm	1	個			建2025年6月292頁 積2025年4月428頁 管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFチース 呼び径75×75mm	1	個			建2025年6月292頁 積2025年4月428頁 管：
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受45° ベント 呼び径75mm	1	個			建2025年6月291頁 積2025年4月429頁 管：
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受22・1/2° ベント 呼び径75mm	1	個			建2025年6月291頁 積2025年4月429頁 管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF45° ベント 呼び径75mm	1	個			建2025年6月292頁 積2025年4月428頁 管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF11・1/4° ベント 呼び径75mm	1	個			建2025年6月292頁 積2025年4月428頁 管：
水道配水用 レデュサ スピコット 径75×50	1	個			建2025年6月999頁 積2025年4月427頁 管：
水道配水PEソフトシル仕切弁 両PE挿し口 7.5K 径75	1	個			建2025年6月300頁 積2025年4月144頁 管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁ボックス φ 250用 H=600	1	組			見積：62,000円
埋設標識シート 2倍 幅150mm	6.8	m			建設物価6月P629
管明示テープ W=50	6.8	m			見積：134円
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	6.8	m			代価第16号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 2口継手	2	箇所			代価第17号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm 1口継手	6	箇所			代価第18号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
仕切弁・パ タフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm	1	基			代価第19号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第20号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	6.8	m			代価第4号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
管明示テープ 工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法 φ 75×4000mm 天端明示無	6.8	m			代価第21号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	18	m			施工第1号
舗装版切断(週休2日(月単位)) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, -, 15cm以下, -	4	m			施工第2号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	5	m2			代価第6号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
舗装版破碎(週休2日(月単位)) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り	2	m2			施工第3号
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ掘削積込工(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	3.5	m3			代価第7号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ)(週休2日(月単位)) ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｲﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 山土 CBR≧12小口ﾛｽ率: 0.26	2.7	m3			代価第8号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RCC-40小口	2	m2			代価第9号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整砕石 M-30 小口	2	m2			代価第10号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚20cm ｸﾗｯｼｬｰﾝ C-30 小口	2	m2			代価第22号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(表層)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚3cm 瀝青材散布なし アスファルト合材(再生密粒度アスコン(13))	2	m2			代価第11号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位)) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	2	m2			代価第6号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
バックホ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	0.2	m3			代価第7号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
舗装工(表層)(週休2日(月単位)) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり アスファルト合材(再生密粒度アスコン(13))	5	m2			代価第12号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
コンクリート舗装工(週休2日(月単位)) 人力舗設 舗装厚20cm未満	2	m2			代価第23号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) タンクトラック4t積 バックホ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 4.5km以下 タイ代良好	3.7	m3			代価第13号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
残土投棄料	3.7	m3			処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位)) タンクトラック4t積 バックホ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 3.0km以下 タイ代良好	0.3	m3			代価第14号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
吾妻商事(株)/岩美郡岩美町浦富3081-21 掘削	0.7	t			処:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位))					代価第14号
タンクトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 3.0km以下 タイヤ良好	0.2	m3			【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
吾妻商事(株)/岩美郡岩美町浦富3081-21					
無筋	0.5	t			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 φ 50mm 呼び径50mm	1	本			建2025年6月291頁 積2025年4月427頁 管：
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径50mm	1	個			建2025年6月292頁 積2025年4月428頁 管：
離脱防止金具付メカ型ジョイント HPPE×PP φ 50	1	個			見積：26,800円 管：
埋設標識シート 2倍 幅150mm	1.5	m			建設物価6月P629
管明示テープ W=50	1.5	m			見積：134円
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm	1.5	m			代価第24号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位)) 呼び径50mm 2口継手	1	箇所			代価第25号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増30% 耐震型補強金具使用する	2	口			代価第26号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	1.5	m			代価第4号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法φ50×4000mm 天端明示無	1.5	m			代価第27号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
離脱防止金具付 メカ型片フランジ曲管 内面粉体塗装 台付 HPPE φ75×90°	1	個			見積：59,800円 管：
閉止フランジ 粉体 φ75	1	枚			見積：5,200円 管：
フランジ接合材 SUS304 RF φ75	2	組			見積：77000円 管：
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地上式消火栓撤去工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	1	箇所			代価第28号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
地上式消火栓設置工(週休2日(月単位)) 単口 機械施工	1	箇所			代価第29号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
メカニカル継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用する	1	口			代価第30号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
フランジ継手工(週休2日(月単位)) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置する	2	口			代価第31号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
消火栓支持台工(週休2日(月単位)) 500口×100H	1	箇所			代価第32号
消火栓支持台工(週休2日(月単位)) 300口×100H	1	箇所			代価第33号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径40mm 0.788kg/m	18.2	m			建2025年6月686頁 積2025年4月831頁 管:
SKX継手 ソケット PP φ40	1	個			見積: 5,300円 管:
SKX継手 エルボ PP φ40	6	個			見積: 6,700円 管:
SKX継手 おねじ付ソケット PP φ40	2	個			見積: 3,800円 管:
砲金製制水弁(埋設用) ロング弁棒 φ40	1	個			見積: 49,700円 管:
仕切弁ボックス H=600 φ250	1	組			見積: 31,400円
埋設標識シート 2倍 幅150mm	18.2	m			建設物価6月P629
管明示テープ W=50	18.2	m			見積: 134円
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管据付工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	18.2	m			代価第34号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
ポ リエチレン管継手工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	16	口			代価第35号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節
小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位)) 呼び径40mm	2	口			代価第36号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第4節
止水栓取付け工(週休2日(月単位)) PP用 呼び径40mm 止水栓のみ取付	1	箇所			代価第37号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第4節
仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位)) 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第20号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節
管明示シート工(手間のみ)(週休2日(月単位))	18.2	m			代価第4号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
管明示テープ 工(手間のみ)(週休2日(月単位)) 呼び径・寸法 φ 40×4000mm 天端明示無	18.2	m			代価第38号 【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(週休2日(月単位)) コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	6	m			施工第2号
舗装版破碎(週休2日(月単位)) コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り	2	m2			施工第3号
バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	6.7	m3			代価第7号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ)(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3] 山土 CBR≧12小口ロス率:0.26	6.5	m3			代価第8号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位)) 2層仕上げ 仕上り厚20cm クラッシャーラン C-30 小口	2	m2			代価第22号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位)) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	0.2	m3			代価第7号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
コンクリート舗装工(週休2日(月単位)) 人力舗設 舗装厚20cm未満	2	m2			代価第23号
発生土運搬工(週休2日(月単位)) ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 4.5km以下 タイ代良好	6.9	m3			代価第13号 【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
残土投棄料	6.9	m3			処:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位))					代価第14号
タンクトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 3.0km以下 タイヤ良好	0.2	m3			【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節
吾妻商事(株)/岩美郡岩美町浦富3081-21					
無筋	0.5	t			処:
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試掘工(週休2日(月単位))	1	日			代価第39号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通水試験工(週休2日(月単位)) 給水車：不要	1	日			代価第40号 【水道事業実務必携】第一編-第5章-第1節
【 合計 】	1	式			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))
呼び径150mm

施工代価表

代価第1号 頁0027

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.18	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.26	人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径150mm 1口継手

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.098	人			0.14*0.7
普通作業員(週休2日(月単位))	0.098	人			0.14*0.7
諸雑費	1	式			労務費の14%を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

カニカ継手工(週休2日(月単位))
呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用する

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					0.06*1*1.3*1.35
割増単価非公表の為割増無し	0.105	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					0.06*1*1.3*1.35
	0.105	人			
諸雑費					労務費の1%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.4	人			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示テープ 工(手間のみ)(週休2日(月単位))
呼び径・寸法 φ150×5000mm 天端明示無

施工代価表

代価第5号 頁0031

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.11	人			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (週休2日(月単位))
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第6号 頁0032

【水道事業実務必携】 第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	0.42	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	0.63	人			
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]	3.35	h			
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工(週休2日(月単位))
バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第7号 頁0033

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	1.9	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	5	人			
バックホウ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]	11.1	h			
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) (週休2日(月単位))
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 山土 CBR≧12小口 0.26

施工代価表

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	2.5	人			埋め戻し
普通作業員(週休2日(月単位))	3.8	人			埋め戻し
普通作業員(週休2日(月単位))	3	人			クワ 締固め
バックホ運転(週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平積0.2m3]	7.6	h			投入
クワ 運転(週休2日(月単位))	3	日			クワ 締固め
山土 CBR≧12小口	126	m3			0.26
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生クランチャー RCC-40小口

施工代価表

代価第9号 頁0035

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.78	人			0.78*1
再生クランチャー RCC-40小口	12.7	m3			100*(10/100)*(1+0.27)
クラン 運転(週休2日(月単位))	0.45	日			0.45*1
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整碎石 M-30 小口

施工代価表

代価第10号 頁0036

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.78	人			0.78*1
粒度調整碎石 M-30 小口	15.24	m3			100*(12/100)*(1+0.27)
クパ 運転(週休2日(月単位))	0.45	日			0.45*1
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	0.4	人			1*100/250
特殊作業員(週休2日(月単位))	0.8	人			2*100/250
普通作業員(週休2日(月単位))	1.6	人			4*100/250
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			100*(3/100)*2.35*(1+0.07)
振動ローラ運転(週休2日(月単位))	0.4	日			1*100/250
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))	0.8	日			2*100/250
諸雑費	1	式			(労+機)の6%を上限とする
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(表層)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布あり アスファルト合材(再生密
粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号 頁0038

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	0.4	人			1*100/250
特殊作業員(週休2日(月単位))	0.8	人			2*100/250
普通作業員(週休2日(月単位))	1.6	人			4*100/250
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			100*(5/100)*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ロー運転(週休2日(月単位))	0.4	日			1*100/250
振動コンパクタ運転(週休2日(月単位))	0.8	日			2*100/250
砂散布費	1	式			(労+機)の3%
諸雑費	1	式			(労+機)の17%を上限とする

舗装工(表層)(週休2日(月単位))
車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布あり アスファルト合材(再生密
粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号 頁0039

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

発生土運搬工(週休2日(月単位))
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 4.5km以
下 天候良好

施工代価表

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転(週休2日(月単位))	0.5	日			
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬工(週休2日(月単位))
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間なし 3.0km以
下 タイヤ良好

施工代価表

代価第14号 頁0041

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転(週休2日(月単位))	0.52	日			0.4*(1+0.3)
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

軽量鋼矢板建込工(週休2日(月単位))
山積0.28m3/平積0.2m3 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第15号 頁0042

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	2	人			
特殊作業員(週休2日(月単位))	2	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	6	人			
バックホ運転費[標準型・排対型(2次)](週休2日(月単位)) 山積0.28m3[平0.2]	11.6	h			
諸雑費	1	式			端数調整
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

代価第16号 頁0043

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.1	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.18	人			
【 合計 】					
	10	m			
【 単位当り 】					
	1	m			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm 2口継手

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.08	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	0.08	人			
諸雑費	1	式			労務費の14%を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm 1口継手

施工代価表

代価第18号 頁0045

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.056	人			0.08*0.7
普通作業員(週休2日(月単位))	0.056	人			0.08*0.7
諸雑費	1	式			労務費の14%を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・バタフライ弁(人力)設置工(週休2日(月単位))
呼び径75mm

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.05	人			0.05*1
普通作業員(週休2日(月単位))	0.19	人			0.19*1
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

仕切弁・空気弁ボックス設置工(週休2日(月単位))
円形1号 内寸250mm

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.08	人			(0.06+0.01+0.01)*1
鉄蓋1個					
下部壁300(RB(C)), RB(CA)) 1個					
底版40mm 1個					
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

管明示テープ 工(手間のみ)(週休2日(月単位))
呼び径・寸法 φ75×4000mm 天端明示無

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.11	人			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

路盤工(施工幅1.8m未満)(週休2日(月単位))
2層仕上げ 仕上り厚20cm クラッシャーラン C-30 小口

施工代価表

代価第22号 頁0049

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第1節 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	1.56	人			0.78*2
クラッシャーラン C-30 小口	25.4	m3			100*(20/100)*(1+0.27)
クンパ 運転(週休2日(月単位))	0.9	日			0.45*2
諸雑費	1	式			端数処理
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

コンクリート舗装工(週休2日(月単位))
人力舗設 舗装厚20cm未満

施工代価表

代価第23号 頁0050

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(週休2日(月単位))	1.08	人			
特殊作業員(週休2日(月単位))	3.35	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	6.38	人			
諸雑費	1	式			労務費の27%を上限とする
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(週休2日(月単位))
呼び径50mm

施工代価表

代価第24号 頁0051

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.1	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.18	人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(週休2日(月単位))
呼び径50mm 2口継手

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.08	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.08	人			
諸雑費					労務費の14%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増30%
耐震型補強金具使用する

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.088	人			0.05*1*1.3*1.35
普通作業員(週休2日(月単位))	0.088	人			0.05*1*1.3*1.35
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(手間のみ)(週休2日(月単位))
呼び径・寸法φ50×4000mm 天端明示無

施工代価表

代価第27号 頁0054

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.09	人			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

地上式消火栓撤去工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

代価第28号 頁0055

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.12	人			0.20*0.6
普通作業員(週休2日(月単位))	0.138	人			0.23*0.6
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊	0.342	h			0.57*0.6
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

地上式消火栓設置工(週休2日(月単位))
単口 機械施工

施工代価表

代価第29号 頁0056

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第9節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.2	人			0.20*1
普通作業員(週休2日(月単位))	0.23	人			0.23*1
トラック運転費[クレーン装置付](週休2日(月単位)) 4～4.5t積 2.9t吊	0.57	h			0.57*1
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

メカニカル継手工(週休2日(月単位))
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行
わない 耐震型補強金具使用する

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					0.05*1*1.3*1.35
割増単価非公表の為割増無し	0.088	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					0.05*1*1.3*1.35
	0.088	人			
諸雑費					労務費の1%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

フレンジ継手工(週休2日(月単位))
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置する

施工代価表

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.102	人			0.06*1.7
普通作業員(週休2日(月単位))	0.102	人			0.06*1.7
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

消火栓支持台工(週休2日(月単位))
500口×100H

施工代価表

代価第32号 頁0059

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート(週休2日(月単位)) 小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-40 高炉(W/C 60%以下), -, 一般養生, -, 無し, -	0.024	m3			施工第4号
型枠(週休2日(月単位)) 一般型枠, 小型構造物	0.2	m2			施工第5号
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

消火栓支持台工(週休2日(月単位))
300口×100H

施工代価表

代価第33号 頁0060

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート(週休2日(月単位)) 小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-40 高炉(W/C 60%以下), -, 一般養生, -, 無し, -	0.009	m3			施工第4号
型枠(週休2日(月単位)) 一般型枠, 小型構造物	0.12	m2			施工第5号
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ポリエチレン管据付工(週休2日(月単位))
呼び径40mm

施工代価表

代価第34号 頁0061

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.08	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.14	人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ポリエチレン管継手工(週休2日(月単位))
呼び径40mm

施工代価表

代価第35号 頁0062

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第6節 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.03	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.03	人			
諸雑費					労務費の1%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(週休2日(月単位))
呼び径40mm

施工代価表

代価第36号 頁0063

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第4節 2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	0.02	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	0.04	人			
諸雑費					労務費の3%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	2	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

止水栓取付け工(週休2日(月単位))
PP用 呼び径40mm 止水栓のみ取付

施工代価表

【水道事業実務必携】第二編-第1章-第4節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位)) 割増単価非公表の為割増無し	0.068	人			0.08-0.08*0.15
普通作業員(週休2日(月単位))	0.017	人			0.05-0.05*0.65
諸雑費	1	式			労務費の1%を上限とする
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

管明示テープ 工(手間のみ)(週休2日(月単位))
呼び径・寸法 φ 40×4000mm 天端明示無

施工代価表

代価第38号 頁0065

【水道事業実務必携】第一編-第2章-第3節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(週休2日(月単位))	0.09	人			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(週休2日(月単位))	1	人			
普通作業員(週休2日(月単位))	1	人			
土木一般世話役(週休2日(月単位))	1	人			
交通誘導警備員B(週休2日(月単位))	2	人			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

通水試験工(週休2日(月単位))
給水車：不要

施工代価表

代価第40号 頁0067

【水道事業実務必携】第一編-第5章-第1節 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(週休2日(月単位))					
割増単価非公表の為割増無し	3	人			
普通作業員(週休2日(月単位))					
	3	人			
器具損料及び諸雑費					労務費の20%を上限とする
	1	式			
【 合計 】					
	1	日			
【 単位当り 】					
	1	日			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.42			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハベキュム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.49			令和6年度版建設機械等損料表11-9
R 東京	労務	57.13			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	19.6			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.55			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	8.73			
Z 東京	材料	27.45			
Z1 東京	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ(450mm)	23.29			
Z2 東京	ｶﾞｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰｽﾀﾝﾄﾞ	2.83			

舗装版切断(週休2日(月単位))
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-06-10）				
	標準単価				

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	13.36			
K1 東京	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	9.09			令和6年度版建設機械等損料表11-9
R 東京	労務	49.56			
R1 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	16.98			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	9.17			
R3 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	7.58			
Z 東京	材料	37.08			
Z1 東京	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18インチ(450mm)	33.48			
Z2 東京	ｶﾞｿﾘﾝ ｾｷｭｰﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ	2.45			

舗装版切断(週休2日(月単位))
コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -

施工パッケージ

積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-06-10）				
	標準単価				

舗装版破碎(週休2日(月単位))
コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	31.25			
K1 東京	パッパホリ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	21.35			令和6年度版建設機械等損料表02-31
K2 東京	パッパホリ賃料 [ローラ型後方超小旋回型] (週休2日(月単位)) 山積0.45m3(平積0.35m3) (施P)	9.9			
R 東京	労務	63.16			
R1 東京	運転手(特殊)(週休2日(月単位))	28.06			
R2 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	24.19			
R3 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	10.91			
Z 東京	材料	5.59			
Z1 東京	軽油 小型ローラー(パト給)	5.59			

舗装版破碎(週休2日(月単位))
コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 鳥取01（31 鳥取県）／2025-06-10）				
	標準単価				

コンクリート(週休2日(月単位))
小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-40 高炉(W/C 60%以下), -, 一般養生, -, 無し, -

施工パッケージ

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	42.01			
R1 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	22.75			
R2 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	9.31			
R3 東京	特殊作業員(週休2日(月単位))	7.89			
Z 東京	材料	57.99			
Z1 東京	生コンクリート 18-8-40 高炉(W/C 60%以下)	57.99			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-06-10)				
	標準単価				

型枠(週休2日(月単位))
一般型枠, 小型構造物

施工パッケージ

積算単位：m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	型わく工(週休2日(月単位))	43.77			
R2 東京	普通作業員(週休2日(月単位))	31.27			
R3 東京	土木一般世話役(週休2日(月単位))	11.92			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価 (地区：001 鳥取01 (31 鳥取県)／2025-06-10)				
	標準単価				