

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	町道大谷大岩駅線舗装修繕工事				事業区分		
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(変更)	数量(当初)	数量増減	摘 要
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
舗装版切断	舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m		35		
舗装版破碎	舗装版破碎	As舗装版 (A, B工区車道)t=5cm	m2		213		
舗装版破碎	舗装版破碎	As舗装版 (A工区歩道)t=3cm	m2		31		
殻運搬	殻運搬	L=2.8km As殻	m3		12		
殻処分	処分費	As殻	t		27		
舗装工							
アスファルト舗装工							
不陸整正	不陸整正	車道 M-30 t=4cm	m2		213		
不陸整正	不陸整正	歩道 M-30 t=4cm	m2		31		
表層	表層	車道 再生密粒度アスコン t=5cm	m2		213		
表層	表層	歩道 再生密粒度アスコン t=3cm	m2		31		
区画線工							
区画線	区画線 (ペイント式)	外側線 実線 白色 W=15cm	m		38		
		外側線 破線 白色 W=15cm	m		6		
	区画線(溶融式)	中央線 実線 白色 W=15cm	m		20		
		停止線 実線 白色 W=30cm	m		3		

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

舗装工数量集計表

[illegible]

区画線工数量集計表

[illegible]