

[illegible]

工事名称	児童センター（仮）建設工事
工事場所	岩美郡岩美町大字 新井 地内

工事費内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		
工事費		1	式		

[illegible]

工事種別内訳

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
計					

建築工事 種目別内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
本館		1	式		
外構		1	式		
計					

電気設備工事 種目別内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
本館		1	式		
外構		1	式		
計					

機械設備工事 種目別内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
本館		1	式		
外構		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

7

本館					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
防水		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		

建築工事 科目別内訳

本館

[illegible]

建築工事 科目別内訳

9

外構					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
公衆トイレ棟		1	式		
駐輪場		1	式		
屋外廻り		1	式		
囲障		1	式		
構内舗装		1	式		
屋外排水		1	式		
植栽		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
外構移設		1	式		
外構撤去		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

本館						
名 称		数 量	单 位	金 額		備 考
電灯設備		1	式			
動力設備		1	式			
構内情報通信網設備		1	式			
構内交換設備		1	式			
情報表示設備		1	式			
誘導支援設備		1	式			
テレビ共同受信設備		1	式			
監視カメラ設備		1	式			
防犯・入退室管理設備		1	式			
火災報知設備		1	式			
計						

電気設備工事 科目別内訳

11

外構

[illegible]

本館					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
冷暖房設備		1	式		
換気設備		1	式		
自動制御設備		1	式		
衛生器具設備		1	式		
給水設備		1	式		
排水設備		1	式		
給湯設備		1	式		
ガス設備		1	式		
計					

外構									
名	称	数	量	单	位	金	額	備	考
公衆便所棟		1		式					
屋外給水設備		1		式					
屋外排水設備		1		式					
屋外ガス設備		1		式					
給水切廻し工事		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 中科目別内訳

14

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	砕石杭	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

15

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	躯体	1	式		
木	仕上	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		

建築工事 中科目別内訳

16

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
ユニット及びその他	移動間仕切	1	式		
ユニット及びその他	家具	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

17

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
公衆トイレ棟	直接仮設	1	式		
公衆トイレ棟	土工	1	式		
公衆トイレ棟	地業	1	式		
公衆トイレ棟	鉄筋	1	式		
公衆トイレ棟	コンクリート	1	式		
公衆トイレ棟	型枠	1	式		
公衆トイレ棟	防水 外部	1	式		
公衆トイレ棟	防水 内部	1	式		
公衆トイレ棟	タイル 外部	1	式		
公衆トイレ棟	タイル 内部	1	式		
公衆トイレ棟	木工事 躯体	1	式		
公衆トイレ棟	木工事 仕上	1	式		
公衆トイレ棟	屋根及びとい	1	式		
公衆トイレ棟	金属 外部	1	式		
公衆トイレ棟	金属 内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

18

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
公衆トイレ棟	左官 外部	1	式		
公衆トイレ棟	左官 内部	1	式		
公衆トイレ棟	建具 アルミニウム製建具	1	式		
公衆トイレ棟	建具 ステンレス製建具	1	式		
公衆トイレ棟	建具 ガラス	1	式		
公衆トイレ棟	塗装 外部	1	式		
公衆トイレ棟	塗装 内部	1	式		
公衆トイレ棟	内外装 外部	1	式		
公衆トイレ棟	内外装 内部	1	式		
公衆トイレ棟	ユニット及びその他	1	式		
計					
駐輪場	直接仮設	1	式		
駐輪場	土工	1	式		
駐輪場	地業	1	式		
駐輪場	コンクリート	1	式		

建築工事 中科目別内訳

19

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
駐輪場	型枠	1	式		
駐輪場	ユニット及びその他	1	式		
計					
屋外廻り	直接仮設	1	式		
屋外廻り	土工	1	式		
屋外廻り	地業	1	式		
屋外廻り	鉄筋	1	式		
屋外廻り	コンクリート	1	式		
屋外廻り	型枠	1	式		
屋外廻り	タイル	1	式		
屋外廻り	左官	1	式		
屋外廻り	ユニット及びその他	1	式		
計					
囲障		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

20

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
構内舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
植栽		1	式		
植栽	剪定作業	1	式		
計					
ユニット及びその他		1	式		
計					
外構移設		1	式		
計					
外構撤去	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

外構

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

22

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	換気電源	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

23

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式		
防犯・入退室管理設備	防災	1	式		
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式		
計					
火災報知設備	非常警報	1	式		
火災報知設備	ガス漏れ火災警報	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

24

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
公衆便所棟	電灯分岐	1	式		
公衆便所棟	コンセント分岐	1	式		
公衆便所棟	誘導支援設備	1	式		
公衆便所棟	監視カメラ設備	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					
構内通信線路	通信引込み	1	式		
構内通信線路	通信	1	式		
計					
発生材処理	運搬費	1	式		
発生材処理	処分費	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

25

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
冷暖房設備	機器設備	1	式		
冷暖房設備	ダクト設備	1	式		
冷暖房設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

27

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
公衆便所棟	換気設備	1	式		
公衆便所棟	衛生器具設備	1	式		
公衆便所棟	給水設備	1	式		
公衆便所棟	排水設備	1	式		
計					
屋外給水設備		1	式		
計					
屋外排水設備		1	式		
計					
屋外ガス設備		1	式		
計					
給水切廻し工事		1	式		
計					
撤去工事	屋外給水設備	1	式		
撤去工事	屋外排水設備	1	式		

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
発生材処理	運搬費	1	式		
発生材処理	処分費	1	式		
計					

本館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
計						

建築工事 細目別内訳

30

本館 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	291	m3			
床付け	つぼ, 布掘り	304	m ²			
埋戻し(B種)	発生土	190	m3			
盛土	機械	136	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間無し 49.5km以下	44.2	m3			
発生残土処分	有富公共工事建設発生土受入場	44.2	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

31

[illegible]

本館		地業		碎石杭		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【碎石杭】	エコシフト工法(無排土型) 有孔杭 φ 420mm 仕様: φ 320 L=4.0m×434本 施工予定日数:20日					
補強体施工費		1,736	m			
材料費	運搬費共	209	m ²			
材料場内運搬費		1	式			
重機回送費(往復)	15t、10t用	1	式			
計						

本館		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	3.5	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	3.7	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.9	t			
鉄筋加工組立		7.8	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	8.1	t			
鉄筋スクラップ 控除		0.2	t			
溶接金網敷	径6.0 150×150	645	m ²			
スリーブ 補強・開口部 補強	材工共	1	式			別紙 00-0010
計						

建築工事 細目別内訳

34

本館		コンクリート		躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 ベースコンクリート	45	m3				
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 立上りコンクリート	63.3	m3				
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 土間コンクリート	64.5	m3				
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011	
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0012	
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0013	
計							

建築工事 細目別内訳

35

本館		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	146	m ²			
型枠	普通合板型枠 地上軸部	126	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	465	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	737	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	28.7	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	117	m			
アンカーボルト	M12 L400 埋込長さ250以上	397	本			
アンカーボルト	M16 ホールダウン用	22	本			
スリーブ管	紙チューブ 90A	10	か所			
スリーブ管	紙チューブ 100A	5	か所			
スリーブ管	紙チューブ 125A	7	か所			
スリーブ管	紙チューブ 150A	3	か所			
スリーブ管	紙チューブ 175A	5	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

36

本館		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂製防水カバー	φ100 設備換気ダクト外部 (参)フクレ ウェザータイト	10	か所			
樹脂製防水カバー	φ150 設備換気ダクト外部 (参)フクレ ウェザータイト	18	か所			
樹脂製防水カバー	φ150 建築換気ガラリ部 (参)フクレ ウェザータイト	8	か所			
樹脂製防水カバー	φ200 設備換気ダクト外部 (参)フクレ ウェザータイト	10	か所			
誘発目地 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	117	m			
開口部・サッシ廻り シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	295	m			
防水テープ 止め	開口部・サッシ廻り	37.4	m			
計						

本館		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケイ酸質系塗布防水 (ビット土間)	C-UI	36	m ²			
ケイ酸質系塗布防水 (ビット立上り)	C-UI	53.8	m ²			
水廻り等 シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	1.8	m			
化粧板ジョイント目地 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	142	m			
計						

建築工事 細目別内訳

38

本館		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル張り	300角 磁器質 施釉 (参)LIXIL サントグレイン同等程度 敷きモルタル共	20.5	m ²			
床タイル張り(抗菌)	厚9×300角 磁器質 施釉 (参)LIXIL レストールセラミック同等程度	5.4	m ²			
床 ステップタイル張り	厚6×600×900 磁器質 無釉 研磨 (参)LIXIL キラミックステップ スリム同等程度	1.5	m ²			
視覚障害者用 床タイル張り	300角 セラミックタイル 敷モルタル共	18	枚			
巾木 タイル張り	300×H100 磁器質 施釉 (参)LIXIL サントグレイン同等程度 敷きモルタル共	16.4	m			
壁多孔質セラミックタイル 張り	厚6.5 陶器質 (参)LIXIL エコラット/シルクレーネ同等程度	9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

39

本館		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【躯体材料費】						
土台・大引	土台・大引・根太	12.7	m3			
構造用集成材	桁梁・母屋	73	m3			
構造用集成材	柱・束	18.6	m3			
構造用集成材	筋かい・頬杖	1.2	m3			
接合金物		1	式			
ボルト類	接合金物ボルト, 接合金物ドリフトピン	1	式			
補助金物類	根太, 火打ち, 垂木金物等 土台用座金	1	式			
加工・金物取付費	柱・梁・土台・筋かい等の 工場加工, 金物取付	105	m3			
構造材運搬費	10t車平積	13	台			
小計						
【構造下地材・ 羽柄材】						
壁下地用製材	間柱 杉製材	6.9	m3			
屋根下地用製材	垂木 杉製材	23.6	m3			
壁構造用面材	構造用合板 厚9.0	788	m ²			

建築工事 細目別内訳

40

本館		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根構造用面材	Jハネ 厚36	1,128	m ²			
屋根構造用面材	構造用合板(T1) 厚12	934	m ²			
構造材運搬費	10t車平積	10	台			
小計						
【加工・建方】						
建方	現場加工、補足材共 建方用重機別途	1	式			
防腐防蟻処理	水性木部処理乳剤 (シックハウス規制対象外) 外周部 GL+1.0m迄	61.6	m ²			
基礎パッキン	厚20 気密型	140	m			
基礎パッキン	厚20 通気型	181	m			
SUS柱脚金物	F-1 (計6個)	1	式			別紙 00-0014
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

41

本館		木		仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
胴縁	杉1等 18×45@400 釘留共 外壁通気工法	546	m ²			
破風・鼻隠し	杉上小 135×36	210	m			
広小舞	杉上小 120×27	210	m			
通気見切り縁	杉上小 45×60	181	m			
天井 杉ウォールパネル	厚10 杉板目 赤無節 塗装品(WP-2) 県産材 (参)サカモト ウッディマイント 同等程度	4.7	m ²			
同上 ラン合板下地	厚9	4.7	m ²			
小計						
【内部】						
木製床組	鋼製束@1000 別途	340	m ²			
床 構造用合板	特類 厚24 木製床組	340	m ²			
床 ラン合板	1類 厚12 木製床組	126	m ²			
腰壁 杉ウォールパネル	厚13 杉板目赤白上小 塗装品 H900 (参)サカモト ウッディマイント 同等程度	40.6	m ²			
同上 ラン合板下地	厚9 H=900	40.6	m ²			
壁 ラン合板	厚12 構造用	247	m ²			

建築工事 細目別内訳

42

本館		木		仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床見切	15×30程度	5.8	m			
見切(腰)	杉上小 30×25程度 (杉ウォールパネル)	44.2	m			
壁見切	珽集成材 30×50程度	56.5	m			
木製巾木	杉上小 10×30程度 H=30	136	m			
照明カバー	杉3層パネル 厚36	14.5	m			
天井 杉ウォールパネル	厚10 杉柂目 赤無節 塗装品(WP-2) 県産材 (参)サカモト ウッディマイント 同等程度	19	m ²			
同上 ラワン合板下地	厚9	19	m ²			
鴨居	杉上小程度 引違い戸用 見込120	15	m			
敷居	桧上小程度 引違い戸用 見込120 Vレベル埋込	15	m			
額縁	AD・AW 60×25程度	266	m			
額縁	55×25程度	93.5	m			
4方枠	FIX窓 25×190	1.6	m			
4方枠	引違い窓 25×185	6.4	m			
三方枠	片開き戸 25×110	4.6	m			
三方枠	片開き戸 25×165	4.6	m			

本館		木		仕上							
名	称	摘	要	数	量	単	価	金	額	備	考
三方枠		引込み戸	アウレット 25×155	9.7	m						
三方枠		引込み戸	アウレット 25×204	14.5	m						
三方枠		引込み戸	アウレット 25×230～236	4.9	m						
三方枠		引込み戸	アウレット 25×250	9.6	m						
三方枠		引違い戸	25×230	5.6	m						
小計											
計											

建築工事 細目別内訳

44

本館		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【大屋根】						
高耐久シングル葺き	表面砂-天然石砕石粒 厚4.0 3.0寸勾配 (参)タシマ ロフティ同等程度 改質アスファルトルーフィング 厚1.4 片面粘着含む	825	m ²			
軒先金物	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	111	m			
ケラバ 金物	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	28	m			
棟金物	専用棟 表面砂-天然石砕石粒	46.4	m			
片棟包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	15.4	m			
壁取合水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	29.3	m			
防水押え金物	アルミ	17	m			
雪持金具	千鳥3段 @457.5	269	m			
運搬荷揚費		1	式			
小計						
【軒先】						
堅ハセ 葺き	立ハセT嵌合 働き333 カラーガルバリウム鋼板 厚0.35 3.0寸勾配	131	m ²			
改質 アスファルトルーフィング	厚1.0	131	m ²			

建築工事 細目別内訳

45

本館		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	174	m			
追止水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35 木下共	1.5	m			
谷	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	2.3	m			
立上取合水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	162	m			
捨て水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	56.6	m			
棟包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	2	か所			
小計						
【下屋根】						
堅ハセ葺き	立ハセT嵌合 働き333 カラーガルバリウム鋼板 厚0.35 3.0寸勾配	30.6	m ²			
改質 アスファルトルーフィング	厚1.0	30.6	m ²			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35	16.2	m			
追止水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35 木下共	10.2	m			
小計						
【堅樋・軒樋】						
軒樋	住宅用塩ビ角軒樋 吊金物(専用フック)@400 高耐候(亜鉛処理スチール芯 耐候性特殊					

建築工事 細目別内訳

46

本館		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	樹脂被覆) (参)パナソニック 住宅用雨とい サーフェスゲ FS- I 型同等程度	114	m			
集水器	(参)パナソニック 住宅用雨とい サーフェスゲ FS- I 型同等程度	23	か所			
エルボ		55	か所			
ハイトエルボ(90°)		3	か所			
堅樋	住宅用塩ビ製 60〇	104	m			
掴み金物	@900内外	98	本			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

47

[illegible]

建築工事 細目別内訳

48

本館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製束	防錆処理品 @1000	210	本			
鋼製床下地材 (鋼製床組①)	H=470 根太鋼:29×35×64×1.2t@300 大引鋼:50×50×1.6t@900 支持脚@900 (参)三洋工業 スリ-ベ-ス101同等程度	195	m ²			
床 構造用合板 (鋼製床組①)	特類 厚12	195	m ²			
エキスパ-ンションゴ-ム	18×20	31	m			
鋼製床下地材 (鋼製床組②)	H=430 ラワン合板(T1)厚15含む 根太鋼・大引鋼・支持脚・根太鋼カバ-・ 断熱材等 (参)大建工業 ユカリYGSタイプ 同等程度	1	式			別紙 00-0017
床下点検口	屋内用 オールステンレス製 600角 防水・防臭タイプ 鍵付 固定ボ-ルト 持ち上げ式	2	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 600角	6	か所			
ステンレス框	W40 テ-パ-付	6	m			
ステンレス床見切	フロアシ-ョイナ-	1.7	m			
腰壁 ガルバ-リウム鋼板 裏張	厚0.8	12.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 @300 天井支持	81.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	12.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0171

建築工事 細目別内訳

49

本館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接用プレート取付 (LSD-2×2箇所)	FB-4.5×50 取付ビス含む	1	式			別紙 00-0018
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	27	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	11	か所			
天井点検口	アルミ製 500×1200	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	45.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	139	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360	148	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0019
小計						
【防球格子】						
防-1 防球格子	AW-15部 W2730×H880	3	か所			
防-2 防球格子	AW-16部 W1480×H480	2	か所			
防-3 防球格子	AW-17部 W1750×H1080	2	か所			
小計						
計						

[illegible]

本館		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	28.4	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	32.5	m ²			
壁 内装用調湿性 仕上塗材	ボート下 (参)フジワラ化学 エコプラスP同等程度	363	m ²			
モルタル詰め	床点検口廻り	4.8	m			
計						

本館		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1 引分け自動框ドア	W2737×H2385 見込100 アルミカラー 天井埋込センサー, 補助光電スイッチ, 自動ド ア用錠, アルミ額縁, アルミアングル 自動扉開閉装置, 駆動装置(引分け) 天井埋込型センサー, 補助光電スイッチ (参)YKKAP EXIMA51e	1	か所			
AD-2 片引き框戸	W1624×H2138 見込70 アルミカラー 引き棒, 引戸錠, SUS下枠 アルミ開口枠付 (参)YKKAP EXIMA31e	1	か所			
AD-3 片開き框ドア	W750×H2200 見込70 アルミカラー レバーハンドル錠, トアクロサザー, SUS沓摺, 戸当り(床付), アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	3	か所			
AD-3A 片開き框ドア	W750×H2200 見込70 アルミカラー レバーハンドル錠, トアクロサザー, SUS沓摺, 戸当り(床付), アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	1	か所			
AD-3B 片開き框ドア	W750×H2200 見込70 アルミカラー レバーハンドル錠, トアクロサザー, SUS沓摺, 戸当り(床付), アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	1	か所			
AD-4 片引き 半自動框ドア	W2300×H2385 見込100 アルミカラー 引き棒, 引戸クローザー, アルミ額縁 (参)YKKAP EXIMA51e	1	か所			
AD-5 片引き 半自動框ドア	W1930×H2200 見込100 アルミカラー 引き棒, 電気錠, 引戸クローザー, 通電金具 アルミ額縁, アルミアングル (参)YKKAP EXIMA51e	1	か所			
AD-6 片引き框戸	W1930×H2200 見込70 アルミカラー 引き棒, SUS下枠, アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31e					

本館		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		1	か所			
AD-7 引分け框戸	W2734×H2000 見込70 アルミカー 引き棒, SUS下枠, 引戸錠, アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31e	2	か所			
AD-8 袖FIX付 片開き框戸	W1500×H2000 見込70 アルミカー レバーハンドル錠, トアクローサー, SUS沓摺, 戸当り(床付), アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	1	か所			
AW-1 上げ下げ窓	W750×H1300 見込70 アルミカー アルミ水切, アルミアングル, 固定網戸 (参)YKKAP EXIMA31	4	か所			
AW-1A 上げ下げ窓	W750×H1300 見込70 アルミカー アルミ水切, アルミアングル, 固定網戸 (参)YKKAP EXIMA31	6	か所			
AW-1B 上げ下げ窓	W750×H1300 見込70 アルミカー アルミ水切, アルミアングル, 固定網戸 (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			
AW-1C 上げ下げ窓	W750×H1300 見込70 アルミカー アルミ水切, アルミアングル, 固定網戸 (参)YKKAP EXIMA31	1	か所			
AW-2 上げ下げ窓	W750×H1300 見込70 アルミカー アルミ額縁, アルミ水切, アルミアングル, 固定網 戸 (参)YKKAP EXIMA31	1	か所			

本館		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-3 引違い窓	W1750×H2200 見込70 アルミカラー 回転ストップ付, SUS下枠フラット, アルミ水切, アルミアングル, 可動網戸 (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			
AW-3A 引違い窓	W1750×H2200 見込70 アルミカラー 回転ストップ付, SUS下枠フラット, アルミ水切, アルミアングル, 可動網戸 (参)YKKAP EXIMA31	1	か所			
AW-4 FIX窓	W750×H1070 見込70 アルミカラー アルミ水切, アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	1	か所			
AW-5 外開き窓	W750×H1850 見込70 アルミカラー アルミ水切, アルミアングル, 開き網戸 (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			
AW-6 FIX窓	W750×H1850 見込70 アルミカラー アルミ水切, アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	1	か所			
AW-8 4枚引違い窓	W2750×H2200 見込70 アルミカラー アルミ水切, アルミアングル, SUS下枠フラット, 可動網戸 (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			
AW-9 引違い窓	W1750×H2200 見込70 アルミカラー アルミ水切, アルミアングル, SUS下枠フラット, 可動網戸 (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			
AW-10 すべり出し窓	W750×H300 見込70 アルミカラー アルミ水切, アルミアングル, 開き網戸 (参)YKKAP EXIMA31					

本館		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		1	か所			
AW-11 引違い窓	W1750×H600 見込70 アルミカー アルミ水切, アルミアングル, 可動網戸 (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			
AW-12 引違い窓	W1750×H2200 見込70 アルミカー SUS下枠フラット, アルミ額縁, アルミ水切, アルミアングル, 可動網戸 (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			
AW-13 すべり出し窓	W750×H450 見込70 アルミカー アルミ水切, アルミアングル, 開き網戸 (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			
AW-14 6連突出し窓 +4連FIX窓	W14660×H300 見込70 アルミカー 外付 オペレーター(配管隠蔽・金物露出), アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	1	か所			
AW-15 2連引違い窓	W2750×H900 見込70 アルミカー オペレーター(配管隠蔽・金物露出), アルミ水切, アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	3	か所			
AW-16 突出し窓	W1500×H500 見込70 アルミカー オペレーター(配管隠蔽・金物露出), アルミ水切, アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			
AW-17 引違い窓	W1750×H1100 見込70 アルミカー オペレーター(配管隠蔽・金物露出), アルミ水切, アルミアングル (参)YKKAP EXIMA31	2	か所			

本館		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬取付調整費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

57

本館		建具		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-1 引分け戸(自閉式)	枠:高耐久性粉体焼付塗装鋼板 厚1.6 扉:高耐久性粉体焼付塗装鋼板 厚0.8 W1800×H2200 扉見込38 掘込引手,ワンロック上下錠,振止め,上吊 車,指挟み防止戸先ゴム,脱輪防止装 置,SUSカーネル,ハンガーレール,標準金物 一式	2	か所			
運搬取付調整費		1	式			
小計						
LSD-2 片引き戸	枠:防錆鋼板 厚1.6 扉:天然木人工突板合板フラッシュ W1200×H2000 扉見込40 抗菌引き棒,カッリ付,ハンガーローラー,ハンガ ーレール	2	か所			
LSD-3 片引き戸(自閉式)	枠:防錆鋼板 厚1.6 扉:天然木人工突板合板フラッシュ W950×H2000 扉見込40 抗菌引き棒,カッリ付,明かり窓,自閉 装置,表示付非常解錠シンガー錠,大型サ ターン,ハンガーローラー,ハンガーレール	1	か所			
運搬取付調整費		1	式			
小計						
TB-1 トイレブース	W(3280+950)×H2000 見込40 表面材:高圧メラミン樹脂化粧板 芯材:ハーフコア 壁面レール,トアエッジ,コーナーレール,笠木,グラ ビティヒンジ,非常解錠付ロック,戸当り,SU S巾木,標準金物一式	1	か所			
TB-2 トイレブース	W1830×H2000 見込40 表面材:高圧メラミン樹脂化粧板 芯材:ハーフコア 壁面レール,トアエッジ,笠木,非常解錠付ロ ック,戸当り,SUS巾木,標準金物一式	2	か所			

建築工事 細目別内訳

58

本館		建具		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-3 トイレブース	W800×H1500 見込40 表面材: 高圧メラミン樹脂化粧板 芯材: パネルコア 壁面レール, 笠木, SUS巾木, 標準金物一式	1	か所			
TB-4 トイレブース	W1370×H1800 見込40 表面材: 高圧メラミン樹脂化粧板 芯材: パネルコア 壁面レール, トアエッジ, 笠木, グラビティヒンジ, SUS巾木, 取手金物, 標準金物一式	1	か所			
TB-5 トイレブース	W(500+560)×H1800 見込40 表面材: 高圧メラミン樹脂化粧板 芯材: パネルコア 壁面レール, トアエッジ, 笠木, グラビティヒンジ, SUS巾木, 取手金物, 標準金物一式	1	か所			
運搬取付調整費		1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

59

本館		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1 引違い戸	W1880×H1985 扉見込36 框・表面材:杉 (木材保護塗装品) 引き棒, 敷居, 鴨居, 引戸錠, 戸車, 下レール	2	か所			
WD-2 引違い戸	W1880×H1985 扉見込36 框・表面材:杉 (木材保護塗装品) 引き棒, 敷居, 鴨居, 引戸錠, 戸車, 下レール ※事務室アンダーカット(W700×H20程度)	3	か所			
WD-2a 引違い戸	W1880×H1985 扉見込36 框・表面材:杉 (木材保護塗装品) 引き棒, 敷居, 鴨居, 引戸錠, 戸車, 下レール アンダーカット(W700×H20程度)	2	か所			
WD-2b 引違い戸	W1830×H1985 扉見込36 框・表面材:杉 (木材保護塗装品) 引き棒, 敷居, 鴨居, 引戸錠, 戸車, 下レール	1	か所			
WD-3 片引き戸	W750×H1985 扉見込36 框・表面材:杉 (木材保護塗装品) 引手, 3方枠, 敷居, 引戸錠(シンダー錠) カブラ付, 戸車, 上下レール	1	か所			
WD-3a 片引き戸	W900×H1985 扉見込36 框・表面材:杉 (木材保護塗装品) 引手, 3方枠, 敷居, 引戸錠(外シンダー、 内サムターン), カブラ付, 戸車, 上下レール	1	か所			
WD-3b 片引き戸	W900×H1985 扉見込36 框・表面材:杉 (木材保護塗装品) 引手, 3方枠, 敷居, 引戸錠(外シンダー、 内サムターン), カブラ付, 戸車, 上下レール	1	か所			
WD-4 片開き戸	W650×H1985 扉見込36 表面材:ポリ合板フッシュ レバーハンドル, 丁番, 戸当り, 非常解錠付					

本館		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シリンダー本締錠, トアクローザー, 明かり窓 アンダーカット(W700×H20程度)	1	か所			
WD-4a 片開き戸	W650×H1985 扉見込36 表面材:ポリ合板フラッシュ レバーハンドル, 丁番, 戸当り, 非常解錠付 シリンダー本締錠, トアクローザー, 明かり窓 アンダーカット(W700×H20程度)	1	か所			
WD-5 片引き戸	W750×H1985 扉見込36 表面材:ポリ合板フラッシュ 引手, 3方枠, 敷居, 戸車, 上下レール, 明 かり窓 アンダーカット(W700×H20程度)	1	か所			
WD-6 片引き戸(自閉式)	W900×H1985 扉見込36 表面材:ラミネ化粧合板フラッシュ 引手, 3方枠, 敷居, 自閉装置, カラリ付, 戸車, 上下レール, 明かり窓	2	か所			
WD-7 片引き戸(自閉式)	W850×H1985 扉見込36 表面材:ラミネ化粧合板フラッシュ 引手, 3方枠, 敷居, 自閉装置, 戸車, 上 下レール, 明かり窓, 表示錠 アンダーカット(W700×H20程度)	1	か所			
WD-8 片引き戸(自閉式)	W800×H1985 扉見込36 表面材:ラミネ化粧合板フラッシュ 引手, 3方枠, 敷居, 自閉装置, 戸車, 上 下レール, 明かり窓, 表示錠 アンダーカット(W700×H20程度)	1	か所			
WD-9 引違い戸	W1600×H1985 扉見込36 表面材:ラミネ化粧合板フラッシュ 引手, 3方枠, 敷居, 戸車, 下レール, 引違い戸錠(シリンダー錠)	1	か所			
WD-10 片引き戸	W900×H1985 扉見込36 表面材:ラミネ化粧合板フラッシュ 引手, 3方枠, 敷居, 戸車, 上下レール, 明 かり窓, 引戸錠(外シリンダー, 内サムターン) ※相談室アンダーカット(W700×H20程度)	2	か所			

本館		建具		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WW-1 2枚引き窓	W1780×H1100 扉見込36 框・表面材：杉(木材保護塗装品) 引手, 3方枠, 敷居, 戸車, 下レール クレセント	1	か所			
建具金物費		1	式			
運搬取付調整費		1	式			
計						

本館		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フロント板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	20.5	㎡			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	18.5	㎡			
強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	21.6	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	33.3	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	5.5	㎡			
強化型板ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	1.7	㎡			
複層ガラス	P3+A12+P3 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	2.9	㎡			
複層ガラス	P4+A12+P4 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	12.3	㎡			
複層ガラス	P5+A12+P5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	1	㎡			
複層ガラス	P5+A12+F4 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	2.3	㎡			
Low-E複層ガラス	Low-E3+A12+P3 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	3.9	㎡			
Low-E複層ガラス	P3+A12+Low-E3 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	5.9	㎡			
Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+P5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	8.5	㎡			
Low-E複層ガラス	Low-E5+A12+F4 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	2.9	㎡			
Low-E複層ガラス	Low-ETP4+A12+TP4 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	2	㎡			

建築工事 細目別内訳

63

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

65

本館		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木部 E P－G塗り	素地A種	189	m ²			
鉄鋼面 E P－G塗り (糸幅300mm以下)	工程B種 錆止工程A種 素地C種	143	m			
E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	71	m ²			
木材保護塗装 (WP-2)	植物油無公害木材自然塗料 2回塗 素地B種	196	m ²			
木材保護塗装 (WP-2) (糸幅300mm以下)	植物油無公害木材自然塗料 2回塗 素地B種	613	m			
U C塗り (糸幅300mm以下)	工程B種 2液形	8.2	m			
計						

本館		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
透湿防水シート	厚0.15	546	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

67

本館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床】						
合成ゴム成型タイル	厚3.5 (参)ABC商会 ノラメント926同等程度	16.7	m ²			
複層ビニル床シートA (抗菌)	厚2.0 複層ビニル床シートFS (防滑・耐尿汚染・耐熱・耐薬品性) (参)東リ 消臭NSTワレNW 溶接工法	31	m ²			
複層ビニル床シートB (抗菌)	厚2.0 複層ビニル床シートFS (参)東リ NSアクトレット 溶接工法	51.4	m ²			
複層ビニル床シートC (抗菌)	厚2.0 複層ビニル床シートFS (参)東リ フォアリュウムソイルト NW 溶接工法	57.5	m ²			
無垢フローリング	厚15 125巾 (参)マルホン タモ無垢フローリング Arbor植物オイル塗装 同等程度	176	m ²			
床暖房対応 無垢フローリング	厚15 130巾 (参)マルホン タモ床暖房対応挽板フローリング Arbor植物オイル塗装 同等程度	51.6	m ²			
パネルカーペット	厚10 (参)東リ キッズロート パネルカーペット同等程度	8.4	m ²			
OAフロア	ネットワークフロア29 床マット含む	63.9	m ²			
ポーターマット	ポーター部	40	m			
体育館用 積層フローリング	厚18 表層6t 巾140×L1820 1液湿気硬化型PU塗装3回塗 (参)三洋工業 サンワイトフロア同等程度	178	m ²			
【壁】						
ビニル幅木	H=60	142	m			
ステンレス巾木	SUS304 HL H=60	45.8	m			
腰壁 メラミン不燃化粧板	厚3.0 (参)アパ工業 セーラル同等程度 GB-S 厚12.5下地共	6.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

68

本館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
腰壁 ホワイトボードシート	厚0.9 (参)シコール お絵描きウォール同等程度	3.6	m ²			
同上 ラワン合板下地	厚9.0 ホワイトボードシート下地	3.6	m ²			
壁 ビニールクロス	高耐久 不燃NM-3991	422	m ²			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	厚6.0 基材比重0.8 アクリル樹脂系塗装 (参)アイ工業 ルナライト同等程度	193	m ²			
ライニング 壁 化粧ケイ酸カルシウム板	厚6.0 基材比重0.8 アクリル樹脂系塗装 (参)アイ工業 ルナライト同等程度	5.6	m ²			
壁 天然木練付複合板	厚12 ショウ 桎目 クリア塗装品	115	m ²			
壁 有孔合板	厚12 寒冷紗裏打 8φ @30 白	189	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 — —	551	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5+12.5 不燃 木下地	1,000	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	(両面) 厚12.5+12.5 不燃 木下地	42.6	m ²			
耐火シル処理	片面	543	m			
【天井】						
塩ビ廻り縁		421	m			
塩ビ廻り縁	目透し	21.7	m			
天井 ビニールクロス		87	m ²			

建築工事 細目別内訳

69

本館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	87	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	45.1	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	129	m ²			
天井 ケイ酸カルシウム板	厚6.0 基材比重0.8 不燃	71	m ²			
【その他】						
見切	塩ビ 壁-天井 コーナー	16.5	m			
見切	化粧ケイカル板用	4.4	m			
見切	化粧ケイカル板用 出隅コーナー	15.9	m			
見切	化粧ケイカル板用 入隅コーナー	55.7	m			
見切	化粧ケイカル板用 目地底テープ	216	m			
見切	メラミン化粧板用	3.4	m			
ライニング 天板 (L-1)	厚36×W150 杉3層 ^ハ ネ ^ル 無塗装 L=2035 耐水合板 (T1) 厚12下地共	1	か所			
ライニング 天板 (L-2)	厚36×W150 杉3層 ^ハ ネ ^ル 無塗装 L=1730 耐水合板 (T1) 厚12下地共	1	か所			
ライニング 天板 (L-3)	厚36×W150 杉3層 ^ハ ネ ^ル 無塗装 L=2485 耐水合板 (T1) 厚12下地共	1	か所			
ライニング 天板 (L-4)	厚19×W150 メラミン ^ホ ストフォーム L=600	1	か所			

建築工事 細目別内訳

70

本館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング天板 (L-5)	厚19×W150 メラミン® ストフォーム L=835	1	か所			
ライニング天板 (L-6)	厚19×W150 メラミン® ストフォーム L=600	1	か所			
ライニング天板 (L-7)	厚36×W150 杉3層パネル 無塗装 L=1970 耐水合板(T1)厚12下地共	1	か所			
断熱材吹付 (基礎廻り)	押出法ポリスチレンフォーム保温板3種aD 厚40	112	m ²			
断熱材吹付 (外壁)	硬質吹付ウレタンフォームA種1H 厚75	546	m ²			
断熱材 (大屋根)	アルミ箔面材付高性能ウレタンフォーム 厚100 (硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号DI)	769	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

71

本館		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ庇	既製品 D=300	1	か所			
郵便受	SUS製 386×300×171 前入前出型 防滴タイプ タイヤロック付 (参)ナスタ KS-MB35S同等程度	1	か所			
妻飾り	SUSアングル 60×60×5(×2背合せ) L=1000 (木下地 SUSビス留め)	4	か所			
SUS屋外換気口	206.6φ スパイラル管150φ 外壁貫通処理共	8	か所			
樹脂製換気パイプ (ビット内換気)	40φ L=300 防虫網付	4	か所			
樹脂製換気パイプ (ビット内換気)	40φ L=300	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

建築工事 細目別内訳

73

本館		ユニット及びその他		移動間仕切		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドライビングパネル	普通パネル DP60S 770×2700	4	セット			
ドライビングパネル	シートパネル DP60S 770×2700	1	セット			
クロスレール	直線	7	m			
レールコーナー材	2WAY	1	か所			
レールコーナー材	3WAY	2	か所			
吊込みあり格納部		1	か所			
鉄骨下地		1	式			
運搬取付調整費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

74

本館		ユニット及びその他		家具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K-1A 自習机	TS-24PA 4000×595×1100	1	か所			
K-1B 自習机	TS-24PA 4000×595×1100	1	か所			
K-2 昇降式調理台	YFC-56VH 1800×900×650-840	1	台			
K-3 調理台	YFC-32P(M) 1800×900×800	3	台			
K-4 調理収納棚	VA-3W 2300×600×800	1	か所			
K-5 調理収納棚	VA-2W 3900×590×2600	1	か所			
K-6 カウンター	1850×900×730	1	か所			
K-7 下足入れ	ES-10 1850×350×1800	1	か所			
K-8 下足入れ	ES-18 1800×350×1740	1	か所			
K-9 傾斜3段書架	BS-36E 2850×375×1100	1	か所			
計						

外構		公衆トイレ棟		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0024
墨出し		1	式			別紙 00-0025
養生		1	式			別紙 00-0026
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0027
外部足場		1	式			別紙 00-0028
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0029
災害防止		1	式			別紙 00-0030
計						

建築工事 細目別内訳

76

[illegible]

建築工事 細目別内訳

77

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

79

外構		公衆トイレ棟			コンクリート											
名	称	摘		要	数	量	単	位	単	価	金		額	備		考
普通コンクリート		JIS A5308	FC=21	S18		5		m3								
普通コンクリート		JIS A5308	FC=21	S18		0.7		m3								
コンクリート打設手間						1		式								別紙 00-0032
ポンプ圧送						1		式								別紙 00-0033
構造体強度補正						1		式								別紙 00-0034
計																

外構		公衆トイレ棟		型枠							
名	称	摘	要	数	量	単	価	金	額	備	考
型枠		普通合板型枠	地上軸部	6.9	m ²						
型枠		打放合板型枠B種	地上軸部	11.2	m ²						
型枠運搬費		4 t 車	30km程度 往復	18.1	m ²						
打放し面補修		B 種	コン処理 部分目違いばらい	11.2	m ²						
アンカーボルト		M12 L400	埋込長さ250以上	32	本						
計											

岩美町

外構		公衆トイレ棟		タイル 内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル張り(抗菌)	厚9×300角 磁器質 施釉 (参)LIXIL レストールセラミック同等程度	11.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

85

外構		公衆トイレ棟		木工事 躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【躯体】						
構造材	杉・桧 〓5.190m3 下地材・羽柄・造作材を含む	1	式			
補足材費		1	式			
構造材運搬費		1	式			
プレカット加工費他	羽柄・オプション・特殊加工他・構造用金物を含む 〓6.62坪	1	式			
建て方・軸組費	本建部 21.84㎡(6.62坪)	6	人			
屋根合板張り	OSB合板 厚12	30.5	㎡			
外壁合板張り	構造用合板 厚9	59.6	㎡			
【雑工事】						
基礎パッキン	厚20 気密型	20.8	m			
柱脚金物	SUS製 ホールタイプ 100角型 柱仕口加工共 あと施工アンカー 材工含む	3	か所			
釘・金物費	ホールダウン他	1	式			
防腐防蟻処理	水性木部処理乳剤 (シックハウス規制対象外) 外周部 GL+1.0m迄	20	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

86

外構		公衆トイレ棟		木工事 仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						
広小舞	杉上小 12×105	13.2	m			
登り	杉上小 12×75	9.3	m			
面戸板	杉1等 30×105加工	11.4	m			
破風板	杉上小 24×150	9.3	m			
壁見切り	杉上小 50×50加工	24.2	m			
壁下地	構造用合板(T1) 厚12	44.7	m ²			
小計						
【内部】						
壁 構造用合板	特類 厚9 手摺取付補強下地	59.6	m ²			
ライニング 下地	D150×H1100	4.1	m			
ライニング 下地	D250×H1100	1.8	m			
ライニング 下地	D225×H1000	0.9	m			
ライニング 下地	GB-S 厚12.5 準不燃	5.5	m ²			
小計						

外構		公衆トイレ棟		木工事 仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

建築工事 細目別内訳

88

外構		公衆トイレ棟		屋根及びとい		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋根】						
堅ハセ葺き	カラーガルバリウム鋼板 厚0.35 3.0寸勾配	33	m ²			
雪止めアンクル	1段	13.6	m			
改質 アスファルトルーフィング	厚0.15	33	m ²			
小計						
【堅樋・軒樋】						
堅樋	住宅用塩ビ製 60〇 掴み金物@900内外	11	m			
軒樋	住宅用塩ビ角軒樋 吊金物(専用ブラケット)	13.6	m			
小計						
計						

外構		公衆トイレ棟		金属 内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
腰壁 ガルバリウム鋼板 裏張	厚0.8	5.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	7.5	m ²			
SUS排水目皿		4	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

91

外構		公衆トイレ棟		左官 外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	7	m ²			
基礎立上り 打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	6.4	m ²			
外装用薄塗材E	(参)フッ素化学 シェラケーンアート FA工法(ゆず肌)同等程度	59.6	m ²			
軽量セメントモルタル	厚15 繊維ネット補強 裏打ち材付メタルラス下地共	59.6	m ²			
基礎天端 レベルنگ	W135	2.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

92

外構		公衆トイレ棟		左官 内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	11.7	m ²			
基礎立上り 打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	4	m ²			
軽量セメントモルタル	厚15 繊維ネット補強 裏打ち材付メタル下地共	1.4	m ²			
巾木 モルタル塗り	金ごと H220 ラインク部分	6.4	m			
天端コンクリート 直均し	木ごと	23.2	m ²			
計						

岩美町

建築工事 細目別内訳

94

[illegible]

外構		公衆トイレ棟		建具 ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	0.8	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 5×5程度 1成分形 SR-1	14.8	m			
ガラス清掃	内外両面	1.7	㎡			
計						

[illegible]

外構		公衆トイレ棟		塗装 内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	7.5	m ²			
UC 塗り (糸幅300mm以下)	工程B種 2液形	6.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

99

外構		公衆トイレ棟		内外装 内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内壁防水下地	アスファルトフェルト430	1.4	m ²			
ライニング下地	構造用合板 厚12 T1	5.5	m ²			
壁化粧ケイ酸カルシウム板	厚6.0 基材比重0.8 アクリル樹脂系塗装 (参)アパ工業 ルナライト同等程度	50.2	m ²			
ライニング出隅ジョイナー	アルミ製 コ型	0.9	m			
天井ケイ酸カルシウム板	厚6.0 基材比重0.8 不燃	7.5	m ²			
塩ビ廻り縁		10.9	m			
【その他】						
ライニング天板	厚30×W150 積層材 無塗装	4.1	m			
ライニング天板	厚30×W250 積層材 無塗装	1.8	m			
ライニング天板	厚30×W225 積層材 無塗装	0.9	m			
計						

[illegible]

外構		駐輪場		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0035
墨出し		1	式			別紙 00-0036
養生		1	式			別紙 00-0037
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0038
外部仕上足場		1	式			別紙 00-0039
計						

建築工事 細目別内訳

102

外構		駐輪場		土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	7.8	m3			
床付け	つぼ, 布掘り	6.1	m ²			
埋戻し(B種)	発生土	4.6	m3			
盛土	機械	21.3	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間無し 49.5km以下	3.2	m3			
発生残土処分	有富公共工事建設発生土受入場	3.2	m3			
計						

外構		駐輪場		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	クラッシュラン 基礎・地中梁 厚50～100mm	0.6	m3			
計						

外構		駐輪場		コンクリート										
名	称	摘		要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
普通コンクリート		JIS A5308		FC=18	S15		2.6	m3						
基礎コンクリート														
コンクリート打設手間		人力打設					2.6	m3						
構造体強度補正							1	式					別紙	00-0040
計														
													</	

外構		駐輪場		型枠		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	10.2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	10.2	m ²			
計						

外構		駐輪場	ユニット及びその他			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場	4978×2640×H2475 既製品 積雪4500N/㎡(豪雪型) (参)ヨト 自転車置場 KWAU-4826	1	基			
同上運搬取付費		1	式			
計						

外構		屋外廻り		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0041
養生		1	式			別紙 00-0042
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0043
計						

建築工事 細目別内訳

108

外構		屋外廻り		土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	22.6	m3			
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	57	m3			
床付け	つぼ, 布掘り	96	m ²			
埋戻し(B種)	発生土	29.7	m3			
盛土	機械	58.1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間無し 49.5km以下	28.9	m3			
発生残土処分	有富公共工事建設発生土受入場	28.9	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						

外構		屋外廻り		地業									
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
砂利地業		再生クラッシュラン	基礎・地中梁 厚50～100mm	7		m3							
砂利地業		再生クラッシュラン	土間 厚50～100mm	17.5		m3							
普通コンクリート		JIS A5308	FC=18 S15 捨てコンクリート	1.8		m3							
コンクリート打設手間		人力打設		1.8		m3							
計													

外構		屋外廻り		鉄筋		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	1.72	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.42	t			
鉄筋加工組立		2.06	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	2.14	t			
鉄筋スクラップ 控除		0.06	t			
溶接金網敷	径6.0 150×150	175	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

111

外構		屋外廻り		コンクリート									
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
普通	コンクリート	JIS A5308	FC=18 S15 ベースコンクリート	8		m3							
普通	コンクリート	JIS A5308	FC=18 S15 立上りコンクリート	9.5		m3							
普通	コンクリート	JIS A5308	FC=18 S15 土間コンクリート	21		m3							
コンクリート打設手間				1		式						別紙	00-0044
ポンプ圧送				1		式						別紙	00-0045
構造体強度補正				1		式						別紙	00-0046
計													

岩美町

[illegible]

建築工事 細目別内訳

114

外構		屋外廻り		左官		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	175	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	37.1	m ²			
床モルタル塗り	金ごて仕上 厚30	64.1	m ²			
床モルタル塗り (スロープ)	刷毛引き仕上	23.5	m ²			
排水溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200程度	30.7	m			
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて	89.7	m			
撥水剤塗布	立上り面	63.6	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クランシャラン 路床整正, 路盤工含む	1,470	m ²			
カラーアスファルト舗装	A-3-10 再生密粒 再生クランシャラン 路床整正, 路盤工含む	177	m ²			
インターロッキングパブロック舗装	厚さ6cm 100m ² 未満 路床整正, 路盤工, 敷砂含む	88	m ²			
コンクリート舗装	FC-18 厚120 D13@300テコ 捨てコン, 再生砕石含む	18	m ²			
設備ピット	W600×H450-550	6.7	m			
サスエッジ (SUS舗装見切材)	75×75 SUS304 厚1.2 スチール製固定用釘(φ9.5×200) ジョイント金具共 (参)カネソウ カーテンエッジ IS-75S	148	m			
地先境界パブロック	100×100 基礎砕石工含む	38.2	m			
縁石A	コンクリート境界パブロック 150×150 基礎砕石工含む	51.5	m			
縁石B	コンクリート境界パブロック 150×200 基礎砕石工含む	12.6	m			
ゴロタ石敷詰め	雨流し用 W300×厚150～250程度 路床整正含む	2.9	m ²			
白線ライン引き	熔融式 W150	95	m			
白線ライン引き	熔融式 W400	18	m			
白線ライン引き	セブラマーク 1400×5000	3	か所			
路面標示	ハートフルマーク	2	か所			

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面標示	子育て	2	か所			
路面標示	車椅子	2	か所			
身体障害者等用 駐車場標識	W380×600×H1300 コンクリート基礎共	2	か所			
車止め	コンクリート二次製品 L900×D173 (アンカーピン2本留め)	18	か所			
点字シート	300角 誘導用	65	枚			
点字シート	300角 位置表示用	40	枚			
点字ブロック	300角 誘導用	130	個			
点字ブロック	300角 位置表示用	26	個			
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0049
計						

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝	450×450×管底H=430	1	か所			
集水桝	450×450×管底H=530	1	か所			
集水桝	450×450×管底H=620	1	か所			
集水桝	450×450×管底H=650	1	か所			
集水桝	450×450×管底H=850	1	か所			
重圧管	φ 200 管底620～650 再生砕石共	5	m			
角フリューム側溝	250 敷モルタル, 再生砕石共	50.4	m			
可変側溝	300×400 捨てコン, 再生砕石共 勾配調整コンクリート含む	28.2	m			
可変側溝	300×500 捨てコン, 再生砕石共 勾配調整コンクリート含む	29.2	m			
可変側溝	300×600 捨てコン, 再生砕石共 勾配調整コンクリート含む	38.4	m			
可変側溝	300×700 捨てコン, 再生砕石共 勾配調整コンクリート含む	28.4	m			
上記側溝 コンクリート蓋	可変側溝用 W300 L=500	65	か所			
上記側溝 鋼製グレーチング	W300 L=1000 T-2 細目ノンスリップ	33	か所			
計						

[illegible]

外構		植栽		剪定作業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高木強剪定作業		1	式			
根上対策工		1	式			
計						

外構 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS手摺 (77°ローチ)	手摺φ34×2段 手摺子φ27.2@1000内外 SUS304 鏡面 H=850 L=9250+860	1	か所			
SUS手摺 (77°ローチ)	手摺φ34×2段 手摺子φ27.2@1000内外 SUS304 鏡面 H=850 L=9240+4240	1	か所			
SUS手摺 (玄関ポーチ)	手摺φ34×2段 手摺子φ27.2@1000内外 SUS304 鏡面 H=850 L=4050	1	か所			
SUS手摺 (西側テラス・ポーチ)	手摺φ34, 手摺子φ27.2@1000内外 SUS304 鏡面 H=850 L=4530+1400+15000+1300	1	か所			
SUS手摺 (西側スロープ)	手摺φ34, 手摺子φ27.2@1000内外 SUS304 鏡面 H=850 L=11250	2	か所			
SUS手摺 (南側通路)	手摺φ34, 手摺子φ27.2@1000内外 SUS304 鏡面 H=850 L=14600	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

123

外構						
外構移設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
擬石鎖柵 取外し移設再取付	φ100×H650 基礎300角×H250共 土工・地業含む	42	本			
利用案内板 (ちょいトレ用) 移設	1310×945×H1945 基礎 400角×H400×2個共	1	基			
樹木説明板 移設	1010×645×H1645 基礎 300角×H400×2個共	1	基			
アーチブランコ 移設	W3520×H2250 柵:5600×2800×2 基礎共	1	組			
ちょいトレ てくてく 移設	W2925×H1350 柵:4500×1350×2 基礎共	1	組			
ちょいトレ ぐるぐる 移設	680×1070×H1450 基礎 700角×H800共	1	基			
標識 1 移設	600×450×H2000 集積共 STK-φ60.5×2.3	1	か所			
除雪車置場 移設	既存撤去・移設工事 (既存柱カットの為新規柱共) 基礎・土間コン共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

124

外構		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトカッター入れ	厚50	28	m			
地先境界ブロック撤去	地先境界ブロック 120×120 無筋 コンクリートブレイカ 集積共 モルタル, 捨コン, 砕石含む	141	m			
縁石A撤去	歩車道境界ブロック 150/170×210 無筋 コンクリートブレイカ 集積共 モルタル, 捨コン, 砕石含む	13.2	m			
縁石A2撤去	歩車道境界ブロック 150/170×210 無筋 コンクリートブレイカ 集積共 モルタル, 捨コン, 砕石含む	50.1	m			
アスファルト舗装撤去	厚50 集積共 砕石含む	643	m ²			
アスファルト舗装撤去	厚40 集積共 砕石含む	300	m ²			
アスファルト舗装撤去	厚40 集積共 舗装のみ撤去	578	m ²			
道路用側溝300A撤去	W300×H350程度 集積共 インバートモルタル含む モルタル, 捨コン, 砕石含む	14.1	m			
同上コンクリート蓋撤去	1種300 L=500 集積共	20	枚			
同上かさ上げグレーチング蓋撤去	鋼製 T-2 細目ノンスリップ 集積共 L=1000	4	枚			
U形側溝240撤去	W240×H240程度 集積共 インバートモルタル含む モルタル, 捨コン, 砕石含む	43.7	m			
同上グレーチング蓋撤去	鋼製 T-2 細目ノンスリップ 集積共 L=1000	3	枚			
擬石鎖柵撤去	φ100×H650 集積共 コンクリートベース, モルタル, 砕石含む	91	本			
タイヤ止め撤去	270×173×L900 コンクリート製	20	個			
車いす使用者用駐車場サイン撤去	W300×H1300 集積共 SUS製 φ42.7 基礎 250角×H250×2個共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

125

外構		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識 2 撤去	700×300×H1000 集積共 アルミ押出形材50□	3	か所			
標識 3 撤去	500×800×H1150 集積共 アルミ押出形材50□ 基礎 500角×H400共	2	か所			
標識 4 撤去	530×340×H800 集積共 アルミ押出形材50□ 基礎 300角×H300共	1	か所			
CB塀 撤去	基礎共	6.7	m			
縁台 撤去	1800×1300×H450 集積共 基礎 500角×H400×4個共	1	基			
2連滑り台 撤去	5387×800×H3070 集積共 基礎共	1	基			
アスレチック遊具(単品) 撤去	φ350×H200～500 集積共 基礎 300角×H400共	1	基			
鉄棒 撤去	W5400×H1200 集積共 基礎:400×600×H300×4個共	1	基			
雲梯 撤去	2610×600×H1400 集積共 基礎 400×1000×H400×2個共	1	基			
ベンチ 撤去	1800×515×H390 集積共	2	基			
計						

[illegible]

岩美町

電気設備工事 細目別内訳

128

本館		電灯設備		電灯分岐									
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
LED照明器具A	LSS9	-2	-15	LN	2	個							
LED照明器具B	LSS9	-4	-23	LN	3	個							
LED照明器具C	LSS9 カバー付	-4	-23	LN	3	個							
LED照明器具D	LSS9	-4	-48	LN	9	個							
LED照明器具E	LSS9	-4	-65	LN	8	個							
LED照明器具F	LRS9	-4	-45	LN	1	個							
LED照明器具G	ダウンライト				8	個							
LED照明器具H	ダウンライト				12	個							
LED照明器具I	ダウンライト				11	個							
LED照明器具J	ダウンライト				8	個							
LED照明器具K	ダウンライト				16	個							
LED照明器具L	ダウンライト				2	個							
LED照明器具M	スクエア				10	個							
LED照明器具N	ペンタゴン				13	個							
LED照明器具O	ペンタゴン				6	個							

電気設備工事 細目別内訳

129

本館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具P	流し元灯	1	個			
LED照明器具Q	ライン照明	8	個			
LED照明器具R	ライン照明	4	個			
LED照明器具S	スポットライト	13	個			
LED照明器具T	高天井用 ガード付	8	個			
LED照明器具U	ブラケット	11	個			
LED照明器具V	投光器 アーム、ポール共	2	個			
LED照明器具W	ローポールライト	2	個			
L Mー 1 分電盤・ 弱電総合盤	1100W×2250H×300 鋼板製 配線ダクト共	1	面			
人感センサー親機	天井付 換気扇連動用	2	個			
人感センサー親機	天井付	6	個			
人感センサー親機	壁付	1	個			
人感センサー子機	壁付	3	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0050
ケーブル		1	式			別紙 00-0051

本館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0052
ボックス類		1	式			別紙 00-0053
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0054
天井開口費		1	式			別紙 00-0055
外灯用基礎		1	式			別紙 00-0056
計						

本館						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0057
ケーブル		1	式			別紙 00-0058
電線管		1	式			別紙 00-0059
ボックス類		1	式			別紙 00-0060
計						

本館		電灯設備		換気電源		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動機結線等		1	式			別紙 00-0061
配線器具		1	式			別紙 00-0062
ケーブル		1	式			別紙 00-0063
電線管		1	式			別紙 00-0064
ボックス類		1	式			別紙 00-0065
計						

本館		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手元開閉器盤(S-1)	500W×800H×160 SUS製	1	面			
電動機結線等		1	式			別紙 00-0066
電線		1	式			別紙 00-0067
ケーブル		1	式			別紙 00-0068
計						

本館 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0069
ボックス類		1	式			別紙 00-0070
計						

本館						
情報表示設備				時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電波時計	310φ 壁掛形	9	個			
時計用カバー		1	個			
計						

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

138

本館		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼出表示器	3窓	1	個			
廊下灯		1	個			
復旧ボタン		1	個			
プルスイッチ付押 釦		2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0076
電線管		1	式			別紙 00-0077
ボックス類		1	式			別紙 00-0078
計						

本館 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
UHFアンテナ(家庭用)	ブースター付	1	組			
テレビ端子 (樹脂プレート)	SH- 7F	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0079
電線管		1	式			別紙 00-0080
ボックス類		1	式			別紙 00-0081
計						

本館 監視カメラ設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0082
ボックス類		1	式			別紙 00-0083
設備プレート		1	式			別紙 00-0084
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0085
計						

本館		防犯・入退室管理設備		防犯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0086
ボックス類		1	式			別紙 00-0087
設備プレート		1	式			別紙 00-0088
計						

本館						
防犯・入退室管理設備				防災		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0089
ボックス類		1	式			別紙 00-0090
設備プレート		1	式			別紙 00-0091
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0092
計						

本館		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0093
ボックス類		1	式			別紙 00-0094
設備プレート		1	式			別紙 00-0095
計						

本館		火災報知設備		非常警報		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常警報複合装置	埋込	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0096
電線管		1	式			別紙 00-0097
計						

本館		火災報知設備		ガス漏れ火災警報		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス漏れ検知器(支給品)		1	個			
給湯リモコン(支給品)		1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0098
電線管		1	式			別紙 00-0099
ボックス類		1	式			別紙 00-0100
計						

電気設備工事 細目別内訳

146

外構		公衆便所棟		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具A	ダウンライト	4	個			
LED照明器具B	ブラケット	3	個			
LED照明器具C	ポーチライト	2	個			
電灯分電盤	530W×1000H×160 SUS製	1	面			
人感センサー親機	天井付 換気扇連動	1	個			
人感センサー親機	壁付	1	個			
人感センサー親機	壁付 換気扇連動	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0101
天井開口費		1	式			別紙 00-0102
計						

外構		公衆便所棟		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0103
ケーブル		1	式			別紙 00-0104
電線管		1	式			別紙 00-0105
ボックス類		1	式			別紙 00-0106
計						

電気設備工事 細目別内訳

外構		公衆便所棟		誘導支援設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED回転灯 (パトライト)	DC12-24V	1	個			
プルスイッチ付押釦		2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0107
電線管		1	式			別紙 00-0108
ボックス類		1	式			別紙 00-0109
計						

外構		公衆便所棟		監視カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0110
ボックス類		1	式			別紙 00-0111
設備プレート		1	式			別紙 00-0112
計						

電気設備工事 細目別内訳

150

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
引込開閉器盤	SUS製	1	面			
ハットホル(既製品)	H1 -6 (R2K -60)	2	基			
ハットホル(既製品)	H1 -6 (R8K -60)	1	基			
電柱		1	式			別紙 00-0113
装柱材		1	式			別紙 00-0114
支線		1	式			別紙 00-0115
保護管		1	式			別紙 00-0116
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0117
電線		1	式			別紙 00-0118
ケーブル		1	式			別紙 00-0119
接地工事		1	式			別紙 00-0120
土工事		1	式			別紙 00-0121
直接仮設		1	式			別紙 00-0122
計						

外構		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハットホル(既製品)	H1 -6 (R2K -60)	2	基			
ハットホル(既製品)	H1 -6 (R8K -60)	1	基			
保護管		1	式			別紙 00-0123
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0124
電線		1	式			別紙 00-0125
接地工事		1	式			別紙 00-0126
土工事		1	式			別紙 00-0127
計						

外構		構内通信線路		通信		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式			別紙 00-0128
ケーブル		1	式			別紙 00-0129
計						

外構		発生材処理		処分費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生残土処分	有富公共工事建設発生土受入場	12	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

155

本館		冷暖房設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	1方向天井セット形、同時ツイン、耐塩害 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW ワイヤードリモコン、鋼製架台、安全ネット他共	1	台			
ACP-2 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	4方向天井セット形、同時ツイン、耐塩害 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW ワイヤードリモコン、鋼製架台、安全ネット他共	1	台			
ACP-3 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	天井埋込形、耐塩害仕様 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW ワイヤードリモコン、鋼製架台、安全ネット他共	1	台			
ACR-1 ハウジングエアコン	1方向天井セット形、耐塩害仕様 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW ワイヤードリモコン、鋼製架台、保護カバー他共	1	台			
ACR-2 ハウジングエアコン	1方向天井セット形、耐塩害仕様 冷房:2.8kW 暖房:4.0kW ワイヤードリモコン、鋼製架台、保護カバー他共	1	台			
ACR-3 ハウジングエアコン	2方向天井セット形、耐塩害仕様 冷房:5.6kW 暖房:6.7kW ワイヤードリモコン、保護カバー他共	2	台			
GHP-1 ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室外機、冷暖房切替形、耐塩害仕様 冷房:35.5kW 暖房:40.0kW 防振架台、防雪フード(吹出側)他共	1	台			
GHP-1-1 ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室内機、天井吊形 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW 共	4	台			
GHP-2 ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室外機、冷暖房切替形、耐塩害仕様 冷房:35.5kW 暖房:40.0kW 防振架台、防雪フード(吹出側)他共	1	台			
GHP-2-1 ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室内機、4方向天井セット形 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW 化粧パネル他共	2	台			
GHP-2-2 ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室内機、2方向天井セット形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 化粧パネル他共	1	台			
GHP-2-3 ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室内機、壁掛形 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW トレンアップ装置他共	1	台			
AF-1 エア搬送ファン	天吊形、速度調整タイプ 強2020m³/h-中1250m³/h-弱900m³/h コントロールスイッチ、防球ガード共	4	台			
冷媒分岐管	GHP用	1	式			
ワイヤードリモコン	GHP室内機用	5	個			

機械設備工事 細目別内訳

156

本館						
冷暖房設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二段設置架台	ACR-3室外機用	1	個			
エアコン用防球ガード	GHP-1-1室内機用 1800×800×350H	4	個			
空調機取付用 鋼製架台	GHP-1-1室内機取付用 1800×800×450H L-60×60×5t、溶融亜鉛メッキ仕上げ	4	組			
冷媒ガス充填費	ACP追加充填用 R32 2.0kg	1	式			
冷媒ガス充填費	GHP追加充填用 R410A 10.6kg	1	式			
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0130
室外機用基礎工事		1	式			別紙 00-0131
機器固定用アンカー		1	式			別紙 00-0132
天井ボード開口		1	式			別紙 00-0133
計						

機械設備工事 細目別内訳

157

本館						
冷暖房設備				ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フレンジ工法ダクト	インサート無 0.8mm(751～1200mm)	5	m ²			
共板フレンジ工法ダクト	インサート無 0.8mm(1201～1500mm)	3	m ²			
鋼板製ダクト	1.6mm	2	m ²			
ボックス類		1	式			別紙 00-0134
たわみ継手		1	式			別紙 00-0135
スリット形吸込口	GVS 1350×300 フィルター付	1	個			
防火ダンパー	FD 1350×300	2	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0136
計						

機械設備工事 細目別内訳

158

本館		冷暖房設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式			別紙 00-0137
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	38	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	46	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	24	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (カバーVP)	屋内一般 25A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (カバーVP)	屋内一般 30A	8	m			
間接排水口	50A	2	個			
防火区画貫通処理		1	式			
架台類		1	式			
保温工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

159

本館		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEA-1 全熱交換形換気扇	天井埋込形、マイコンタイプ [°] φ 150×230m3/h×60Pa 防振吊金具共	2	台			
HEA-2 全熱交換形換気扇	天井埋込形、マイコンタイプ [°] φ 150×300m3/h×100Pa 防振吊金具共	2	台			
HEA-3 全熱交換形換気扇	天井カセット形、マイコンタイプ [°] φ 100×150m3/h×60Pa 防振吊金具他共	2	台			
FE-1 排気ファン	天井埋込形換気扇、低騒音形 φ 150×140m3/h×20Pa 天吊金具共	1	台			
FE-2 排気ファン	天井埋込形換気扇、低騒音形 φ 150×150m3/h×10Pa 天吊金具共	1	台			
FE-3 排気ファン	天井埋込形換気扇、低騒音形、台所用 φ 150×470m3/h×120Pa 天吊金具、コントロールスイッチ他共	4	台			
FE-4 排気ファン	天井埋込形換気扇、インテリア格子タイプ [°] φ 100×30m3/h×10Pa 天吊金具共	1	台			
FE-5 排気ファン	天井埋込形換気扇、インテリア格子タイプ [°] φ 100×40m3/h×10Pa 天吊金具共	1	台			
FE-6 排気ファン	天井埋込形換気扇、インテリア格子タイプ [°] φ 100×50m3/h×10Pa 天吊金具共	2	台			
FE-7 排気ファン	天井埋込形換気扇、インテリア格子タイプ [°] φ 100×60m3/h×10Pa 天吊金具共	1	台			
FE-8 排気ファン	天井埋込形換気扇、インテリア格子タイプ [°] φ 100×120m3/h×30Pa 天吊金具共	1	台			
FE-9 排気ファン	天井埋込形換気扇、インテリア格子タイプ [°] φ 150×240m3/h×30Pa 天吊金具共	3	台			
FE-10 排気ファン	壁付換気扇、格子タイプ [°] 、電気式シャッター 25cm×360m3/h×5Pa 不燃枠共	1	台			
FE-11 排気ファン	壁付換気扇、格子タイプ [°] 、電気式シャッター 25cm×390m3/h×5Pa 不燃枠共	1	台			
FE-12 排気ファン	壁付換気扇、格子タイプ [°] 、電気式シャッター 25cm×440m3/h×5Pa 不燃枠共	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

160

本館		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FE-13 排気ファン	有圧換気扇、排気タイプ 25cm×750m3/h×20Pa 不燃枠、SUS製電動式シャッター他共	2	台			
FS-1 給気ファン	有圧換気扇、給気タイプ 25cm×750m3/h×30Pa 不燃枠、SUS製電動式シャッター他共	2	台			
コントロールスイッチ	全熱交換形換気扇用	3	個			
SUS製ウェザークカバー	壁付換気扇用、25cm 防虫網付、指定色塗装品	3	個			
SUS製ウェザークカバー	有圧換気扇用、給気、25cm 防虫網付、指定色塗装品	2	個			
SUS製ウェザークカバー	有圧換気扇用、排気、25cm 防虫網付、指定色塗装品	2	個			
据付費		1	式			別紙 00-0142
天井開口費		1	式			別紙 00-0143
計						

機械設備工事 細目別内訳

161

本館		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランチ工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	1	m ²			
共板フランチ工法ダクト	インサート無 0.6mm(451～750mm)	3	m ²			
鋼板製ダクト	1.6mm	4	m ²			
スハイルダクト(低圧ダクト)	インサート無 100mm	26	m			
スハイルダクト(低圧ダクト)	インサート無 150mm	112	m			
スハイルダクト(低圧ダクト)	インサート無 200mm	67	m			
制気口ボックス		1	式			別紙 00-0144
ユニバーサル形吹出口	HS 250×200	2	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 500×350 フィルター付	1	個			
ユニバーサル形吹出口	HS 500×400 フィルター付	4	個			
消音形給排気グリル	150φ	8	個			
丸形 防火ダンパー	150φ	3	個			
丸形 防火ダンパー	200φ	20	個			
SUS製深形フート	100φ、ギヤリ・防虫網付 指定色塗装品	10	個			
SUS製深形フート	150φ、ギヤリ・防虫網付 指定色塗装品	18	個			

機械設備工事 細目別内訳

本館						
換気設備			ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS製深形フード	200φ、ギャリ・防虫網付 指定色塗装品	10	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0145
天井開口費		1	式			別紙 00-0146
計						

本館		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C 冷媒共巻	182	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm ²	182	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² - 2C 冷媒共巻	135	m			内外連絡線
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² - 2C ヒット・天井	117	m			リモコン線
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² - 2C 床下	33	m			リモコン線
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	20	m			リモコン線
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m			
エアコン用リモコン取付	支給品	12	個			
ロスナイ用リモコン取付	支給品	3	個			
防火区画貫通	壁 50φ	4	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

164

本館 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CS597BCS、掃除口付 ロータンク、温水洗浄便座(貯湯式)、 紙巻器	5	組			
壁掛小便器	UFS900R、低リップタイプ 自動洗浄(AC100V)	3	組			
幼児用小便器	U310GY、壁掛式、ケリップ付 フラッシュバルブ、壁排水フランジ、バックハンガー	1	組			
壁掛洗面器	L210C 台付自動混合水栓、壁排水金具、 バックハンガー、排水配管用アダプター	1	組			
壁掛洗面器	LS722C 台付自動単水栓、壁排水金具、 バックハンガー、排水配管用アダプター	4	組			
壁掛手洗器	LSA50AP 台付自動単水栓、壁排水金具	1	組			
壁掛手洗器 (電気温水器付)	L50D 台付自動単水栓、電気温水器、アングル 型止水栓、壁排水金具、連結管	1	組			
バック付掃除用流し	SK22A 横水栓、ストラップ、アングル形止水栓、 バックハンガー、リムカバー	1	組			
コンバクト・バリアフリー トイレバック	UADAK21L1A1ADD2BA 壁掛壁排水大便器(ロータンク)、温水洗浄 便座、紙巻器、洗面器・手洗器(電気温 水器付)、オストメイト(電気温水器付)、背 もたれ、可動式はね上げ手すり、L型 手すり	1	組			
洗濯機パン	PWP640N2W、640サイズ 縦引き排水トラップ	1	組			
ベビーチェア	YKA15S、平面設置タイプ 固定金具共	1	組			
ベビーチェア	YKA16S、コーナー設置タイプ 固定金具共	2	組			
ベビーチェア	BK-F62、収納式 固定金具共	1	組			
ベビーシート	YKA25N、780×135×1145 固定金具共	1	組			

本館 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベビーシート	YKA24N、690×265×1400 固定金具共	1	組			
L型手すり	T112CL9、樹脂被覆タイプ、700L 固定金具共	2	組			
小便器用手すり	T112CU22、樹脂被覆タイプ 固定金具共	1	組			
化粧鏡	YM3545F、耐食鏡 350×450	6	枚			
化粧鏡	YM6090F、耐食鏡 600×900	1	枚			
計						

機械設備工事 細目別内訳

166

本館 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	35	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	32	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 32A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m			
逆止弁付ボール止水栓	20A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	1	個			
洗濯機用水栓	TW11R	1	個			
横水栓	T28AKUH13 キー式・ホース接続・差し込み式	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0147

本館		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水スリーブ費		7	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

168

本館		排水設備											
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	40A		5		m							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	50A		25		m							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	65A		13		m							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	75A		8		m							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	40A		14		m							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A		12		m							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	65A		4		m							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	75A		11		m							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	100A		4		m							
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	40A		17		m							
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	50A		3		m							
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	40A		7		m							
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A		21		m							
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	65A		3		m							
床上掃除口	CVAT	50A		2		個							

本館		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口	CVAT 65A	3	個			
床上掃除口	CVAT 80A	1	個			
床上掃除口	CVAT 100A	4	個			
掃兼ドレン	KSR-5A 50A	4	個			
ドルゴ通気弁	屋内用、50A	2	個			
ドルゴ通気弁	屋内用、65A	1	個			
排水スリーブ費		7	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

170

本館		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GH-1 ガス給湯器	屋外壁掛形、給湯専用、耐塩害仕様 給湯能力32号 リモコン、リモコンコード、配管カバー他共	1	台			
電気温水器	温度調節タイプ、週間タイマー 貯湯量25L アンクル止水栓、SUS連結管×3	1	台			
据付費		1	式			別紙 00-0148
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	24	m			
フレキシブルジョイント	ヘロース形 20A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0149
給湯スリーブ費		7	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

171

本館		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブローン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	17	m			
ブローン・消火・ 排水ポリエチレン 被覆鋼管	地中配管 20A	1	m			
サービスコック	液化石油ガス 20A	1	個			
可とう管コック	液化石油ガス I型	4	個			
フレキシブルホース	液化石油ガス 両端ねじ接続用 L型継手付 300L	1	個			
ガス漏れ検知器	LPG用	1	個			
ガス遮断弁コントローラー		1	個			
ガススリーブ費		7	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

172

外構		公衆便所棟		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VF-1 排気ファン	天井埋込形換気扇、低騒音形 φ150×200m ³ /h×20Pa 天吊金具共	1	台			
VF-2 排気ファン	パイプ用ファン、角形格子ケール φ100×70m ³ /h×10Pa パイプスリーブ共	2	台			
据付費		1	式			別紙 00-0150
天井開口費		1	式			別紙 00-0151
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	1	m			
SUS製深形フート	100φ、ギャリ・防虫網付 指定色塗装品	2	個			
SUS製深形フート	150φ、ギャリ・防虫網付 指定色塗装品	1	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

173

外構		公衆便所棟		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CS597BCS、掃除口付 ロータンク、温水洗浄便座(貯湯式)、 紙巻器	2	組			
洋風大便器 (多目的)	CS597BCS、掃除口付 ロータンク、温水洗浄便座(瞬間式)、 棚付二連紙巻器	1	組			
壁掛洗面器	LS722C 台付自動単水栓、壁排水金具、 バックハンガー、排水配管用アダプター	1	組			
カウンター一体形洗面 器	L270C 台付自動単水栓、壁排水金具、 バックハンガー、排水配管用アダプター	1	組			
壁掛手洗器	LSA90APP 台付自動単水栓、壁排水金具	1	組			
コンパクトストリートバック	UAS81RDB2NW ロータンク式、電気温水器、水石けん入れ、 側板×2	1	組			
ベビーチェア	YKA15S、平面設置タイプ 固定金具共	1	組			
ベビーチェア	YKA16S、コーナー設置タイプ 固定金具共	2	組			
ベビーシート	YKA24N、690×265×1400 固定金具共	1	組			
バックリク用折りた たみシート	EWC500RN、640×1620×500 固定金具共	1	組			
L型手すり	T112CL9、樹脂被覆タイプ、700L 固定金具共	2	組			
L型手すり	T112CRS-1、樹脂被覆タイプ、800L×800 H、前出寸法230mm(上部380mm)、 固定金具共	1	組			
可動式手すり	T112HK7R、樹脂被覆タイプ、700L、ロック付 固定金具共	1	組			
化粧鏡	YM6090F、耐食鏡 600×900	1	枚			
計						

機械設備工事 細目別内訳

174

外構		公衆便所棟		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m			
横水栓	T28AKUH13 キー式・ホース接続・差し込み式	2	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0152
給水スリーブ費		7	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

175

外 構		公衆便所棟		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	11	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (カラーVP)	機械室・便所 50A	4	m			
床上掃除口	CVA 100A	2	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	2	個			
ドルゴ通気弁	屋外用、50A	1	個			
排水スリーブ費		7	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

176

外構 屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	3	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	55	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	96	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	41	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	48	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	8	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	5	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	4	個			
逆ボ伸縮止水栓	25A	1	個			
逆ボ伸縮止水栓	40A	1	個			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	25A	1	個			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	40A	1	個			
量水器柵	機 械 MC-1 (450H)	1	組			
量水器柵	機 械 MC-2 (450H)	1	組			
弁柵	機 械 VC-P (550H)	13	組			

機械設備工事 細目別内訳

177

外構		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁 樹	機 械 VC-1 (550H)	4	組			
ホーム水栓	T200SNR13C	3	個			
地下式散水栓	T28UNH13、ホース接続・差し込み式 ボックス(B-3B) 共	3	個			
スプレッダー	20A、ポップアップ式 散水量約4.7L/min-200kPa時 散水半径約8m	5	個			
同上用フレキショイント	20A	5	個			
地中埋設標	コンクリート製	16	個			
地中埋設標	鉄 製	18	個			
埋設標識テープ	150幅	238	m			
配管接続		1	式			別紙 00-0153
土工事		1	式			別紙 00-0154
計						

機械設備工事 細目別内訳

178

外 構		屋外排水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 20A	28	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	75	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	292	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 125A	7	m				
排水目皿	DBV 50A	1	個				
汚水枳1	塩ビ製小口径枳 100-200、90L、400H 防護蓋(T-8)	1	組				
汚水枳2	塩ビ製小口径枳 100-200、ST、530H 防護蓋(T-8)	1	組				
汚水枳3	塩ビ製小口径枳 100-200、90L、610H 防護蓋(T-8)	1	組				
汚水枳4	塩ビ製小口径枳 100-200、90Y、790H 塩ビ製蓋	1	組				
汚水枳5	塩ビ製小口径枳 100-200、90L、770H 塩ビ製蓋	1	組				
汚水枳6	塩ビ製小口径枳 100-200、90Y、800H 塩ビ製蓋	1	組				
汚水枳7	塩ビ製小口径枳 100-200、90Y、810H 塩ビ製蓋	1	組				
汚水枳8	塩ビ製小口径枳 100-200、90Y、820H 塩ビ製蓋	1	組				

外構		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
汚水枺9	塩ビ製小口径枺 100-200、90L、840H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺10	塩ビ製小口径枺 100-200、ST、930H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺11	塩ビ製小口径枺 100-200、ST、1030H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺12	塩ビ製小口径枺 100-200、90L、1090H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺13	塩ビ製小口径枺 100-200、90Y、1290H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺14	塩ビ製小口径枺 100-200、WLS、1330H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺15	塩ビ製小口径枺 100-200、45L、400H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺16	塩ビ製小口径枺 100-200、45L、420H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺17	塩ビ製小口径枺 100-200、90L、470H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺18	塩ビ製小口径枺 100-200、ST、560H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺19	塩ビ製小口径枺 100-200、ST、650H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺20	塩ビ製小口径枺 100-200、DR、1300H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺21	塩ビ製小口径枺 100-200、ST、1040H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺22	塩ビ製小口径枺 100-200、90Y、1100H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水枺23	塩ビ製小口径枺 100-200、90L、620H 塩ビ製蓋	1	組			

外 構		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚水桝24	塩ビ製小口径桝 100-200、90Y、660H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水桝25	塩ビ製小口径桝 100-200、DR、1140H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水桝26	塩ビ製小口径桝 100-200、ST、1190H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水桝27	塩ビ製小口径桝 100-200、ST、1270H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水桝28	塩ビ製小口径桝 100-200、45L、1330H 塩ビ製蓋	1	組			
汚水桝29	塩ビ製小口径桝 100-200、45L、1320H 塩ビ製蓋	1	組			
雨水桝 A	RC製既製桝 350×350、300H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 B	RC製既製桝 450×450、470H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 C	RC製既製桝 350×350、430H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 D	RC製既製桝 350×350、400H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 E	RC製既製桝 350×350、400H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 F	RC製既製桝 350×350、420H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 G	RC製既製桝 450×450、460H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 H	RC製既製桝 450×450、460H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 I	RC製既製桝 350×350、440H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			

外構		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水桝 J	RC製既製桝 350×350、410H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 K	RC製既製桝 350×350、320H 泥溜め150H、RC蓋	1	組			
雨水桝 L	RC製既製桝 350×350、330H 泥溜め150H、RC蓋	1	組			
雨水桝 M	RC製既製桝 350×350、300H 泥溜め150H、RC蓋	1	組			
雨水桝 N	RC製既製桝 350×350、360H 泥溜め150H、RC蓋	1	組			
雨水桝 O	RC製既製桝 350×350、410H 泥溜め150H、RC蓋	1	組			
雨水桝 P	RC製既製桝 350×350、310H 泥溜め150H、RC蓋	1	組			
雨水桝 Q	RC製既製桝 350×350、340H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 R	RC製既製桝 350×350、380H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 S	RC製既製桝 350×350、420H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 T	RC製既製桝 350×350、400H 泥溜め150H、RC蓋	1	組			
雨水桝 U	RC製既製桝 350×350、420H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 V	RC製既製桝 350×350、380H 泥溜め150H、RC蓋	1	組			
雨水桝 W	RC製既製桝 350×350、410H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水桝 X	RC製既製桝 350×350、380H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

182

外構		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水樹 Y	RC製既製樹 350×350、380H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水樹 Z	RC製既製樹 350×350、400H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水樹 a	RC製既製樹 350×350、440H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
雨水樹 b	RC製既製樹 350×350、420H 泥溜め150H、MHB蓋	1	組			
GT-1 グリーストラップ	FRP製、パイプ式、地中埋設専用 許容流入流量 50L/min 縞鋼板製蓋(T-6)、嵩上げ共	1	基			
グリーストラップ 基礎工 事		1	式			別紙 00-0155
はつり補修		1	式			別紙 00-0156
下水道引込工事	アスファルト舗装工事含む	1	式			別紙 00-0157
土工事		1	式			別紙 00-0158
計						

機械設備工事 細目別内訳

183

外構 屋外ガス設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブローパソ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	4	m			
ブローパソ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	2	m			
ブローパソ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	7	m			
ブローパソ・消火・ 排水ポリエチレン 被覆鋼管	地中配管 20A	2	m			
ブローパソ・消火・ 排水ポリエチレン 被覆鋼管	地中配管 25A	27	m			
中間コック	20A	2	個			
サービスコック	液化石油ガス 32A	1	個			
ガス用ボール弁	20A	1	個			
ガス用ボール弁	25A	1	個			
ガス遮断弁	32A	1	個			
強化ゴムホース	20A×500L	2	個			
ガス用弁ボックス		2	組			
ガス集合装置	10本用、自動切替調整器共	1	組			
LPG容器フェンス	高耐食メッキ鋼板製、耐塩害仕様 2560×990×1908H 隔壁パネル共	1	組			
地中埋設標	鉄 製	4	個			

外構		屋外ガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ	150幅	28	m			
架台類		1	式			別紙 00-0159
塗装工事		1	式			別紙 00-0160
LPG置場基礎工事		1	式			別紙 00-0161
土工事		1	式			別紙 00-0162
計						

機械設備工事 細目別内訳

185

外構 給水切廻し工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	1	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	57	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	16	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	4	個			
制水弁	50A	1	個			
逆ボ伸縮止水栓	50A	1	個			
量水器 取付	50A	1	個			
量水器柵	機 械 MC-2(450H)	1	組			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	1	組			
弁柵	機 械 VC-1(550H)	4	組			
弁柵	機 械 VC-3(700H)	1	組			
地中埋設標	コンクリート製	6	個			
地中埋設標	鉄 製	4	個			
埋設標識テープ	150幅	74	m			

外構 給水切廻し工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管接続		1	式			別紙 00-0163
土工事		1	式			別紙 00-0164
計						

外構		撤去工事		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0165
配管切断		1	式			別紙 00-0166
土工事		1	式			別紙 00-0167
計						

外構		撤去工事		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0168
配管切断		1	式			別紙 00-0169
土工事		1	式			別紙 00-0170
計						

[illegible]

外構		発生材処理		処分費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	金属くず	0.1	t			
発生材処分	廃プラ	1.1	m3			
発生材処分	アスファルト類	0.7	m3			
発生残土処分	有富公共工事建設発生土受入場	105	m3			
計						

本館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	721	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般	695	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般	695	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	一 般	695	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

192

本館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 10m未満 存置4ヶ月 運搬費含む	912	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置4ヶ月 運搬費含む	416	m			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場	脚立足場 高1.8m 並列 存置4ヶ月 運搬費含む	426	m ²			
内部仕上足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.7m未満 存置4ヶ月 運搬費含む	1,088	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
安全ネット張り (水平張り)	存置4ヶ月 運搬費含む	695	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 存置4ヶ月 運搬費含む	912	m ²			
計						

本館		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0008
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	9.1	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0009
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	9.1	m3			
計						

本館		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリーブ補強・開口部補強	材工共	1	式			別紙 00-0010
スリーブ補強・開口部補強	φ 100程度	7	か所			
スリーブ補強・開口部補強	φ 200程度	8	か所			
計						

建築工事 別紙明細

195

本館		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間	ベースコンクリート ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	45	m3			
コンクリート打設手間	立上りコンクリート ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	63.3	m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	64.5	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0012
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	173	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	173	m3			
計						

本館		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0013
強度補正	基礎コンクリート +3N	45	m3			
強度補正	立上りコンクリート +3N	63.3	m3			
強度補正	土間コンクリート +3N	64.5	m3			
計						

本館		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS柱脚金物	F-1 （計6個）	1	式			別紙 00-0014
SUS柱脚金物	F-1	6	個			
SUSボルト	M12×150	12	本			
アンカーボルト	M12×250 鋳鉄製	24	本			
アンカーセット費	テンプレート, 捨プレート, 支柱アングル含む	6	台			
打設前調整費		6	台			
テンプレート 撤去調整費		6	台			
SUS柱脚金物 取付費		6	台			
運搬費		1	式			
計						

本館		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接用ﾌﾟﾚｰﾄ取付 (ｱﾙﾐ建具)	FB-4.5×38 錆止め 取付ﾋﾞｰｽ含む	1	式			別紙 00-0015
溶接用ﾌﾟﾚｰﾄ	FB-4.5×38 錆止め	332	m			
穴明費	φ6	1,231	ヶ			
取付手間		332	m			
計						
溶接用ﾌﾟﾚｰﾄ取付 (LSD-1×2箇所)	FB-4.5×50 錆止め 取付ﾋﾞｰｽ含む	1	式			別紙 00-0016
溶接用ﾌﾟﾚｰﾄ	FB-4.5×50 錆止め	51	m			
穴明費	φ6	200	ヶ			
取付手間		51	m			
計						

建築工事 別紙明細

199

本館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製床下地材 (鋼製床組②)	H=430 ラワン合板(T1)厚15含む 根太鋼・大引鋼・支持脚・根太鋼カバー・ 断熱材等 (参)大建工業 ユカリYGSタイプ 同等程度	1	式			別紙 00-0017
鋼製床下地材 (鋼製床組②)	H=430 ラワン合板(T1)厚15含む 根太鋼・大引鋼・支持脚・根太鋼カバー・ 断熱材等 (参)大建工業 ユカリYGSタイプ 同等程度	54	m ²			
乾式二重床 (備品庫・前室2)	ラワン合板(T1)厚15含む	8.7	m ²			
チャンパー(床下風路)	軽量下地+シーリング 石膏ボード 厚9.5	5	m ²			
床還流口取付	ステンレス製 900×200 VSL型	6	台			
床下 風量調整ダンパー 取付	300×200	1	台			
資材運搬費		1	式			
荷揚げ・間配り費		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

200

本館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式		33,000	別紙 00-0171
軽量鉄骨壁 開口部補強	扉等3方補強 スタッド65形 650×1985mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	扉等3方補強 スタッド65形 900×1985mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	扉等3方補強 スタッド65形 950×2000mm程度	1	か所			
計						
溶接用フレート取付 (LSD-2×2箇所)	FB-4.5×50 取付ビス含む	1	式			別紙 00-0018
溶接用フレート	FB-4.5×50	35	m			
穴明費	φ6	136	ヶ			
取付手間		35	m			
計						

本館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井地下 開口部補強		1	式			別紙 00-0019
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	49	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500×1200mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 880× 249mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900× 900mm程度 ボート等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1046× 505mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1160× 384mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1245× 640mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300× 760mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 180× 180mm程度 ボート等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 205× 205mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 260× 260mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 315× 315mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 395× 395mm程度 ボート等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 610× 560mm程度 ボート等切込み共	2	か所			

本館		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0019
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 305× 305mm程度 ボート等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350× 500mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 400× 500mm程度 ボート等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200× 250mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 632× 150mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1250× 150mm程度 ボート等切込み共	26	か所			
計						

建築工事 別紙明細

203

本館		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボールネット工事	木製クライミングパネル 900×1800×厚18 水性エマルジョン塗装(日塗工指定色) ホルト HRT・UNDER BLUE HOLD 60個	1	式			別紙 00-0020
パネル	4000×3000 表面塗装 下地補強別途	11	枚			
施工費		1	式			
ホルト		80	個			
運送費		1	式			
計						
防球ネット工事		1	式			別紙 00-0021
出入口防球ネット	HA318000 W4000×H2950 手引き操作 片引 ポリエチレン 110mm目 砂袋共	1	張			
サッシ前防球ネット	HA318000 W4000×H2250 手引き操作 片引 ポリエチレン 110mm目 砂袋共	2	張			
防球ネット用 U型床金具	床止め用金具 U型 KH010000	6	個			
計						

本館		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ・ﾛｰﾙｶｰﾃﾞﾝ 工事		1	式			別紙 00-0022
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (B)	W850×H2000 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾙｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾁｶﾜﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾏｶﾛﾝﾗﾃﾞ遮熱	3	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (D1)	W850×H1450 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾙｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾁｶﾜﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾏｶﾛﾝﾗﾃﾞ遮熱	10	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (E1)	W850×H1450 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾙｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾁｶﾜﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾋﾞｱｯﾄ遮光	2	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (E2)	W850×H2300 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾙｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾁｶﾜﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾋﾞｱｯﾄ遮光	2	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (F)	W850×H2300 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾙｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾁｶﾜﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾋﾞｱｯﾄ遮光	1	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (G)	W1850×H2300 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾙｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾁｶﾜﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾋﾞｱｯﾄ遮光	2	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (H1)	W850×H2300 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾙｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾁｶﾜﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾋﾞｱｯﾄ遮光	1	か所			

本館		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ・ﾛｰﾙｶｰﾃﾝ 工事		1	式			別紙 00-0022
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (H2)	W1850×H2300 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾛｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾅｶﾌｳﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾋﾟｱｯﾄ遮光	2	か所			
取付費		1	式			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (C1)	W1850×H2300 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾛｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾅｶﾌｳﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾌｻﾞｰｸﾘｱｼﾘｰｽﾞ	2	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ (C2)	W850×H1220 正面付 シｰﾙﾄﾞ有 スﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾌﾟﾛｺｰﾄﾞ (参)ﾀﾅｶﾌｳﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾗﾙｸｼｰﾙﾄﾞ ﾌｻﾞｰｸﾘｱｼﾘｰｽﾞ	1	か所			
取付費		1	式			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ (A)	ｽﾃﾝﾚｽ製 シﾝｸﾞﾙ L=2800	2	か所			
計						

建築工事 別紙明細

206

本館		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サイン工事		1	式			別紙 00-0023
室名札 ①～⑬	W250×H80 R付平付型 タモ材練付板 CL塗 取付板:ABS樹脂 表示:UV印刷 (参)フジタ FW81R同等程度	17	か所			
室名札 ⑭	W254×H80 平付型 アルミ 厚5 表示:シート貼り (参)フジタ FT81A同等程度	1	か所			
ビュートサイン ①	W200×H200 R付突出型 タモ材練付板 CL塗 金具:アルミ型材 表示:UV印刷 (参)フジタ FWYA200R-SV同等程度	1	か所			
ビュートサイン ②	W150×H150 カッティングシート	1	か所			
ビュートサイン ③④	W150×H150 カッティングシート	2	か所			
ビュートサイン ⑤	W200×H200 カッティングシート	1	か所			
衝突防止マーク	カッティングシート φ25	36	か所			
同上取付費		1	式			
データ作成費		1	式			
計						

外構		公衆トイレ棟		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0024
遣方	一 般	21.8	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0025
墨出し	一 般	15	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0026
養生	一 般	15	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0027
整理清掃 後片付け	一 般	15	m ²			
計						

外構		公衆トイレ棟		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0028
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 10m未満 存置3ヶ月 運搬費含む	104	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置3ヶ月 運搬費含む	28	m			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0029
内部仕上足場	脚立足場 高1.8m 並列 存置3ヶ月 運搬費含む	21.8	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0030
安全ネット張り (水平張り)	存置3ヶ月 運搬費含む	21.8	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 存置3ヶ月 運搬費含む	104	m ²			
計						

外構		公衆トイレ棟		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0031
コンクリート打設手間	人力打設	0.3	m3			
計						

建築工事 別紙明細

210

外構		公衆トイレ棟		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0032
コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	5	m3			
コンクリート打設手間	立上りコンクリート ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	0.7	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0033
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	5.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	5.7	m3			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0034
強度補正	基礎コンクリート +3N	5	m3			
強度補正	立上りコンクリート +3N	0.7	m3			
計						

外構		駐輪場		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0035
遣方	一 般	13.1	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0036
墨出し	一 般	13.1	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0037
養生	一 般	13.1	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0038
整理清掃 後片付け	一 般	13.1	m ²			
計						

外構		駐輪場		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部仕上足場		1	式			別紙 00-0039
外部仕上足場	脚立足場 高1.8m 並列 存置1ヶ月 運搬費含む	13.1	m ²			
計						

外構		駐輪場		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0040
強度補正	基礎コンクリート +3N	2.6	m3			
計						

外構		屋外廻り		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0041
墨出し	一 般	175	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0042
養生	一 般	175	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0043
整理清掃後片付け	一 般	175	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

215

外構		屋外廻り		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0044
コンクリート打設手間	ベースコンクリート ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	8	m3			
コンクリート打設手間	立上りコンクリート ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	9.5	m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	21	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0045
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	38.5	m3			
計						

岩美町

[illegible]

建築工事 別紙明細

218

外構		屋外廻り		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手洗い	L=2000 H=1300	1	式			別紙 00-0048
根切り	小規模土工	0.9	m3			
埋戻し(B種)	発生土	0.3	m3			
砂利地業	再生クラッシュ 基礎・地中梁 厚50～100mm	0.3	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 捨てコンクリート	0.1	m3			
コンクリート打設 手間	人力打設	0.1	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.04	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.01	t			
鉄筋加工組立		0.05	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.05	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 ベースコンクリート	0.2	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S18 立上りコンクリート	0.4	m3			
コンクリート打設 手間	人力打設	0.6	m3			
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0048/00-001
型枠	普通合板型枠 地上軸部	5.9	m ²			

外構		屋外廻り	ユニット及びその他			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手洗い	L=2000 H=1300	1	式			別紙 00-0048
型枠	打放合板型枠B種 地上軸部	7.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	13.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2.9	m ²			
スリープ管	紙チューブ 200A	3	か所			
床モルタル塗り	金ごて 厚30	1.5	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 厚25	1.4	m ²			
モザイクタイル貼	25角 磁器質 下地モルタル共	7.2	m ²			
シーリング	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 15×10	4	m			
SUS排水目皿	φ 50	1	か所			
計						

岩美町

外構		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0049
舗装機械運搬 (モータグレート)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (タイヤロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (ポートロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
計						

電気設備工事 別紙明細

222

本館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0050
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 －	2	個			
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1	7	個			
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 カート付	1	個			
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 PL ×1 カート付	1	個			
切替スイッチ	自動-切-手動	7	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ1回路	4	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ2回路	3	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ3回路	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ3回路 カート付	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ4回路	7	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ6回路	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ8回路	1	個			
計						

本館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0051
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	587	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	511	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	104	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	68	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	35	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0052
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	155	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	12	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

224

本館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0053
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	81	個			
4個用スイッチボックス		1	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0054
防火区画貫通処理材	壁・床用、φ50 国土交通省認定品	33	か所			
計						
天井開口費		1	式			別紙 00-0055
天井ボート開口	100φ	57	か所			
天井ボート開口	450mm×450mm	11	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

225

本館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外灯用基礎		1	式			別紙 00-0056
砂利地業	切込み砂利	0.2	m ³			
コンクリート	生コン人力打設	0.7	m ³			
型枠		6	m ²			
コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	0.7	m ³			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.9	m ³			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3	m ³			
計						

本館		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0057
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	35	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) ガート付 125V	13	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	5	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	26	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P20A×1 接地極 接地端子付 200V	8	個			
防水コンセント	2P15A×2 接地極 接地端子付 抜止 鍵付き 125V	5	個			
入線機能付き防水 コンセント	2P15A×1 接地端子付 抜止 125V	1	個			
OAタップ	接地15A 6コ口 3m コード付	15	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0058
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	1,086	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	85	m			
計						

本館		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0059
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	85	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0060
ハーネス	2分岐	8	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	92	個			
結露防止カバー	アウトレットボックス用	22	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

228

本館		電灯設備		換気電源		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動機結線等		1	式			別紙 00-0061
電動機結線	換気扇電源	21	か所			
電動機結線	全熱交換機電源	4	か所			
電動機結線	エア搬送ファン電源	4	か所			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0062
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	PL ×1 ネーム有	5	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	PL ×4 ネーム有	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	PL ×4 カート付	1	個			
支給品スイッチ		4	個			
支給品スイッチ用カート		4	個			
計						

本館		電灯設備		換気電源		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0063
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	310	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	70	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	52	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	15	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 4C ビット・天井	56	m			
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	18	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0064
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	102	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

231

本館		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動機結線等		1	式			別紙 00-0066
電動機結線	直入始動方式	5	台			
計						
電線		1	式			別紙 00-0067
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1. 6mm	28	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2. 0mm	20	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5. 5mm2	57	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0068
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C ヒット・天井	35	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 3C ヒット・天井	13	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	57	m			
計						

本館 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0069
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	102	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0070
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	14	個			
フロアアウトレット	プレート共	8	個			
計						

本館 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0071
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	75	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0072
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

234

本館		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0073
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	14	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	39	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	6	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0074
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0075
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			
計						

本館		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0076
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	21	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ヒット・天井	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0077
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0078
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	5	個			
計						

本館 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0079
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	12	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	1	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0080
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0081
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
計						

本館 監視カメラ設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0082
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	94	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0083
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
計						
設備プレート		1	式			別紙 00-0084
フラッシュプレート (樹脂製)	丸型 プランク	7	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0085
防火区画貫通処理材	壁・床用、φ50 国土交通省認定品	10	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

238

本館		防犯・入退室管理設備		防犯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0086
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	233	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0087
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	21	個			
計						
設備プレート		1	式			別紙 00-0088
フラッシュプレート (樹脂製)	丸型 プランク	11	個			
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 プランク	10	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

239

本館		防犯・入退室管理設備		防災		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0089
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	125	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0090
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個			
計						
設備プレート		1	式			別紙 00-0091
フラッシュプレート (樹脂製)	丸型 プランク	18	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0092
防火区画貫通処理材	壁・床用、φ50 国土交通省認定品	16	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

240

本館		防犯・入退室管理設備		入退室管理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0093
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	52	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0094
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
計						
設備プレート		1	式			別紙 00-0095
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 プランク	3	個			
計						

本館		火災報知設備		非常警報		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0096
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	26	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0097
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	26	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

242

本館		火災報知設備		ガス漏れ火災警報		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0098
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C 管内	11	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ヒット・天井	25	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
リモコンケーブル(支給品))施工費		10	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0099
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0100
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

外構		公衆便所棟		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0101
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	84	m			
計						
天井開口費		1	式			別紙 00-0102
天井ポート開口	100 φ	4	か所			
計						

外構		公衆便所棟		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0103
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
防水コンセント	2P15A×2 接地極 接地端子付 抜止 鍵付き 125V	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0104
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	11	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	39	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0105
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	39	m			
計						

外構		公衆便所棟		誘導支援設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0107
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	9	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0108
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0109
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

247

外構		公衆便所棟		監視カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0110
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0111
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
計						
設備プレート		1	式			別紙 00-0112
フラッシュプレート (樹脂製)	丸型 プランク	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

248

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電柱		1	式			別紙 00-0113
コンクリート柱(建柱車)	10m- 19cm- 3.5kN	1	本			
計						
装柱材		1	式			別紙 00-0114
腕金(碍子別途)	1500mm	1	本			
装柱材料その他	足場ボルト	14	個			
装柱材料その他	支柱金具 末口径 190	1	個			
低圧引留碍子 (材料費)		1	個			
根かせ	B 形	1	本			
計						

電気設備工事 別紙明細

249

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支線		1	式			別紙 00-0115
支線ガード		1	個			
装柱材料その他	支線棒 GYR-13-250	1	個			
装柱材料その他	巻付クリップ シングル用 22mm2	1	個			
装柱材料その他	巻付クリップ 玉碇子用 22mm2	1	個			
装柱材料その他	支線保護管	1	個			
装柱材料その他	支柱金具 末口径 190	1	個			
装柱材料その他	玉碇子	1	個			
計						

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式			別紙 00-0116
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	8	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	1	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	29	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	76	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(65)	76	m			
FEP用異用種管 接続材料	40mm	2	組			
FEP用異用種管 接続材料	50mm	1	組			
FEP用異用種管 接続材料	65mm	1	組			

電気設備工事 別紙明細

251

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式			別紙 00-0116
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0117
埋設標識シート	2倍長(W)150	76	m			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
地中埋設標	鉄 製	2	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0118
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	29	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	10	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	76	m			
計						

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0119
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	29	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	76	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	76	m			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0120
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	2	枚			
計						

外構		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0121
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	32.7	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	28.2	m3			
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復			
計						
直接仮設		1	式			別紙 00-0122
高所作業車	バケット、ブーム型 作業床8～10m	1	台・日			
計						

電気設備工事 別紙明細

254

外構		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式			別紙 00-0123
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	20	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	313	m			
FEP用異用種管 接続材料	50mm	4	組			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0124
埋設標識シート	2倍長(W)150	77	m			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
地中埋設標	鉄 製	2	個			
計						

外構		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0125
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	15	m			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0126
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	2	枚			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0127
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	60.6	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	54.4	m3			
計						

外構		構内通信線路		通信		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式			別紙 00-0128
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	111	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0129
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	56	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

257

本館		冷暖房設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0130
搬入費						
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.6	t			GHP-1搬入
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.6	t			GHP-2搬入
据付費						
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下	2	台			ACP-1据付
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1	台			ACP-1据付
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2	台			ACP-2据付
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	1	台			ACP-2据付
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台			ACP-3据付
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	1	台			ACP-3据付
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	1	台			ACR-1据付
ルームエアコンデーション [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	1	台			ACR-1据付
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	1	台			ACR-2据付
ルームエアコンデーション [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	1	台			ACR-2据付

機械設備工事 別紙明細

258

本館		冷暖房設備			機器設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			別紙 00-0130
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	2	台			ACR-3据付
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 6.3kW以下	2	台			ACR-3据付
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎有り 35.5kW以下	1	台			GHP-1据付
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	4	台			GHP-1-1据付
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎有り 35.5kW以下	1	台			GHP-2据付
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	2	台			GHP-2-1据付
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			GHP-2-2据付
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 3.2kW以下	1	台			GHP-2-3据付
エア搬送ファン据付	天吊形	4	台			AF-1据付
計						

機械設備工事 別紙明細

259

本館		冷暖房設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室外機用基礎工事		1	式			別紙 00-0131
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	2.9	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.2	m3			
砂利地業	切込み碎石(再生)	1.4	m3			
捨てコンクリート		0.5	m3			
コンクリート	生コン人力打設	2.2	m3			
型枠	一般用	6.1	m ²			
鉄筋	D10	63.7	kg			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	9.5	m ²			
目あらし	コンクリート面 床	0.7	m ²			
差筋アンカー	D10、下向打	12	本			
差筋アンカー	D10、横向往	30	本			
計						

機械設備工事 別紙明細

260

本館		冷暖房設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器固定用アンカー		1	式			別紙 00-0132
あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M10×140	24	本			
あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M12×160	8	本			
計						
天井ボード開口		1	式			別紙 00-0133
天井ボード開口	880mm× 325mm	1	か所			
天井ボード開口	900mm× 900mm	4	か所			
天井ボード開口	1046mm× 505mm	2	か所			
天井ボード開口	1160mm× 384mm	1	か所			
天井ボード開口	1245mm× 640mm	1	か所			
天井ボード開口	1300mm× 760mm	2	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

261

本館		冷暖房設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0134
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	2.7	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	2.7	m ²			
計						
たわみ継手		1	式			別紙 00-0135
ダクト用たわみ継手		6	m			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0136
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	7.9	m ²			
長方形ダクト保温	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	2	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

262

本館		冷暖房設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式			別紙 00-0137
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	42	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	215	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	42	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	19	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	187	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	24	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	42	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

263

本館		冷暖房設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0138
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	1	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 150	29	か所			
計						
架台類		1	式			別紙 00-0139
配管用支持架台①	門型ブラケット、200×300H L-50×50×6t、溶融亜鉛メッキ仕上げ	4	個			
配管用支持架台②	門型ブラケット、400×300H L-50×50×6t、溶融亜鉛メッキ仕上げ	3	個			
配管用支持架台③	600L、ベースプレート付 L-50×50×6t、溶融亜鉛メッキ仕上げ	5	個			
樹脂ベース	120タイプ	14	個			
モルタル充填		0.1	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

264

本館		冷暖房設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0140
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 20A	2	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 25A	13	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルミｶﾞﾗｽ化粧原紙 40A	3	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内, ﾎﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	23	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内, ﾎﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	16	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内, ﾎﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	31	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内, ﾎﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	13	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 32A	8	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス 40A	6	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	28	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	25	m			
計						

本館		冷暖房設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0141
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.7	m3			
山砂		0.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.3	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

266

本館		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0142
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	2	台			HEA-1据付
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	2	台			HEA-2据付
全熱交換ユニット据付	カセット形 500m3/h以下	2	台			HEA-3据付
換気扇 据付	天井埋込形	1	台			FE-1据付
換気扇 据付	天井埋込形	1	台			FE-2据付
換気扇 据付	天井埋込形	4	台			FE-3据付
換気扇 据付	天井埋込形	1	台			FE-4据付
換気扇 据付	天井埋込形	1	台			FE-5据付
換気扇 据付	天井埋込形	2	台			FE-6据付
換気扇 据付	天井埋込形	1	台			FE-7据付
換気扇 据付	天井埋込形	1	台			FE-8据付
換気扇 据付	天井埋込形	3	台			FE-9据付
換気扇 据付	250φ以下	1	台			FE-10据付
換気扇 据付	250φ以下	1	台			FE-11据付

機械設備工事 別紙明細

267

本館		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0142
換気扇 据付	250φ以下	1	台			FE-12据付
圧力扇 据付	250φ以下	2	台			FE-13据付
圧力扇 据付	250φ以下	2	台			FS-1据付
ウェザ-カバー取付	25cm	7	個			
計						
天井開口費		1	式			別紙 00-0143
天井ボ-ト-開口	180mm× 180mm	5	か所			
天井ボ-ト-開口	260mm× 260mm	2	か所			
天井ボ-ト-開口	280mm× 280mm	3	か所			
天井ボ-ト-開口	305mm× 305mm	8	か所			
天井ボ-ト-開口	395mm× 395mm	4	か所			
天井ボ-ト-開口	610mm× 560mm	2	か所			
計						

本館		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス		1	式			別紙 00-0144
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	1.9	m ²			
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	1.9	m ²			
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	8.2	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	12	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

269

本館		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0145
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	2.7	m ²			
スハ°イタルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	13	m			
スハ°イタルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	34	m			
スハ°イタルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	67	m			
スハ°イタルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	0.9	m			
スハ°イタルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	6	m			
スハ°イタルダクト 保温	ロックウール 機械,書庫,倉庫 N アルミガラスクロス 50	4.5	m ²			
計						

本館		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井開口費		1	式			別紙 00-0146
天井ポｰﾄ 開口	250mm× 200mm	2	か所			
天井ポｰﾄ 開口	305mm× 305mm	8	か所			
天井ポｰﾄ 開口	500mm× 350mm	1	か所			
天井ポｰﾄ 開口	500mm× 400mm	4	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

271

本館 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0147
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	17	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	1	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	49	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	11	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	1	m			給湯器カバー内
計						

機械設備工事 別紙明細

272

本館 給湯設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0148
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 32号	1	台			
電気貯湯湯沸器 据付	置台形 25L	1	台			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0149
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	4	m			
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	19	m			
給湯管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	1	m			給湯器カバー内
計						

外構		公衆便所棟		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0150
換気扇 据付	天井埋込形	1	台			VF-1据付
パ°イプ°用ファン 据付	150φ以下	2	台			VF-2据付
計						
天井開口費		1	式			別紙 00-0151
天井ボ°ト°開口	260mm× 260mm	1	か所			
計						

[illegible]

外構		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管接続		1	式			別紙 00-0153
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 30A 保温無	2	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0154
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	52	m3			
山砂		23.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	28.8	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

276

外構 屋外排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グリーストラップ 基礎工事		1	式			別紙 00-0155
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.6	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.8	m3			
砂利地業	切込み砕石(再生)	0.1	m3			
捨てコンクリート		0.1	m3			
コンクリート	生コン人力打設	0.4	m3			
型枠	一般用	4.7	m ²			
鉄筋	D10	29	kg			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0156
機械はつり(パイロットカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	4	か所			
機械はつり(パイロットカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 175mm	6	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

277

外構		屋外排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道引込工事	アスファルト舗装工事含む	1	式			別紙 00-0157
下水道引込工事	塩ビ製公共樹(100-200、1300H、防護蓋T-14)設置、町下水本管分岐、土工事共	1	式			
アスファルト仮復旧	A-3-10	1	式			
アスファルト本復旧	A-5-10	1	式			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0158
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	178.9	m3			
山砂		65.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	113.6	m3			
計						

外構		屋外ガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
架台類		1	式			別紙 00-0159
配管用支持架台④	門型ブラケット、200×400H L-50×50×6t、溶融亜鉛メッキ仕上げ	6	個			
樹脂ベース	120タイプ	12	個			
モルタル充填		0.1	m3			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0160
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	4	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 25A	2	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 32A	7	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

279

外構		屋外ガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LPG置場基礎工事		1	式			別紙 00-0161
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.1	m3			
砂利地業	切込み砕石(再生)	0.6	m3			
捨てコンクリート		0.2	m3			
コンクリート	生コン人力打設	0.8	m3			
型枠	一般用	2	m ²			
鉄筋	D10	20.8	kg			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.3	m ²			
計						

外構 屋外ガス設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0162
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	8.7	m3			
山砂		2.7	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	6	m3			
計						

外構 給水切廻し工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管接続		1	式			別紙 00-0163
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0164
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	17.6	m3			
山砂		7.9	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9.7	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

282

外構		撤去工事		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0165
給水管撤去	PE、13A、屋外地中 再使用しない	2	m			
給水管撤去	PE、20A、屋外地中 再使用しない	3	m			
給水管撤去	PE、30A、屋外地中 再使用しない	78	m			
給水管撤去	PE、40A、屋外地中 再使用しない	106	m			
給水管撤去	VP、50A、屋外地中 再使用しない	24	m			
量水器ボックス撤去	FRP製 再使用しない	1	個			
量水器ボックス撤去	MC-1 450H 再使用しない	1	個			
量水器ボックス撤去	MC-2 450H 再使用しない	1	個			
弁ボックス撤去	VC-P、B1 再使用しない	1	個			
弁ボックス撤去	VC-1、B1 再使用しない	4	個			
スプリンクラー撤去	20A 再使用しない	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

283

外構		撤去工事		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断		1	式			別紙 00-0166
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温無	1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0167
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	47.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	47.2	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

284

外構		撤去工事		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0168
排水管撤去	VP、100A、屋外地中 再使用しない	59	m			
小口径桝⑤ 撤去	150φ×570H、90L、防護蓋(T-8) 再使用しない	1	個			
小口径桝⑥ 撤去	150φ×630H、90Y、防護蓋(T-8) 再使用しない	1	個			
小口径桝⑦ 撤去	150φ×640H、UT、防護蓋(T-8) 再使用しない	1	個			
小口径桝⑧ 撤去	150φ×700H、90Y、防護蓋(T-8) 再使用しない	1	個			
小口径桝⑨ 撤去	150φ×660H、UT、防護蓋(T-8) 再使用しない	1	個			
小口径桝⑩ 撤去	150φ×690H、90L、防護蓋(T-8) 再使用しない	1	個			
小口径桝⑪ 撤去	150φ×720H、ST、塩ビ蓋 再使用しない	1	個			
小口径桝⑫ 撤去	150φ×740H、45L、塩ビ蓋 再使用しない	1	個			
小口径桝⑬ 撤去	公共桝、200φ×750H、塩ビ蓋 再使用しない	1	個			
計						

外構		撤去工事		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断		1	式			別紙 00-0169
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0170
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	19.6	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	19.6	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

286

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	波形亜鉛鉄板 H=1.8m 全損 設置費・撤去費・修理費・運搬含む	67	m			
キャスターゲート	W6000×H1800 片開き	1	か所			
鉄板敷き	厚22 1524×3048 架払い手間共 運搬含む	18.6	m ²			
安全費	交通誘導員	63	人日			
ラフテレーンクレーン運転 (油圧伸縮ジャブ型)	25t吊り オペレータ付き 賃料	11	日			
VOC測定費 (8室)	揮発性有機化合物の室内濃度測定 [サンプリング パッシブ方式] ホルムアルデヒド・スチレン・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン	8	か所			
計						