

[illegible]

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-08.09.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	08 鋼橋架設 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 00 千円止め (土木) 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
橋梁保全工事						Y1G03 (16) 11)
現場塗装工			一式			Y1G0323 (16) 12)
塗膜除去工	1		一式			Y3999 (16) 13)
湿式塗膜剥離剤 端部27m ² +中央部42m ² +張出部18m ² 2回剥離			一式			Y4999 (16) 14)
【工】塗膜除去工 鉋桁構造 100m ² 未満/式 土木コスト情報7月480頁	1		一式			V0001 00 単第0 -0001 表 080910
塗膜剥離剤 STRIPPER同等品 中性型水系剥離剤ECO 標準使用量 (0.7kg/m ²) × ロス率 (1.07) 建設物価9月197頁	130		kg			F0009 00 080910
廃材運搬			一式			Y4999 (16) 14)
剥離剤及び塗膜かす回収・積込工						V00011 00
R8橋梁架設工事の積算4-145頁	174		m ²			単第0 -0002 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【工】剥離剤および塗料かす運搬工 鉛、クロム含有					F0008 00
見積	1	車			080910
【材】20Lペール缶 塗膜・剥離剤用					F10132 00
見積	8	缶			080910
【材】50Lペール缶 安全衛生保護具用					F10133 00
見積	1	缶			080910
廃材処分					Y4999 (レベル4)
		一式			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
【処分費】有害物質含有廃塗膜処分 鉛、クロム含有塗膜					F1014 00
見積	130	k g			080910
橋梁塗装工					Y1G032301 (レベル3)
		一式			
素地調整 端部27m ² +中央部42m ² +張出部18m ²					Y1G03230101 (レベル4)
		m2			
【工】素地調整 2種ケレン（塗膜剥離後の2種ケレン）					V0021 00
見積	87	m2			単第0 -0003 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下処理 (端部)						Y4999 (レベル4)
			一式			
【材工】下処理 サビシャットスプレー						V0022 00
見積	27	m2				単第0 -0004 表 080910
下塗 (端部)						Y1G03230102 (レベル4)
			m2			
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー	27	m2				SDT00029 00 A=1,B=4,D=2,F=2,H=1,I=1 単第0 -0005 表 080910
中塗 (端部)						Y1G03230103 (レベル4)
			m2			
塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー	27	m2				SDT00029 00 A=1,B=5,E=2,F=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0006 表 080910
上塗 (端部)						Y1G03230104 (レベル4)
			m2			
塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー	27	m2				SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0007 表 080910
下塗 (中央部)						Y1G03230102 (レベル4)
			m2			

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー	42	m2				SDT00029 00 A=1,B=4,D=1,H=1,I=1 単第0 -0008 表 080910
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー	42	m2				SDT00029 00 A=1,B=4,D=2,F=1,H=1,I=1 単第0 -0009 表 080910
中塗 (中央部)						Y1G03230103 (1^ 14)
			m2			
塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー	42	m2				SDT00029 00 A=1,B=5,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0010 表 080910
上塗 (中央部)						Y1G03230104 (1^ 14)
			m2			
塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー	42	m2				SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0011 表 080910
下地処理 (張出部) 地覆側面のみ			一式			Y4999 (1^ 14)
【工】下地処理 ディスクサンダー						V0023 00
見積 不陸調整	5	m2				単第0 -0012 表 080910
						Y4999 (1^ 14)

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材工】不陸修正 マグネライン タイプ I						V0024 00
	見積	23	m2			単第0 -0013 表 080910
下塗 (張出部)						Y1G03230102 (レベル4)
			m2			
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー						SDT00029 00 A=1,B=4,D=1,H=1,I=1
		23	m2			単第0 -0008 表 080910
中塗 (張出部)						Y1G03230103 (レベル4)
			m2			
塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー						SDT00029 00 A=1,B=5,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1
		23	m2			単第0 -0010 表 080910
上塗 (張出部)						Y1G03230104 (レベル4)
			m2			
塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー						SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1
		23	m2			単第0 -0011 表 080910
舗装工						Y1G0302 (レベル2)
		1	一式			
舗装打換え工						Y1G030202 (レベル3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					Y1G03020201 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1
	5	m			単第0 -0014 表 080910
舗装版破碎					Y1G03020202 (レベル4)
		m2			
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK25040018 00 A=1
	2	m2			単第0 -0015 表 080910
殻運搬					Y1G03020205 (レベル4)
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超) 吾妻商事(有) L=9.2km					SPK25040155 00 A=3,B=4,C=1,D=47,E=1
	0.1	m3			単第0 -0016 表 080910
殻処分					Y1G03020206 (レベル4)
		m3			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費 アスファルト殻 吾妻商事(有) 県単価9月					F10000 00
	0.2	t			080910 9

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤						Y1G03020208 (ｲﾝﾍﾞﾙﾙ4)
			m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚200mm 2層施工						SPK25040237 00 A=6,E=200,H=1
	0.1		m2			単第0 -0017 表 080910
表層						Y1G03020211 (ｲﾝﾍﾞﾙﾙ4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm						SPK25040244 00 A=1,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
	2		m2			単第0 -0018 表 080910
円筒型枠材料費						S3274 00 A=10
	0.24		m			単第0 -0019 表 080910
橋梁付属物工						Y1G0319 (ｲﾝﾍﾞﾙﾙ2)
	1		一式			
排水施設工						Y3999 (ｲﾝﾍﾞﾙﾙ3)
			一式			
排水管						Y4999 (ｲﾝﾍﾞﾙﾙ4)
			一式			
極小規模ガス切断表面仕上工 半日施工:L<12.5m L=1.9m						V0005 00
R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁	1		一式			単第0 -0020 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁_排水管設置 足場有り					SPK25040409 00 A=2
	3	m			単第0 -0021 表 080910
硬質ポリ塩化ビニル管 VP100					TTPCD0394 00
	3	m			080910
ボルト・ナット・ワッシャー M10×35					V0007 00
	8	組			単第0 -0022 表 080910
Web建設物価9月 【工】孔明け VP管φ114mm、t=6.6mm					V3004 00
	8	孔			単第0 -0023 表 080910
現場孔明(鋼構造物) 作業性の悪い箇所等 鋼管φ89.1mm、t=3.2mm					SPK25040355 00 A=2,B=1
	8	本			単第0 -0024 表 080910
現場発生品運搬					Y1G03251603 (レベル4)
		回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超) 岩美町役場 L=7.0km					SPK25040411 00 A=1,B=1,C=8
	0.04	t			単第0 -0025 表 080910
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊					SPK25040412 00 A=1
	0.04	t			単第0 -0026 表 080910
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					TTU0052 00
	0.04	t			080910 8

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水切り設置工						Y3999 (レ`ル3)
			一式			
水切り設置						Y4999 (レ`ル4)
			一式			
【工】橋梁用水切り材設置工 床板側面、高所作業車：無 下地処理含む 20m未満/式 土木コスト情報2026年7月620頁	1		一式			V0004 00 単第0 -0027 表 080910
水切り材 側面用 20×35×1000 ポボント、取付け台含む 20本箱入 建設物価9月349頁	19		m			F0004 00 080910
伸縮継手工						Y1G031901 (レ`ル3)
			一式			
舗装版切断						Y1G03020201 (レ`ル4)
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7		m			SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1 単第0 -0014 表 080910
伸縮装置目地補修工						Y4999 (レ`ル4)
			一式			
【工】シール材充填工 B=25mm、D=50mm						V0027 00
見積	6.9		m			単第0 -0028 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】弾性シール材 ポリブタジエン系 比重1.1 見積	9.9	k g			F3006 00	080910
【材】プライマー ウレタン系 標準塗布量200g/m2 見積	0.1	k g			F3007 00	080910
【材】軟質バックアップ材 ポリエーテル系 見積	5.1	L			F3008 00	080910
殻運搬		m3			Y1G03020205 (レベル4)	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超) 吾妻商事(有) L=9.2km	0.009	m3			SPK25040155 00 A=3,B=4,C=1,D=47,E=1 単第0 -0016 表	080910
殻処分		m3			Y1G03020206 (レベル4)	
投棄料		一式			#0041 C=投棄料	
処分費 アスファルト殻 吾妻商事(有) 県単価9月	0.02	t			F10000 00	080910 9
仮設工	1	一式			Y1G0326 (レベル2)	

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工						Y3999 (Ⅱ) Ⅲ3)
			一式			
吊足場						Y4999 (Ⅱ) Ⅳ4)
			一式			
吊足場 タイプA1 (桁高h<1.5m) 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁	37	m ²				V40051 00 単第0 -0029 表 080910
床面シート張防護工 タイプA1, A2, A3に対応 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁	37	m ²				V4004 00 単第0 -0030 表 080910
朝顔 タイプB 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁	37	m ²				V4003 00 単第0 -0031 表 080910
シート張防護工 タイプBに加算 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁	37	m ²				V4006 00 単第0 -0032 表 080910
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 中段足場養生無し R8橋梁架設工事の積算4-144頁	74	m ²				V4002 00 単第0 -0033 表 080910
交通管理工						Y1G032621 (Ⅱ) Ⅲ3)
			一式			
交通誘導警備員						Y1G03262101 (Ⅱ) Ⅳ4)
			人			

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
	8		人			080910 1
※※直接工事費※※						
安全費						Z0009
安全衛生防護具						V9001 00
県単価9月	1		一式			単第0 -0034 表 080910
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費計						

施工単価表

頁0-0015

【工】塗膜除去工

V0001

單第0 -0001 表

1 式 当り

鈑桁構造

100m²未満/式

土木コスト情報7月480頁

[illegible]

剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

V00011

施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

頁0-0016

R8橋梁架設工事の積算4-145頁

50

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	2	人			R0230 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	50	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0017

V0021

単第0 -0003 表

【工】素地調整

2種ケレン（塗膜剥離後の2種ケレン）

見積

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人			RTPC00009 9
橋梁塗装工	0.5	人			R0230 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

V0022

単第0 -0004 表

【材工】下処理
サビシャットスプレー

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	1	人			R0230 9
塗布系素地調整軽減剤 サビシャットスプレー300ml 1本可能施工面積1.0～1.5㎡	10	本			F0020 見積 #09
諸雑費	20	%			労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)

スプレー

単第0 -0005 表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001075
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) H=1 -			B=4 下塗り塗装 F=2 スプレー I=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

SDT00029

単第0 -0006 表

塗替塗装
中塗り塗装

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用

スプレー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用_赤系 スプレー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001135
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 G=1 赤系 I=1 時間的制約なし			B=5 中塗り塗装 F=2 スプレー H=1 -		

施工単価表

頁0-0021

塗替塗装
上塗り塗装

SDT00029

單第0 -0007 表

1 m2 当り

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

スプレー

[illegible]

施 工 単 価 表

SDT00029

単第0 -0008 表

塗替塗装
下塗り塗装

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)

はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001063
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=1 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) I=1 時間的制約なし			B=4 下塗り塗装 H=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00029

単第0 -0009 表

塗替塗装
下塗り塗装

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)

はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001069
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) H=1 -			B=4 下塗り塗装 F=1 はけ・ローラー I=1 時間的制約なし		

塗替塗装
中塗り塗装

SDT00029
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0024

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用_赤系 はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001129
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 G=1 赤系 I=1 時間的制約なし			B=5 中塗り塗装 F=1 はけ・ローラー H=1 -		

施 工 単 価 表

塗替塗装
上塗り塗装

SDT00029

単第0 -0011 表

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001183
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=3 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 G=1 赤系 I=1 時間的制約なし			B=6 上塗り塗装 F=1 はけ・ローラー H=1 -		

施 工 単 価 表

V0023

単第0 -0012 表

【工】下地処理
ディスクサンダー

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.25	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.5	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

V0024

単第0 -0013 表

【材工】不陸修正
マグネライン タイプI

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.4	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.8	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.8	人			RTPC00002 9
【材】 マグネライン (タイプI) t=1.0mm ロス率15%	20.7	k g			F1801 見積
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

頁0-0028

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0014 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

標準単価：1

施工単価表

單第0 -0014 表

1

m 当り

[illegible]

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

頁0-0030

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：20.25%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)
労務構成比：71.03%

吾妻商事（有）L=9.2km
材料構成比：8.72%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0016 表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=47 運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

施工単価表

頁0-0032

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0017 表

M-30

全仕上り厚200mm 2層施工

1

m2 当り

機械構成比: 13.80%

労務構成比: 44.18%

材料構成比: 42.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	9.53%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	1.19%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	1.18%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	19.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	7.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

頁0-0033

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0017 表

M-30

全仕上り厚200mm 2層施工

1

m2 当り

機械構成比： 13.80%

労務構成比： 44.18%

材料構成比： 42.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M-30	37.83%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚200mm		TTPCD0021 TTPT00358
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.62%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=200 全仕上り厚(mm)		

施工単価表

頁0-0034

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0018 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0035

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0018 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比:

44.34%

材料構成比:

55.23%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

円筒型枠材料費

S3274

施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

頁0-0036

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形型枠 φ100 フジボイド	1.000	m			F0000000010 建設物価9月173頁
*** 単位当たり ***	1	m			
A=10 【F】 円筒型枠(m)					

施 工 単 価 表

極小規模ガス切断表面仕上工
半日施工：L<12.5m

V0005

単第0 -0020 表

R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	1.35	人			RTPC00020 9
諸雑費	33	%			#09 労務費合計の33%
*** 単位当たり ***	1	一式			

橋梁_排水管設置
足場有り

SPK25040409

施工単価表

単第0 -0021 表

頁0-0038

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	47.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	30.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 足場有り					

施 工 単 価 表

ボルト・ナット・ワッシャー
M10×35

V0007

単第0 -0022 表

Web建設物価9月

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボルト M10×35	1	本			F0006 Web建設物価9月 9
ワッシャー M10	2	枚			F0013 Web建設物価9月 9
ナット M10	1	個			F0014 Web建設物価9月 9
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	組			

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

V3004

【工】孔明け

VP管φ114mm、t=6.6mm

10

孔 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.2	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.2	人			RTPC00002 9
諸雑費	30	%			#09 労務費合計の30%
*** 合計 ***	10	孔			
*** 単位当たり ***	1	孔			

施 工 単 価 表

頁0-0041

現場孔明(鋼構造物)

作業性の悪い箇所等

機械構成比： 0.26%

労務構成比：

SPK25040355
鋼管φ89.1mm、t=3.2mm

99.10%

材料構成比： 0.64%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0024 表

1

標準単価：

本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量1kVA	0.26%		発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量1kVA		MTPC00092 MTPT00092
橋りょう特殊工	70.35%		橋りょう特殊工		RTPC00020 RTPT00020
橋りょう世話役	20.57%		橋りょう世話役		RTPC00021 RTPT00021
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー スタンド	0.64%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=2 作業性の悪い箇所等			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

機械構成比： 13.79% 労務構成比：

SPK25040411

片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)

83.40% 材料構成比： 2.81%

岩美町役場 L=7.0km

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0025 表

1

標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=8 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)			B=1 DID区間無し		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

SPK25040412

施工単価表

単第0 -0026 表

頁0-0043

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	41.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊					

施工単価表

頁0-0044

【工】橋梁用水切り材設置工
床板側面、高所作業車：無 下地処理含む 20m未満/式

V0004

単第0 -0027 表

土木コスト情報2026年7月620頁

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【工】橋梁用水切り材設置	20	m			F00015
諸雑費	1	式			土木コスト情報2026年7月620頁 #91
*** 単位当たり ***	1	一式			

【工】シール材充填工

V0027

施工単価表

単第0 -0028 表

頁0-0045

B=25mm、D=50mm

見積

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2	人			RTPC00009 9
特殊作業員	4	人			RTPC00001 9
普通作業員	4	人			RTPC00002 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

V40051

単第0 -0029 表

吊足場
タイプA1（桁高h<1.5m）

橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

R8橋梁架設工事の積算4-12頁

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.186	人			RTPC00020 0.13*1.1(環境補正)*1.3(極小面積補正)
吊足場損料	1.6	ヶ月			F40051 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

頁0-0047

床面シート張防護工
タイプA1, A2, A3に対応

V4004

橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

R8橋梁架設工事の積算4-12頁

単第0 -0030 表

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.01	人			RTPC00020 0.007*1.1(環境補正)*1.3(極小面積補正)
床面シート張防護損料	1.6	ヶ月			F4006 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

朝顔
タイプB

V4003
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

単第0 -0031 表
R8橋梁架設工事の積算4-12頁

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.031	人			RTPC00020 0.022*1.1(環境補正)*1.3(極小面積補正)
朝顔損料	1.6	ヶ月			F4007 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

頁0-0049

シート張防護工
タイプBに加算

V4006

橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

单第0 -0032 表

1 m² 当り

[illegible]

施工単価表

單第0 -0033 表

R8橋梁架設工事の積算4-144頁

1

$$\mathbf{m}^2$$

当り

[illegible]

施工単価表

県単価9月

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動ファン付呼吸用保護具 Sy11FV3相当品	3	セット			F10311 県単価9月
フィルタ 呼吸用保護具 交換品	54	個			F10312 県単価9月
化学防護服 JIS T 8155-1998適合品	54	着			F10313 県単価9月
化学防護手袋 JIS T 8116適合品	54	組			F10314 県単価9月
化学防護長靴 JIS T 8117適合品	3	足			F10315 県単価9月
防護メガネ M10C-H/VF相当品	3	個			F10316 県単価9月
シューズカバー	54	足			F10317 県単価9月
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			