

[illegible]

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-08.09.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	08 鋼橋架設 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 00 千円止め (土木) 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
橋梁保全工事						Y1G03 (1^1)
現場塗装工			一式			Y1G0323 (1^2)
塗膜除去工			一式			Y3999 (1^3)
湿式剥離剤工法			一式			Y4999 (1^4)
【工】塗膜除去工 廃材回収積込含む						V1001 00
見積	65	m ²				単第0 -0001 表 080910
【材】塗膜剥離剤 STRIPPER相当品 標準塗布量:0.7kg/m ² 、吸率7% 建設物価9月197頁(全国)	49	kg				080910
廃材運搬			一式			Y4999 (1^4)
【工】剥離剤および塗料かす運搬工 鉛、クロム含有						F1002 00
見積:40,000円	1	車				080910

08-*****-00001-10

岩 美 町

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】 20Lペール缶 塗膜・剥離剤用						F10030 00
見積:600円	3	缶				080910
【材】 50Lペール缶 防護服・シート等用						F1003 00
見積:1,000円	1	缶				080910
廃材処分						Y4999 (16`14)
			一式			
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
【処分費】 有害物質含有廃塗膜処分 鉛、クロム含有						F1004 00
見積:1,600円	49	k g				080910 9
橋梁塗装工						Y1G032301 (16`13)
			一式			
素地調整						Y1G03230101 (16`14)
			m2			
【工】 素地調整 2種メソ(塗膜剥離後)						V1003 00
見積	34	m ²				単第0 -0002 表 080910
下処理						Y4999 (16`14)
			一式			
端部塗装						

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材工】下処理 サビシャットスプレー						V1004 00
見積	13	m ²				単第0 -0003 表 080910
下塗						Y1G03230102 (16 ¹ 4)
端部塗装 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性 ¹ キ樹脂塗料(200g/m ² ×2層)	13	m ²				SDT00029 00 A=1,B=4,D=2,F=1,H=1,I=1 単第0 -0004 表 080910
中塗						Y1G03230103 (16 ¹ 4)
端部塗装 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形 ¹ 素樹脂塗料用(140g/m ² ×1層)	13	m ²				SDT00029 00 A=1,B=5,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0005 表 080910
上塗						Y1G03230104 (16 ¹ 4)
端部塗装 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形 ¹ 素樹脂塗料(120g/m ² ×1層)	13	m ²				SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0006 表 080910
下塗						Y1G03230102 (16 ¹ 4)
中央部塗装 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性 ¹ キ樹脂塗料(200g/m ² ×2層)	21	m ²				SDT00029 00 A=1,B=4,D=2,F=1,H=1,I=1 単第0 -0004 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(200g/m2×1層)						SDT00029 00 A=1,B=4,D=1,H=1,I=1
	21	m2				単第0 -0007 表 080910
中塗						Y1G03230103 (16`14)
		m2				
中央部塗装 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用(140g/m2×1層)						SDT00029 00 A=1,B=5,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1
	21	m2				単第0 -0005 表 080910
上塗						Y1G03230104 (16`14)
		m2				
中央部塗装 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(120g/m2×1層)						SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1
	21	m2				単第0 -0006 表 080910
鋼桁工						Y1G0317 (16`12)
		一式				
鋼桁補強工						Y1G031701 (16`13)
		一式				
芯出し調整工						Y4999 (16`14)
		一式				
【工】 芯出し調整工（鋼材面用）						V2001 00
R8橋梁架設工事の積算4-67頁	1.3	m ²				単第0 -0008 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材						Y4999 (レベル4)
			一式			
【材】鋼材						V2002 00
見積	1		一式			単第0 -0009 表 080910
ボルト						Y4999 (レベル4)
			一式			
【材】摩擦接合用高力ボルト S10T、M20×60mm						F2007 00
建設物価9月61頁（中国）	56		組			080910
【材】摩擦接合用高力ボルト S10T、M20×70mm						F2008 00
建設物価9月61頁（中国）	12		組			080910
補強部材取付工						Y4999 (レベル4)
			一式			
【工】補強部材取付工 1部材当り平均質量G≤20kg 平均質量:5kg R8橋梁架設工事の積算4-69頁	20		部材			V2003 00 単第0 -0010 表 080910
鋼桁孔明工						Y4999 (レベル4)
			一式			
【工】極小規模鋼桁孔明工 1日施工:80～160本 N=76本 R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁	1		一式			V2004 00 単第0 -0011 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高力ボルト本締工						Y4999 (16) 14)
			一式			
【工】 極小規模高力ボルト本締工 1日施工:130~455本 N=68本 R8橋梁補修補強工事積算の手引き175頁	1		一式			V2005 00 単第0 -0012 表 080910
ピンテール仕上げ工						Y4999 (16) 14)
			一式			
【工】 ピンテール仕上げ工						V2006 00
R8橋梁架設工事の積算4-71頁	68		本			単第0 -0013 表 080910
孔食部充填						Y4999 (16) 14)
			一式			
【材工】 孔食部充填 万能金属補修材ラスタック相当品 γ=2.2 見積	1.3		k g			V2007 00 単第0 -0014 表 080910
当て板接触面充填						Y4999 (16) 14)
			一式			
【材工】 当て板接触面充填 エポキシ樹脂系 γ=1.7 見積	6.1		k g			V2008 00 単第0 -0015 表 080910
橋梁付属物工						Y1G0319 (16) 12)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水施設工					Y1G031903 (レベル3)
		一式			
排水管撤去					Y4999 (レベル4)
		一式			
【工】極小規模ガス切断研削仕上工 半日施工:L<12.5m L=1.1m R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁	1	一式			V3002 00 単第0 -0016 表 080910
現場発生品運搬					Y1G03251603 (レベル4)
		回			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊					SPK25040412 00 A=1
	0.02	t			単第0 -0017 表 080910
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離11.0km以下(8.5km超) 岩美町役場 L=9.5km	0.02	t			SPK25040411 00 A=1,B=1,C=10
					単第0 -0018 表 080910
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					F3001 00
	0.02	t			080910 8
建設物価9月794頁（鳥取）					
排水管					Y1G03190302 (レベル4)
		m			
橋梁_排水管設置 足場有り					SPK25040409 00 A=2
	3	m			単第0 -0019 表 080910

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 VP100					TTPCD0394 00
	3	m			080910
【材】 ボルト・ナット・ワッシャー					V3003 00
建設物価9月 (Web)	8	組			単第0 -0020 表 080910
【材】 排水管取付フランジ TSフランジ					F3005 00
	2	個			080910
見積:5,380円					
コンクリートアンカーボルト設置 あと施工アンカー(各種)					SPK25040408 00 A=2,B=4,D=1
	8	本			単第0 -0021 表 080910
【工】 孔明け VP管φ114mm、t=6.6mm					V3004 00
見積	8	孔			単第0 -0022 表 080910
伸縮継手工					Y1G031901 (レベル3)
		一式			
舗装版切断					Y1G03020201 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1
	10	m			単第0 -0023 表 080910
伸縮継手工					Y4999 (レベル4)
		一式			

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【工】シール材充填工 B=25mm、D=50mm					V3006 00
見積	9.6	m			単第0 -0024 表 080910
【材】弾性シール材 ポリブチレン系 比重1.1 見積:3,870円					F3006 00
	13.2	kg			080910
【材】プライマー ウレタン系 標準塗布量200g/m2 見積:13,660円					F3007 00
	0.2	kg			080910
【材】軟質バックアップ材 ポリエーテル系					F3008 00
見積:90円	7.2	L			080910
殻運搬					Y1G03251601 (レベル4)
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超) 吾妻商事(株) L=11.7km	0.01	m3			SPK25040155 00 A=3,B=3,C=1,D=59,E=1 単第0 -0025 表 080910
殻処分					Y1G03251602 (レベル4)
		m3			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
【処分費】アスファルト殻 吾妻商事(株)					F3009 00
県単価9月	0.03	t			080910 9

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							Y1G0326 (レベル2)
				一式			
仮設足場工							Y3999 (レベル3)
				一式			
吊足場							Y4999 (レベル4)
				一式			
吊足場 タイプA1 (桁高h<1.5m) 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁							V9001 00
		28	m ²				単第0 -0026 表 080910
床面シート張防護工 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁							V9002 00
		28	m ²				単第0 -0027 表 080910
朝顔 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁							V9003 00
		28	m ²				単第0 -0028 表 080910
シート張防護工 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁							V9004 00
		28	m ²				単第0 -0029 表 080910
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-144頁							V9005 00
		56	m ²				単第0 -0030 表 080910
交通管理工							Y1G032621 (レベル3)
				一式			

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						Y1G03262101 (レベル4)
			人			
交通誘導警備員B						R0369 00
	4		人			080910 1
※※直接工事費※※						
安全費						Z0009
安全衛生防護具						V99001 00
	1		一式			単第0 -0031 表 080910
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費計						

【工】塗膜除去工
廃材回収積込含む

V1001

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0014

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	3.20	人			R0230 9
諸雑費	25	%			#09 労務費合計の25%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

【工】素地調整
2種(塗膜剥離後)

V1003

施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

頁0-0015

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	4	人			R0230 9
諸雑費	15	%			#09 労務費合計の15%
*** 合計 ***	32	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 単 価 表

V1004

単第0 -0003 表

【材工】下処理

サビシャットスプレー	数	単	見	金	10	m ²	当
名 称 ・ 規 格 な ど	量	位	積	額	備	考	
橋梁塗装工	1.2	人			R0230		9
【材】塗布形素地調整軽減剤 サビシャット 0.1kg/m2 ロス率1.1	1.1	k g			F1005		
諸雑費	10	%			見積:14,200円 #09		
					労務費合計の10%		
*** 合計 ***	10	m ²					
*** 単位当たり ***	1	m ²					

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

施工単価表

単第0 -0004 表

頁0-0017

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(200g/m2×2層)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001069
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) H=1 -			B=4 下塗り塗装 F=1 はけ・ローラー I=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

SDT00029

単第0 -0005 表

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用(140g/m2×1層)

1 m2 当り

塗替塗装
中塗り塗装

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用_赤系 はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001129
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 G=1 赤系 I=1 時間的制約なし			B=5 中塗り塗装 F=1 はけ・ローラー H=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00029

単第0 -0006 表

塗替塗装
上塗り塗装

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(120g/m2×1層)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001183
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=3 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 G=1 赤系 I=1 時間的制約なし			B=6 上塗り塗装 F=1 はけ・ローラー H=1 -		

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

施工単価表

単第0 -0007 表

頁0-0020

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(200g/m2×1層)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001063
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=1 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) I=1 時間的制約なし			B=4 下塗り塗装 H=1 -		

【工】 芯出し調整工（鋼材面用）

V2001

施 工 単 価 表

単第0 -0008 表

頁0-0021

R8橋梁架設工事の積算4-67頁

10

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	4	人			RTPC00020 9
普通作業員	6	人			RTPC00002 9
諸雑費	7	%			#09 労務費合計の7%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

【材】鋼材

V2002

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

頁0-0022

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】当て板部材 200×9×1500、SS400	2	部材			F2001 見積:105,000円
【材】当て板部材 200×9×1300、SS400	2	部材			F2002 見積:90,000円
【材】当て板部材 90×9×180、SS400	4	部材			F2003 見積:5,000円
【材】当て板部材 75×6×180、SS400	4	部材			F2004 見積:5,000円
【材】当て板部材 90×9×422、SS400	4	部材			F2005 見積:15,000円
【材】当て板部材 75×6×422、SS400	4	部材			F2006 見積:7,500円
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

頁0-0023

【工】補強部材取付工
1部材当り平均質量G≤20kg

V2003

平均質量:5kg

単第0 -0010 表

R8橋梁架設工事の積算4-69頁

16

部材 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	22	%			#09 労務費合計の22%
*** 合計 ***	16	部材			
*** 単位当たり ***	1	部材			

施 工 単 価 表

頁0-0024

【工】極小規模鋼桁孔明工

V2004

単第0 -0011 表

1日施工:80～160本

N=76本

R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	25	%			#09 労務費合計の25%
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

【工】極小規模高力ボルト本締工

V2005

単第0 -0012 表

1日施工:130～455本

N=68本

R8橋梁補修補強工事積算の手引き175頁

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	17	%			#09 労務費合計の17%
*** 単位当たり ***	1	一式			

【工】ピンテール仕上げ工

V2006

施工単価表

単第0 -0013 表

頁0-0026

R8橋梁架設工事の積算4-71頁

250

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	2	人			RTPC00020 9
諸雑費	41	%			#09 労務費合計の41%
*** 合計 ***	250	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

V2007

単第0 -0014 表

【材工】孔食部充填

γ=2.2

見積

1.3

kg

当り

万能金属補修材ラスタフ相当品

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.50	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.50	人			RTPC00002 9
【材】ラスタフE1110 セラミック金属補修 特殊パテ	1.30	kg			F2009 見積:59,900円
諸雑費	35	%			#09 労務費合計の35%
*** 合計 ***	1.3	kg			
*** 単位当たり ***	1	kg			

施 工 単 価 表

V2008

単第0 -0015 表

【材工】当て板接触面充填

球°矽樹脂系

γ=1.7

見積

10

k g

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.50	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.50	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.50	人			RTPC00002 9
【材】シール材 球°矽樹脂系	10.00	k g			F2010 見積:4,500円
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	k g			
*** 単位当たり ***	1	k g			

施 工 単 価 表

【工】極小規模ガス切断研削仕上工

V3002

単第0 -0016 表

半日施工:L<12.5m

L=1.1m

R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	1.35	人			RTPC00020 9
諸雑費	33	%			#09 労務費合計の33%
*** 単位当たり ***	1	一式			

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

SPK25040412

施工単価表

単第0 -0017 表

頁0-0030

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	41.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊					

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

機械構成比： 13.79% 労務構成比：

SPK25040411
片道運搬距離11.0km以下(8.5km超)

83.40% 材料構成比： 2.81%

岩美町役場 L=9.5km

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0018 表

1

t 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=10 片道運搬距離11.0km以下(8.5km超)			B=1 DID区間無し		

橋梁_排水管設置

足場有り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

SPK25040409

施工単価表

単第0 -0019 表

頁0-0032

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	47.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	30.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 足場有り					

【材】 ボルト・ナット・ワッシャー

V3003

施 工 単 価 表

単第0 -0020 表

頁0-0033

建設物価9月 (Web)

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】 ボルト M10×35mm 溶融亜鉛めっき	1	本			F3002 建設物価9月 (Web)
【材】 ナット M10 溶融亜鉛めっき	1	個			F3003 建設物価9月 (Web)
【材】 ワッシャー M10 溶融亜鉛めっき	2	枚			F3004 建設物価9月 (Web)
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	組			

コンクリートアンカーボルト設置
あと施工アンカー(各種)

SPK25040408

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

1

本 当り

機械構成比：0.00%		労務構成比：93.00%		材料構成比：7.00%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員		46.81%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役		22.54%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
普通作業員		21.83%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
金属系アンカー スリーブ 打込み式 M16×100、電気亜鉛めっき 建設物価9月63頁（全国）		6.87%		あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12			F0000000001 TTPT00217		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
A=2 足場有り D=1 【F】 あと施工アンカー(本)				B=4 あと施工アンカー(各種)					

施 工 単 価 表

V3004

単第0 -0022 表

【工】孔明け

VP管φ114mm、t=6.6mm

10

孔 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.40	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.40	人			RTPC00002 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	孔			
*** 単位当たり ***	1	孔			

施 工 単 価 表

頁0-0036

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0023 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

機械構成比： 15.05%

58.43% 材料構成比： 26.52%

單第0 -0023 表

標準単価：

岩 美 町

施 工 単 価 表

V3006

単第0 -0024 表

【工】 シール材充填工

B=25mm、 D=50mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.6	人			RTPC00009 9
特殊作業員	3.2	人			RTPC00001 9
普通作業員	3.2	人			RTPC00002 9
諸雑費	10	%			#09 労務費合計の10%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：44.05%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超) 吾妻商事(株) L=11.7km
労務構成比：39.87%

単第0 -0025 表
材料構成比：16.08%

標準単価：1
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59 運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施 工 単 価 表

吊足場
タイプA1（桁高h<1.5m）

V9001

単第0 -0026 表

橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.186	人			RTPC00020 0.130*1.1(環境補正)*1.3(面積補正)
吊足場損料	2	ヶ月			F9001 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

床面シート張防護工

V9002
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合
R8橋梁架設工事の積算4-12頁

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0041

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.010	人			RTPC00020 0.007*1.1(環境補正)*1.3(面積補正)
床面シート張防護損料	2	ヶ月			F9002 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

朝顔

V9003
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁

施 工 単 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0042

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.031	人			RTPC00020 0.022*1.1(環境補正)*1.3(面積補正)
朝顔損料	2	ヶ月			F9003 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

シート張防護工

V9004
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁

施工単価表

単第0 -0029 表

頁0-0043

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.006	人			RTPC00020 0.004*1.1(環境補正)*1.3(面積補正)
シート張防護損料	2	ヶ月			F9004 R8橋梁架設工事の積算P4-12
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

湿式塗膜剥離剤工用養生シート工

V9005
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表
R8橋梁架設工事の積算4-144頁

頁0-0044

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.021	人			RTPC00020 0.015*1.1(環境補正)*1.3(面積補正)
湿式塗膜剥離剤工用養生シート損料	1	回・m2			F9005 R8橋梁架設工事の積算P4-144
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動ファン付呼吸用保護具 Sy11V3相当品	3	組			F99001 県単価9月
フィルタ 呼吸用保護具 交換品	84	個			F99002 県単価9月
化学防護服 JIS T 8155-1998適合品	84	着			F99003 県単価9月
化学防護手袋 JIS T 8116適合品	84	組			F99004 県単価9月
化学防護長靴 JIS T 8117適合品	3	組			F99005 県単価9月
シューズカバー ポリエステル、ロングタイプ	84	組			F99006 県単価9月
防護メガネ M10C-H/VF相当品	3	個			F99007 県単価9月
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			