

[illegible]

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-08.09.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	08 銅橋架設 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 00 千円止め (土木) 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
橋梁保全工事							Y1G03 (ㄌㄞ`ㄌ1)
				一式			
現場塗装工							Y1G0323 (ㄌㄞ`ㄌ2)
		1		一式			明第0001 表
橋梁補修工							Y1G0322 (ㄌㄞ`ㄌ2)
		1		一式			明第0002 表
橋梁付属物工							Y1G0319 (ㄌㄞ`ㄌ2)
		1		一式			明第0003 表
舗装工							Y1G0302 (ㄌㄞ`ㄌ2)
		1		一式			明第0004 表
仮設工							Y1G0326 (ㄌㄞ`ㄌ2)
		1		一式			明第0005 表
直接工事費							
安全費							Z0009

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜除去工安全対策費						V0200 00
県単価9月	1		一式			単第0 -0041 表 080910
共通仮設費						
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							
消費税相 当額							
工事費計							

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工					Y1G032301 (レベル3)
塗装塗替 (はけ・ローラー)					
サビシャット+Rc-III塗装系		一式			
素地調整					Y1G03230101 (レベル4)
		m2			
【工】素地調整					V10001 00
3種以上 錆面積30%以上					
見積	60	m2			単第0 -0001 表
【材工】塗布形素地調整軽減剤					V10002 00
サビシャット					
見積	49	m2			単第0 -0002 表
下塗					Y1G03230102 (レベル4)
		m2			
塗替塗装					SDT00029 00
下塗り塗装					A=1,B=4,D=2,F=1,H=1,I=1
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (2層)					
はけ・ローラー	49	m2			単第0 -0003 表
中塗					Y1G03230103 (レベル4)
		m2			
塗替塗装					SDT00029 00
中塗り塗装					A=1,B=5,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 (赤系)					
はけ・ローラー	49	m2			単第0 -0004 表
上塗					Y1G03230104 (レベル4)
		m2			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料（赤系） はけ・ローラー	49	m2			SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0005 表
橋梁塗装工 塗替塗装（スプレー） サビシャットスプレー＋Rc-III塗装系		一式			Y1G032301 (16) 13)
素地調整		m2			Y1G03230101 (16) 14)
【材工】塗布形素地調整軽減剤 サビシャットスプレー					V10003 00
見積	12	m2			単第0 -0006 表
下塗		m2			Y1G03230102 (16) 14)
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性珪素樹脂塗料（2層） スプレー	12	m2			SDT00029 00 A=1,B=4,D=2,F=2,H=1,I=1 単第0 -0007 表
中塗		m2			Y1G03230103 (16) 14)
塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用（赤系） スプレー	12	m2			SDT00029 00 A=1,B=5,E=2,F=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0008 表
上塗		m2			Y1G03230104 (16) 14)

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料（赤系） スプレー	12	m2			SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0009 表
運搬処理工		一式			Y3999 (1^`l3)
廃材処理		一式			Y4999 (1^`l4)
【材】50Lペール缶 （使用済み化学防護服等） 見積	1	缶			F10005 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
当板補修工					Y3999 (レベル3)
		一式			
当板補修工					Y4999 (レベル4)
		一式			
当板取付工 材料費					V00001 00
	1	一式			単第0 -0010 表
補強部材取付工(ボルトによる補強部材) 1部材当り平均質量200kg以下 20<G≦40 平均質量26.7kg/部材 R8橋梁架設工事の積算4-69頁					V00002 00
	20	部材			単第0 -0011 表
鋼桁孔明工					Y4999 (レベル4)
		一式			
鋼桁孔明工 Q=96 (最低値) SM400、t≦30mm、水平及び下向き R8橋梁架設工事の積算4-68頁					V0003 00
	246	本			単第0 -0012 表
高力ボルト本締工					Y4999 (レベル4)
		一式			
高力ボルト本締工 Q=130 (最低値) R8橋梁架設工事の積算4-71頁					V0004 00
	246	本			単第0 -0013 表
ピンテール仕上げ工					Y4999 (レベル4)
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ピンテール仕上げ工 Dr<250本…250本					V0005 00
R8橋梁架設工事の積算4-71頁	246	本			単第0 -0014 表
現場溶接工					Y4999 (レベル4)
		一式			
現場溶接鋼桁補強					SPK25040346 00
					A=1
	73	m			単第0 -0015 表
部材補修工					Y3999 (レベル3)
		一式			
多機能特殊ポリマーセメントモルタル					Y4999 (レベル4)
		一式			
【工】下地処理 ディスクサンダー					V20004 00
見積	3	m2			単第0 -0016 表
【材工】多機能特殊ポリマーセメントモルタル マグネシウムタイプⅠ					V20001 00
見積	3	m2			単第0 -0017 表
橋梁塗装工 Rc-Ⅲ塗装系					Y1G032301 (レベル3)
		一式			
下塗					Y1G03230102 (レベル4)
		m2			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（1層） はけ・ローラー	3	m2			SDT00029 00 A=1,B=4,D=1,H=1,I=1 単第0 -0018 表
中塗		m2			Y1G03230103 (レベル4)
塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用(赤系) はけ・ローラー	3	m2			SDT00029 00 A=1,B=5,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0019 表
上塗		m2			Y1G03230104 (レベル4)
塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(赤系) はけ・ローラー	3	m2			SDT00029 00 A=1,B=6,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0020 表
断面修復工		一式			Y1G032205 (レベル3)
左官工法		構造物			Y1G03220501 (レベル4)
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.1m3未満の場合 V=0.01m3	1	構造物			S1020039 00 A=1,B=0.01 単第0 -0021 表
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) [無]DID区間 運搬距離_16.5km以下(14km超) L=15.8km	0.01	m3			S1020051 00 A=1,B=10,C=1 単第0 -0022 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分 殻					Y1G03251602 (レベル4)
		m3			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費 コンクリート殻(無筋) 吾妻商事(株) 県単価9月					F00001 00 9
	0.02	t			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地補修工					Y3999 (レベル3)
		一式			
ゴム劣化取替工					Y4999 (レベル4)
		一式			
【材工】ゴム劣化取替工 A1 既設目地材撤去・清掃、プライマー塗布、 バックアップ材設置含む 見積	3.0	m			V30001 00 単第0 -0024 表
【材工】ゴム劣化取替工 A2 既設目地材撤去・清掃、プライマー塗布、 バックアップ材設置含む 見積	2.8	m			V30002 00 単第0 -0025 表
排水施設工					Y1G031903 (レベル3)
		一式			
既設排水管切断					Y4999 (レベル4)
		一式			
小規模ガス切断表面仕上工 半日施工：L<12.5m L=1.3m R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁	1	一式			V0007 00 単第0 -0026 表
排水管					Y4999 (レベル4)
		一式			
橋梁_排水管設置 足場有り					SPK25040409 00 A=2
	3	m			単第0 -0027 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】排水管 塩ビ管φ100、L=710mm、孔加工含む 見積					F30004 00
	4	本			
コンクリートアンカーボルト設置					Y1G01140203 (レベル4)
		本			
コンクリートアンカーボルト設置 スリーブ打込み式 M10(W3/8)×80 電気亜鉛めっき					SPK25040408 00 A=2,B=3,C=17
	8	本			単第0 -0028 表
現場発生品運搬					Y1G03251603 (レベル4)
		回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離14.0km以下(11.0km超) L=13.6km					SPK25040411 00 A=1,B=1,C=12
	0.01	t			単第0 -0029 表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT2t積2.9t吊					SPK25040412 00 A=1
	0.01	t			単第0 -0030 表
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1 建設物価9月P794					F00003 00
	0.01	t			8
橋梁用防護柵工					Y1G031905 (レベル3)
		一式			
型枠工					Y4999 (レベル4)
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物						SPK25040159 00 A=1,B=2,C=1
		0.04	m2			単第0 -0031 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装防水工					Y3999 (レベル3)
		一式			
薄層舗装工					Y4999 (レベル4)
		一式			
【材工】薄層舗装工 スーパーロメンパッチDN工法 t=5mm 見積	18	m2			V40001 00 単第0 -0032 表
		一式			Y1G030202 (レベル3)
舗装打換え工					
		m			Y1G03020201 (レベル4)
舗装版切断					
		m			SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1 単第0 -0033 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			Y1G03020202 (レベル4)
		m2			
舗装版破碎					
		m2			SPK25040018 00 A=1 単第0 -0034 表
舗装版破碎積込(小規模土工)	0.8	m2			Y1G03020211 (レベル4)
		m2			
表層					

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)(20)	0.8	m2			SPK25040244 00 A=1,B=50,C=25,D=2,E=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0035 表
運搬処理工		一式			Y3999 (16) 3)
殻運搬		m3			Y1G03020205 (16) 4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超) L=15.8km	0.1	m3			SPK25040155 00 A=3,B=3,C=1,D=59,E=1 単第0 -0036 表
殻処分		m3			Y1G03020206 (16) 4)
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
処分費 アスファルト殻 吾妻商事株 県単価9月	0.3	t			F00002 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工						Y3999 (レベル3)
			一式			
吊足場						Y4999 (レベル4)
			一式			
吊足場（床版補強工用足場） タイプA 1（桁高h<1.5m） 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁						V0101 00
	17	m2				単第0 -0037 表
床面シート張防護工 橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁						V0102 00
	17	m2				単第0 -0038 表
朝顔（両側） タイプB 橋梁路面から足場材を搬入・搬出 R8橋梁架設工事の積算4-12頁						V0103 00
	17	m2				単第0 -0039 表
シート張防護（両側） タイプBに対応 橋梁路面から足場材を搬入・搬出 R8橋梁架設工事の積算4-12頁						V0104 00
	17	m2				単第0 -0040 表
*** 単位当たり ***						
	1	式				

【工】素地調整
3種以上 錆面積30%以上

V10001

施工単価表

単第0 -0001 表

頁0-0018

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	4	人			R0230 9
諸雑費	15	%			#09 労務費合計の15%
*** 合計 ***	60	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

V10002

単第0 -0002 表

【材工】塗布形素地調整軽減剤

サビシャット

見積

10

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	1.2	人			R0230 9
【材】塗布形素地調整軽減剤 サビシャット 0.1kg/m ² 吹率1.1	1.1	kg			F10001 見積
諸雑費	10	%			#09 労務費合計の10%
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

単第0 -0003 表

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)

はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001069
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) H=1 -			B=4 下塗り塗装 F=1 はけ・ローラー I=1 時間的制約なし		

1 m2 当り

SDT00029

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用（赤系）

はけ・ローラー

岩 美 町

施 工 単 価 表

SDT00029

単第0 -0005 表

塗替塗装
上塗り塗装

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 (赤系)

はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001183
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=3 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 G=1 赤系 I=1 時間的制約なし			B=6 上塗り塗装 F=1 はけ・ローラー H=1 -		

施 工 単 価 表

V10003

単第0 -0006 表

【材工】塗布形素地調整軽減剤
サビシャットスプレー

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	1	人			R0230 9
【材】塗布形素地調整軽減剤 サビシャットスプレー 300ml/本 施工可能面積1.0～1.5m2/本	10	本			F10002 見積 #09
諸雑費	20	%			労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)

スプレー

単第0 -0007 表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001075
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) H=1 -			B=4 下塗り塗装 F=2 スプレー I=1 時間的制約なし		

塗替塗装
中塗り塗装

SDT00029

施工単価表

単第0 -0008 表

頁0-0025

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 (赤系)

スプレー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用_赤系 スプレー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001135
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 G=1 赤系 I=1 時間的制約なし			B=5 中塗り塗装 F=2 スプレー H=1 -		

塗替塗装
上塗り塗装

SDT00029

施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0026

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料（赤系）

スプレー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 スプレー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001189
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=3 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 G=1 赤系 I=1 時間的制約なし			B=6 上塗り塗装 F=2 スプレー H=1 -		

当板取付工 材料費

V00001

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0027

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】当板部材L (G1桁) 150×100×9×2680、SM400、 W=45.828kg	1	部材			F20001 見積
【材】当板部材L (G1桁) 150×100×9×2630、SM400、 W=44.973kg	1	部材			F20002 見積
【材】当板部材L (G2桁) 150×100×9×2500、SM400、 W=42.750kg	1	部材			F20003 見積
【材】当板部材L (G2桁) 150×100×9×2560、SM400、 W=43.776kg	1	部材			F20004 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 80×12×2680、SM400、 W=20.207kg	1	部材			F20005 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 80×12×2630、SM400、 W=19.830kg	1	部材			F20006 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 80×12×2000、SS400、 W=15.080kg	1	部材			F20007 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 80×12×910、SS400、 W=6.861kg	1	部材			F20008 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 80×12×980、SS400、 W=7.389kg	1	部材			F20009 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 80×12×2560、SM400、 W=19.302kg	1	部材			F20010 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 80×12×2400、SM400、 W=18.096kg	1	部材			F20011 見積
【材】当板部材PL (G2桁) 80×12×2520、SM400、 W=19.001kg	1	部材			F20012 見積

08-*****-00001-10

岩 美 町

当板取付工 材料費

V00001

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【材】当板部材PL (G2桁) 80×12×2680、SM400、 W=20.207kg	1	部材			F20013 見積
【材】当板部材PL (G2桁) 80×12×2500、SM400、 W=18.850kg	1	部材			F20014 見積
【材】当板部材PL (G2桁) 80×12×2560、SM400、 W=19.302kg	1	部材			F20015 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 200×9×2590、SM400、 W=36.519kg	1	部材			F20016 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 200×9×2000、SM400、 W=28.200kg	1	部材			F20017 見積
【材】当板部材PL (G1桁) 200×9×2470、SM400、 W=34.827kg	1	部材			F20018 見積
【材】当板部材PL (G2桁) 200×9×2590、SM400、 W=36.519kg	1	部材			F20019 見積
【材】当板部材PL (G2桁) 200×9×2470、SM400、 W=34.827kg	1	部材			F20020 見積
摩擦接合用高力ボルト S10T M22×65	51	組			F20024 建設物価9月P61
摩擦接合用高力ボルト S10T M22×80	78	組			F20026 建設物価9月P61
摩擦接合用高力ボルト S10T M22×70	117	組			F20025 建設物価9月P61
諸雑費	1	式			#91

当板取付工 材料費

V00001

施 工 単 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0029

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

頁0-0030

補強部材取付工(ボルトによる補強部材)
1部材当たり平均質量200kg以下

V00002

20<G≤40 平均質量26.7kg/部材

単第0 -0011 表

R8橋梁架設工事の積算4-69頁

12

部材 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	22	%			#09 労務費合計の22%
*** 合計 ***	12	部材			
*** 単位当たり ***	1	部材			

鋼桁孔明工
Q=96（最低値）

V0003
SM400、t≤30mm、水平及び下向き

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

頁0-0031

R8橋梁架設工事の積算4-68頁

96

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	25	%			#09 労務費合計の25%
*** 合計 ***	96	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

高力ボルト本締工
Q=130（最低値）

V0004

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0032

R8橋梁架設工事の積算4-71頁

130

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3	人			RTPC00020 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
諸雑費	17	%			#09 労務費合計の17%
*** 合計 ***	130	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

ピンテール仕上げ工
Dr<250本…250本

V0005

施工単価表

単第0 -0014 表

頁0-0033

R8橋梁架設工事の積算4-71頁

250

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	2	人			RTPC00020 9
諸雑費	41	%			#09 労務費合計の41%
*** 合計 ***	250	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

現場溶接鋼桁補強

SPK25040346

施 工 単 価 表

単第0 -0015 表

頁0-0034

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工	69.63%		橋りょう特殊工		RTPC00020 RTPT00020
橋りょう世話役	19.66%		橋りょう世話役		RTPC00021 RTPT00021
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

【工】下地処理
ディスクランダー

V20004

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0035

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.25	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.5	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 9
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

V20001

単第0 -0017 表

【材工】多機能特殊ポリマーセメントモルタル
マグネイン タイプ I

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.6	人			RTPC00009 9
特殊作業員	1.2	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.2	人			RTPC00002 9
【材】マグネイン タイプ I t1.0mm 空隙率15% 0.001m×3.0m2×1800kg/m3×1.15=6.21kg	6.21	kg			F20021 見積
諸雑費	20	%			#09 労務費合計の20%
*** 合計 ***	3	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

単第0 -0018 表

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)

はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001063
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 D=1 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) I=1 時間的制約なし			B=4 下塗り塗装 H=1 -		

1 m2 当り

SDT00029

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用(赤系)

はけ・ローラー

岩 美 町

施 工 単 価 表

SDT00029

単第0 -0020 表

塗替塗装
上塗り塗装

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(赤系)

はけ・ローラー

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 はけ・ローラー,時間的制約なし	1.000	m2			TDT001183
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 E=3 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 G=1 赤系 I=1 時間的制約なし			B=6 上塗り塗装 F=1 はけ・ローラー H=1 -		

施 工 単 価 表

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)

S1020039
修復延べ体積0.1m3未満の場合

V=0.01m3

単第0 -0021 表

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.800	人			RTPC00009 9
特殊作業員	5.300	人			RTPC00001 9
普通作業員	2.800	人			RTPC00002 9
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.012	m3			F0000000001 県単価9月
諸雑費	8	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=1 【F】 断面修復材(m3)			B=0.01	断面修復材の設計数量(m3/構造物)	
断面修復材の使用数量 = 設計数量(m3) * (1 + ロス率) = 0.01000000 * (1 + 0.18) = 0.012(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)

S1020051

単第0 -0022 表

[無]DID区間

運搬距離_16.5km以下(14km超)

L=15.8km

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.299	人			RTPC00002
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4t積級 岩石工損料割増 無し	1.510	日			S9050 単第0-0023 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 [無]DID区間 C=1 路面状況:良好			B=10 運搬距離_16.5km以下(14km超)		
普通作業員 = 1 * 10 / D = 1 * 10 / 7.7 =	1.299(人)	小数第4位四捨五入小数第3位止め			

施工単価表

頁0-0042

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4t積級

S9050
岩石工損料割増 無し

単第0 -0023 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.20	L			TTPC00013
一般運転手	0.89	人			RTPC00007
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.02	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック4 t 良好	1.02	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 C=19.2 E=1 G=0	オンロード・ディーゼル・4t積級 軽油消費量 (L/日) 路面状況:良好 労務単価の夜間等割増率		B=0.89 D=1.02 F=1	運転労務数量 (人/日) 機械損料数量 (供用日/日) 岩石工損料割増 無し	

施 工 単 価 表

頁0-0043

【材工】ゴム劣化取替工

V30001

単第0 -0024 表

A1 既設目地材撤去・清掃、プライマー塗布、

バックアップ材設置含む

見積

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.4	人			RTPC00009 9
特殊作業員	6.8	人			RTPC00001 9
普通作業員	6.8	人			RTPC00002 9
【材】KFウレタンプライマー50N 1液湿気硬化型ウレタン塗料 1kg/缶 標準塗布量0.15kg/m2 ロス率20%	0.072	kg			F30001 見積
【材】KFシールテクトベース2000 1成分形液湿気硬化型ウレタン樹脂 10.3kg/セット 比重1.3 ロス率20%	6.24	kg			F30002 見積
【材】バックアップ材 ウレタンフォーム ロス率30%	5.2	L			F30003 見積
諸雑費	15	%			#09 労務費合計の15%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0044

【材工】ゴム劣化取替工

V30002

単第0 -0025 表

A2 既設目地材撤去・清掃、プライマー塗布、

バックアップ材設置含む

見積

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.4	人			RTPC00009 9
特殊作業員	6.8	人			RTPC00001 9
普通作業員	6.8	人			RTPC00002 9
【材】KFウレタンプライマー50N 1液湿気硬化型ウレタン塗料 1kg/缶 標準塗布量0.15kg/m2 ロス率20%	0.108	kg			F30001 見積
【材】KFシールテクトベース2000 1成分形液湿気硬化型ウレタン樹脂 10.3kg/セット 比重1.3 ロス率20%	14.04	kg			F30002 見積
【材】バックアップ材 ウレタンフォーム ロス率30%	11.7	L			F30003 見積
諸雑費	15	%			#09 労務費合計の15%
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

小規模ガス切断表面仕上工

V0007

単第0 -0026 表

半日施工：L<12.5m

L=1.3m

R8橋梁補修補強工事積算の手引き174頁

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			RTPC00021 9
橋りょう特殊工	1.35	人			RTPC00020 9
諸雑費	33	%			#09 労務費合計の33%
*** 単位当たり ***	1	一式			

橋梁_排水管設置

足場有り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

SPK25040409

施工単価表

単第0 -0027 表

頁0-0046

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	47.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	30.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 足場有り					

施工単価表

頁0-0047

コンクリートアンカーボルト設置
スリーブ打込み式

SPK25040408

M10(W3/8)×80 電気亜鉛めっき

単第0 -0028 表

1

本 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

93.00%

材料構成比：

7.00%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	46.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	22.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	21.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
あと施工アンカー スリーブ打込み式 M10(W3/8)×80 電気亜鉛めっき 建設物価2026/9月P63	6.87%		あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		TTPCD0439 TTPT00217
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 足場有り C=17 M10(W3/8)×80 電気亜鉛めっき			B=3 スリーブ打込み式		

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK25040411

単第0 -0029 表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)

L=13.6km

1

t 当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比：

83.40%

材料構成比： 2.81%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=12 片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)			B=1 DID区間無し		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

SPK25040412

施工単価表

単第0 -0030 表

頁0-0049

機械構成比： 13.73% 労務構成比： 83.47% 材料構成比： 2.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.73%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	41.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊					

施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0031 表

型枠

一般型枠

小型構造物

1

m2

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 単 価 表

V40001

単第0 -0032 表

【材工】薄層舗装工

スーパーロメンパッチDN工法 t=5mm

19 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	3	人			RTPC00001
普通作業員	2	人			RTPC00002
【材】特殊乳剤・骨材 スーパーロメンパッチ 4.5kg/組 比重2.0 空隙率1.2	51	組			F40001 見積 9
【材】アクリル系浸透系防水材 HQPライマー 30kg/組 0.4kg/m2 空隙率1.05	1	組			F40002 見積 9
【材】珪砂 5号珪砂 25kg/袋 0.8kg/m2 空隙率1.05	1	袋			F40003 見積 9
諸雑費	7	%			#09 材料費合計の7% 発電機,ハンドミキサー,養生材等
*** 合計 ***	19	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 単 価 表

頁0-0052

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK25040307

単第0 -0033 表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0054

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0-0055

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0035 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚50mm

再生密粒度アスコン(改質Ⅱ型)(20)

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比: 45.70%

材料構成比: 53.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.25%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
改質アスファルト 再生密粒アスコン 改質Ⅱ型 (20) 県単価9月	52.05%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000000002 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0-0056

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0035 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

再生密粒度75mm(改質Ⅱ型)(20)

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比:

45.70%

材料構成比: 53.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=25 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満) E=1 PK-4 H=1 -			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) D=2 【F】As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0057

搬運殼

鋪裝版破碎

機械構成比： 44.05% 勞務構成比：

SPK25040155

DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超) L=15.8km

单第0 -0036 表

1

m3 当り

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59 運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施工単価表

頁0-0058

吊足場（床版補強工用足場）

V0101

单第0 -0037 表

タイプA 1 (桁高 $h < 1.5\text{m}$)

橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合

R8橋梁架設工事の積算4-12頁

1

m2

当り

[illegible]

床面シート張防護工

V0102
橋梁路面から足場材を搬入・搬出する場合 R8橋梁架設工事の積算4-12頁

施 工 単 価 表

単第0 -0038 表

頁0-0059

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工	0.01	人			RTPC00020 0.007×1.1(環境係数)×1.3(面積補正)
床面シート張防護材損料	2.3	月			F0102 R8橋梁架設工事の積算4-12頁
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			

頁0-0060

V0103

單第0 -0039 表

橋梁路面から足場材を搬入・搬出

R8橋梁架設工事の積算4-12頁

1

m2

当り

[illegible]

頁0-0061

V0104

單第0 -0040 表

橋梁路面から足場材を搬入・搬出

R8橋梁架設工事の積算4-12頁

1

m2

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

県単価9月

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy11V3相当品	3	組			F02001 県単価9月
呼吸用保護具用フィルター 呼吸用保護具 交換品	9	個			F02002 県単価9月
化学防護服 JIS T 8155-1998適合品	9	着			F02003 県単価9月
化学防護手袋 JIS T 8116適合品	9	組			F02004 県単価9月
化学防護長靴 JIS T 8117適合品	3	組			F02005 県単価9月
シューズカバー ポリエステル、ロングタイプ	9	組			F02006 県単価9月
防護メガネ M10C-H/VF相当品	3	個			F02007 県単価9月
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			