

(第6条関係)

制限付一般競争入札設計図等に関する質問回答書

令和8年3月30日

工事等の名称 岩井コミュニティーセンター建設工事

工事場所 岩美郡岩美町大字岩井地内

質問事項について、次のとおり回答します。

岩美町中央公民館

項番	項目	質問	回答
1	建築	構造設計標準仕様書 S-01_3. (2) 地盤調査計画のボーリング調査及び標準貫入試験の項目に●印が記載されていますが、本工事にて行うのでしょうか？ また、内訳書には該当する項目がありません。	・ 図面の不整合 ●印 誤り □印 正 本工事の対象ではありません。
2	建築	環境パイル S 工法特記仕様書 S-05_7. 施工管理_※3 の対策費用は変更対象という認識でよろしいでしょうか？	・ 必要に応じて協議します。
3	建築	既存杭が残置されていますが、新設杭と干渉した場合は増し杭で対応する認識でよろしいでしょうか？また、その場合の対策費用も変更対象になるのでしょうか？	・ 必要に応じて協議します。
4	建築	構造伏図 S-11 の 16 通り SB1 の長さが 6m に対して内訳書は 5m で計上されています。6m が正でよろしいですか？	・ 貴見のとおりです。 必要に応じて別途協議します。
5	建築	内訳書_細目内訳 P91_外構_屋外廻り土工に計上されている盛土の種別をご教示下さい。	・ A-02_3_土工事 1_埋戻し及び盛土 B種 ・ G-03 盛り土 (良質山土) 誤り 盛り土 (良質残土) 正 必要に応じて別途協議します。
6	建築	環境パイル S 工法地盤改良補強体配置図 S-06 では補強体の本数が 125 本に対して内訳書は 224 本となっています。125 本が正でよろしいですか？	・ 貴見のとおりです。 必要に応じて別途協議します。