

[illegible]

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-08.08.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	01 河川 01 金銭保証（ 0 . 0 4 % ） 01 豪雪割増あり 00 千円止め（土木） 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
水路工						Y1E01 (レベル1)
	1		一式			明第0001 表
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率分						

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費							
一般管理費計							
* * 工事価格 * *							
* * 消費税相 当額 * *							
* * 工事費計 * *							

水路工

Y1E01

工種明細書

明第0001 表

頁0-0004

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水路土工					Y1E0101 (レバ Ⅱ2)
		一式			
主湿原新北水路開設工					Y1E010101 (レバ Ⅲ3)
		一式			
掘削 土砂 現場制約あり					SPK25040015 00 A=1,B=6,E=1
	7	m3			単第0 -0001 表
盛土 土砂 現場制約あり 締固め無し					SPK25040020 00 A=6,B=1,C=2,D=1
	2	m3			単第0 -0002 表
水路面整正					SPK25040017 00
	56	m2			単第0 -0003 表
準備工（主湿原新北水路開設工）					V0001 00
	1	一式			単第0 -0004 表
北東側2筋水路連絡水路開設工					Y1E010102 (レバ Ⅲ3)
		一式			
掘削 土砂 現場制約あり					SPK25040015 00 A=1,B=6,E=1
	2	m3			単第0 -0001 表
水路面整正					SPK25040017 00
	2	m2			単第0 -0003 表

水路工

Y1E01

工種明細書

明第0001 表

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備工（北東側2筋水路連絡水路開設工）					V0002 00
	1	一式			単第0 -0006 表
残土運搬工					Y1E010103 (レベル3)
		一式			
人力運搬（積み込み～運搬～取卸し） 換算距離120m以下(100m超)					SPK25040022 00 A=6
	7	m3			単第0 -0008 表
準備工（残土運搬工）					V0003 00
	1	一式			単第0 -0009 表
水路改良工					Y1E0102 (レベル2)
		一式			
板柵土嚢堰工					Y1E010201 (レベル3)
		一式			
松矢板 カラマツ材又はアカマツ材 W200-T30-L1600 2026.8建設物価P158 矢板を準用	30	枚			F0002 00
松矢板 カラマツ材又はアカマツ材 W200-T30-L2000 2026.8建設物価P158 矢板を準用	3	枚			F0003 00
松丸太 L1200 φ100 2026.8建設物価P158 切丸太（杉）を準用	38	本			F0004 00

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう積み						V0006 00
		18.8	m ²			単第0 -0010 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式			

掘削
土砂 現場制約あり

SPK25040015

施工単価表

単第0 -0001 表

頁0-0007

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=6 現場制約あり		

施工単価表

頁0-0008

盛土
土砂

SPK25040020

単第0 -0002 表

現場制約あり 締固め無し

1

m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=6 現場制約あり C=2 締固め無し			B=1 土砂 D=1 -(全ての費用)		

水路面整正

SPK25040017

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

頁0-0009

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

準備工（主湿原新北水路開設工）

V0001

施 工 単 価 表

単第0 -0004 表

頁0-0010

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
草刈り工 機械刈り W3m × L65m = 195m2	195	m2			SPK25040360 単第0-0005 表 機械除草(肩掛式)を準用
仮設道板 製材端材 (W=0.4m)	65	m			F0001 2026.8建設物価P158 足場板を準用
仮設道板敷設 人力 普通作業員	1	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

SPK25040360

単第0 -0005 表

草刈り工
機械刈り W3m × L65m = 195m2

機械除草(肩掛式)を準用

1

m2 当り

機械構成比： 0.40% 労務構成比： 99.60% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm	0.39%		草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	42.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	42.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 飛び石防護有り			B=1 -(全ての費用)		

準備工（北東側2筋水路連絡水路開設工）

V0002

施 工 単 価 表

単第0 -0006 表

頁0-0012

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑木伐採 人力 雑木伐採等 W4m × L7m = 28m2	28	m2			SPK25040187 単第0-0007 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

SPK25040187

単第0 -0007 表

雑木伐採
人力 雑木伐採等 W4m × L7m = 28m2

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	55.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	30.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽作業員	13.21%		軽作業員		RTPC00011 RTPT00011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施 工 単 価 表

SPK25040022

単第0 -0008 表

人力運搬（積込み～運搬～取卸し）

換算距離120m以下(100m超)

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=6 換算距離120m以下(100m超)					

準備工（残土運搬工）

V0003

施工単価表

単第0 -0009 表

頁0-0015

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設道板 製材端材（W=0.4m）	100	m			F0001
仮設道板敷設・撤去 人力 普通作業員	2	人			2026.8建設物価P158 足場板を準用 RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	一式			

土のう積み

V0006

施工単価表

単第0 -0010 表

頁0-0016

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう積み（仕拵）	1	m ²			V0005 単第0-0011 表
堰設置手間 普通作業員	0.7	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	m ²			

土のう積み（仕拵）

V0005

施 工 単 価 表

単第0 -0011 表

頁0-0017

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂(現場発生土)	2.8	m3			F0000000001
ヤシ繊維製土のう 60×40cm	140	袋			F0005
普通作業員	2.8	人			見積 650円 RTPC00002
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			