

<岩美町漁業集落排水事業>

工事名：浦富No.3-2マンホールポンプ取替工事

【単価適用日】 2026/5/15
 【諸経費体系】 公益財団法人 日本下水道協会 発行 下水道用設計標準歩掛表 令和8年度 -第2巻 ポンプ場・処理場-
 下水道事業における機械設備請負工事
 【契約保証】 金銭的保証 要
 【工種区分】 機械器具設置工事

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本 工 事 費								
機械設備工事								
		機器費		式	1			第1号明細書
		直接工事費						
			労務費					
			据付労務費	式	1			第2号明細書
			撤去労務費	式	1			第3号明細書
			複合工費 ラフタークレーン4.9t	日	1			建設物価 5月 P809
			労務費 小計					
			直接経費 機械経費(率)	式	1			諸経費計算書
			撤去機器処分費	式	1			第4号明細書
			直接経費 小計					
			仮設費 交通誘導警備員B	人	1			1人*1機場*1日(撤去・据付*1台) 県単価
		計						
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1			諸経費計算書
			現場管理費	式	1			諸経費計算書
			据付間接費	式	1			諸経費計算書
		計						
		据付工事原価						直接工事費+間接工事費
		設計技術費		式	1			諸経費計算書
		計(工事原価)						機器費+据付工事原価+設計技術費 (工事原価)
		一般管理費等						諸経費計算書
			一般管理費等	式	1			端数調整
			契約保証費	式	1			
		計						
		機械設備工事 価格						
		消費税等相当額		式	1			
		合計						

諸経費計算書

経費名	対象費名	対象額(円)	下限(円)	上限(円)	計算式	率(%)	金額(円)	備考
1.機械経費 (軽微な機械機器の損料)	労務費							
2.共通仮設費 (率計上)	直接工事費							
3.現場管理費	純工事費 (直接工事費+共通仮設費)							
4.据付間接費	機械設備据付労務費							
5.設計技術費	機器費+据付工事原価							
6.一般管理費等	工事原価					①		
(1)標準一般管理費等率	工事原価に占める 機器費の比率					(係数)②		
(前払金支出割合補正係数)	工事原価					③		
(機器費補正係数)	工事原価							工事原価*①*②*③ 端数調整
(2)契約保証費	工事原価							

機械設備据付・撤去歩掛計算書

No.	機器名称	数量	単位重量 (TON)	分類 (X)	標準歩掛 (1台あたり)		据付工		撤去工	輸送重量 (TON)	備考	
					(人/台)	補正率	第1～6類	第7類				
1	水中汚水ポンプ	1	0.880	1	11.140	0.2	13.368	第7類	再使用なし	0.880	本体: 880.0 kg	
2												
3												
4												
計							13.368		5.347			
					機械設備据付工 × 0.9		12.031					
					普通作業員 × 0.1		1.336		0.534			
					設備機械工 × 0.9				4.812			

※硫化水素発生施設により補正

機械設備据付集計表

職種	工数	備考
機械設備据付工	12	
普通作業員	1	

機械設備撤去集計表

職種	工数	備考
設備機械工	4	
普通作業員	1	