

[illegible]

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 0 1 実施単価 01 岩美町 00-08.09.10(0) 1 公共	当初	08-*****-00001-10				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代		
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	04 道路改良 00 率計上しない 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証 (0. 0 4 %) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 00 ICT施工を使用しない 01 週休二日補正なし						

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良						Y1E01 (1^1)
道路土工			一式			Y2901 (1^12)
排水構造物工	1		一式			明第0001 表 Y1E0109 (1^12)
舗装工	1		一式			明第0002 表 Y2901 (1^12)
付帯工	1		一式			明第0003 表 Y2901 (1^12)
構造物撤去工	1		一式			明第0004 表 Y1E0112 (1^12)
安全費	1		一式			明第0005 表 Y2903 (1^12)
直接工事費						明第0006 表

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						Z0004
建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 片道運搬距離 21.5km 往復運搬						S1000013 00 A=1,D=4,E=21.5,F=2,G=1,I=1,K=1,M=1
	1		回			単第0 -0057 表 080910
共通仮設費						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						
契約保証費						

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計							
工事価格							
消費税相 当額							
工事費計							

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工					Y3901 (Ⅱ)Ⅲ3)
		一式			
掘削					Y4901 (Ⅱ)Ⅳ4)
		m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK25040001 00 A=1,B=5,E=7
	70	m3			単第0 -0001 表
残土処理工					Y3901 (Ⅱ)Ⅲ3)
土砂等運搬					Y1E01090111 (Ⅱ)Ⅳ4)
		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)					SPK25040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=39
	130	m3			単第0 -0002 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
処分費 土砂					F0001 00
	130	m3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工					Y1E010901 (レベル3)
		一式			
床掘り					Y1E01090102 (レベル4)
		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00 A=1,B=5,E=1
	100	m3			単第0 -0003 表
埋戻し					Y1E01090103 (レベル4)
		m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00 A=5,B=1,D=1
	30	m3			単第0 -0004 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00 A=5,B=1,D=1
	70	m3			単第0 -0004 表
粒度調整碎石 M-30					TTPCD0021 00
	70	m3			
側溝工					Y1E010903 (レベル3)
		一式			
プレキャスト側溝					Y1E01090301 (レベル4)
		m			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本					SDT00013 00 A=1,B=5,D=16,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 .56
	296	m			単第0 -0005 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170					SDT00017 00 A=1,B=9,D=15,E=2,F=1,G=1
	473	枚			単第0 -0006 表
蓋版 蓋版(各種) 40≥重量					SDT00017 00 A=1,B=9,D=17,E=1,F=1,G=1
	114	枚			単第0 -0007 表
蓋版 蓋版(各種) 40≥重量					SDT00017 00 A=1,B=9,D=18,E=1,F=1,G=1
	7	枚			単第0 -0008 表
自由勾配側溝					Y1E01090301 (ㄌゝㄌ4)
		m			
横断用自由勾配側溝 (B300-H400)					V0010 00
	12	m			単第0 -0009 表
場所内水路工					Y3901 (ㄌゝㄌ3)
場所打ち水路					Y4901 (ㄌゝㄌ4)
		箇所			
1号現況水路接続					V0003 00
	1	箇所			単第0 -0013 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工					Y3901 (いゝル3)
重圧管 D300					V0011 00
	7	m			単第0 -0016 表
1号排水接続工					V0012 00
	1	箇所			単第0 -0022 表
2号排水接続工					V0013 00
	1	箇所			単第0 -0024 表
3号排水接続工					V0014 00
	1	箇所			単第0 -0025 表
4号排水接続工					V0015 00
	1	箇所			単第0 -0026 表
5号排水接続工					V0016 00
	1	箇所			単第0 -0027 表
6号排水接続工					V0017 00
	1	箇所			単第0 -0028 表
7号排水接続工					V0018 00
	1	箇所			単第0 -0029 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8号排水接続工					V0019 00
	1	箇所			単第0 -0030 表
9号排水接続工					V0020 00
	1	箇所			単第0 -0031 表
宅内排水工					V0005 00
	5	箇所			単第0 -0032 表
排水管設置					V0027 00
	302	m			単第0 -0034 表
集水桝工					Y3901 (レベル3)
1-1号集水桝 B500-L500-H800					V0021 00
	1	箇所			単第0 -0037 表
1-2号集水桝 B500-L500-H800					V0022 00
	1	箇所			単第0 -0039 表
2-1号集水桝 B500-L500-H600					V0023 00
	1	箇所			単第0 -0040 表
2-2号集水桝 B500-L500-H600					V0024 00
	1	箇所			単第0 -0041 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3号集水桝 B500-L500-H600					V0025 00
	1	箇所			単第0 -0042 表
プレキャスト集水桝 B300-L300-H600					V0026 00
	3	箇所			単第0 -0043 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

舗装工

Y2901

工種明細書

明第0003 表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						Y3901 (レベル3)
			一式			
表層						Y4903 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm						SPK25040244 00 A=1,B=50,C=6,E=2,G=1,H=1,I=1
	290		m2			単第0 -0045 表
上層路盤						Y4902 (レベル4)
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工						SPK25040237 00 A=6,E=100,H=1
	100		m2			単第0 -0046 表
下層路盤						Y4901 (レベル4)
			m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40						SPK25040235 00 A=150,B=4,D=1
	110		m2			単第0 -0047 表
オーバーレイ工						Y4901 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm						SPK25040244 00 A=3,B=40,C=7,E=1,G=1,H=1,I=1
	1,120		m2			単第0 -0048 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安定処理					Y1A01030103 (レベル4)
		m2			
上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材 平均幅員1.4m未満 平均厚50mm以下					SPK25040237 00 A=2,C=1,D=10,F=1,H=1 単第0 -0049 表
	445	m2			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

付帯工

Y2901

工種明細書

明第0004 表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y3901 (14`13)
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算						SDT00001 00 A=1,B=1,C=13,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,J=1
		13	m			単第0 -0050 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

構造物撤去工

Y1E0112

工種明細書

明第0005 表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊工					Y1E011206 (レベル3)
		一式			
舗装版破碎					Y1E01120603 (レベル4)
		m2			
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業無し					SPK25040304 00 A=1,B=1,C=1
	910	m2			単第0 -0051 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下					SPK25040306 00 A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1
	290	m2			単第0 -0052 表
コンクリート構造物取壊し					Y1E01120601 (レベル4)
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	40	m3			単第0 -0053 表
舗装版切断					Y1E01120602 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1
	310	m			単第0 -0054 表
運搬処理工					Y1E011216 (レベル3)
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬					Y1E01121601 (16) 4)
		m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)					SPK25040155 00 A=1,B=1,C=1,D=44,E=1
	39	m3			単第0 -0055 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)					SPK25040155 00 A=3,B=3,C=1,D=46,E=1
	71	m3			単第0 -0056 表
殻処分					Y1E01121602 (16) 4)
		m3			
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
アスファルト殻処分費					F0005 00
	167	t			
県単価7月 吾妻商事(株)を想定 コンクリート殻処分費 無筋					F0006 00
	92	t			
県単価7月 吾妻商事(株)を想定 *** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費							Y3903 (ｲﾝﾍﾞﾙ3)
				一式			
安全費							Y4906 (ｲﾝﾍﾞﾙ4)
				人			
交通誘導警備員B							R0369 00
		96		人			1
*** 単位当たり ***							
		1		式			

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比： 26.01%

SPK25040001

施工単価表

単第0 -0001 表

頁0-0017

標準 1
62.89% 材料構成比： 11.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

頁0-0018

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0002 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 26.52% 労務構成比:

61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK25040015

施工単価表

単第0 -0003 表

頁0-0019

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0020

埋戻し
土砂

SPK25040020

単第0 -0004 表

1

m3 当り

機械構成比：8.87%		労務構成比：87.15%		材料構成比：3.98%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：標準単価	
代 表 機 材 規 格		構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083		
タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg			MTPC00048 MTPT00048		
普通作業員		50.03%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		19.35%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
特殊運転手		17.77%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		3.14%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
ガソリン レギュラー スタンド		0.84%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		
積算単価				積算単価			EP001		
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)				B=1 土砂					

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0021

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
道路用側溝（消音型） リボーン側溝RUタイプ 300A×2000	0.500	本			F0000000016 見積：19,000円
再生クラッシャーラン RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=16 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.56 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0006 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量≤170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
リボーン側溝用蓋RUタイプ スリッター（消音型）車道用300 L=500	1.000	枚			F0000000015 見積：2,700円
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=15 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0007 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチングRUタイプ リボーン側溝用 300 T-25 L=500普通目	1.000	枚			F0000000017 見積：15,200円
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=17 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0008 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチングRUタイプ リボーン側溝用 300 T-25 L=500普通目 110°開閉 片開き	1.000	枚			F0000000018 見積：56,900円
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=18 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

横断用自由勾配側溝（B300-H400）

V0010

施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

頁0-0025

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×400×2000	10	m			SDT00015 単第0-0010 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	5	枚			SDT00017 単第0-0011 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			SPK25040159 単第0-0012 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0010 表

自由勾配側溝
300×400×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160047
再生クラッシャーラン RC-40	0.086	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.106	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.72 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=1 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0011 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング蓋 T-25 B300×L1000 普通目	1.000	枚			F0000000005
諸雑費	1	一式			県単価9月 P61 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=5 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40≧重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0012 表

型枠
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

1号現況水路接続

V0003

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0029

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.077	m3			SPK25040157 単第0-0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.73	m2			SPK25040159 単第0-0012 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.35	m2			SPK25040034 単第0-0015 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比： 0.00%

SPK25040157
人力打設
労務構成比： 28.68%
材料構成比： 71.32%
市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0014 表
1
m3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

基礎碎石

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10%

RC-40

SPK25040034

材料構成比： 20.86%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0015 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.01%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0015 表

基礎碎石

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比： 5.04%

労務構成比： 74.10%

材料構成比： 20.86%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

重圧管
D300

V0011

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0033

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重圧管(外圧管1種) 300×2000 鳥取県認定グリーン商品	10	m			TTPCD0411
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径 300mm	10	m			SG1D0004001 単第0-0017 表
モルタル練 普通	0.054	m3			SPK25040158 単第0-0019 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.47	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	4.7	m2			SPK25040034 単第0-0015 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

鉄筋コンクリート管布設工
呼び径 300mm

SG1D0004001

施 工 単 価 表

単第0 -0017 表

頁0-0034

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.32	人			RTPC00009
特殊作業員	0.64	人			RTPC00001
普通作業員	0.64	人			RTPC00002
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.32	日			SM2800007 単第0-0018 表
諸雑費	1	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 呼び径 300mm					

施 工 単 価 表

BH(クローラ型クレーン機能付)運転
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t

SM2800007

排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

単第0 -0018 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	34.00	L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.50	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t C=34 燃料消費量(L/日)			B=1 運転労務数量(人/日) D=1.5 機械賃料数量(供用日/日)		

モルタル練
普通

SPK25040158

施工単価表

単第0 -0019 表

頁0-0036

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.04% 材料構成比： 17.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	54.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント 普通 2 5 k g 袋入	12.48%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPCD0094 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.48%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=2 普通			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0020 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 41.15%

材料構成比： 58.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0021 表

型枠

一般型枠

小型構造物

1

m2

当り

機械構成比：

0.00%

労務構成比：

100.00%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

1号排水接続工

V0012

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0039

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.056	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.37	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
硬質ポリ塩化ビニル管 VU150	0.6	m			TTPCD0404 物価版9月 P689
ます接続工	1	箇所			SG1D0088002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ます接続工

SG1D0088002

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

頁0-0040

1

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.065	人			RTPC00001
普通作業員	0.065	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

2号排水接続工

V0013

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0041

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.067	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.44	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
硬質ポリ塩化ビニル管 VU150	0.7	m			TTPCD0404 物価版9月 P689
ます接続工	1	箇所			SG1D0088002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

3号排水接続工

V0014

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0042

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.082	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0	0.7	m			TTPCD0405 物価版9月 P689
ます接続工	1	箇所			SG1D0088002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

4号排水接続工

V0015

施工単価表

単第0 -0026 表

頁0-0043

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.082	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.46	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
ヒューム管（外圧管1種） B形 250×28×2000	0.6	m			TTPC00108 物価版9月 P311
ます接続工	1	箇所			SG1D0088002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

5号排水接続工

V0016

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.109	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.67	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 2 0 0	0.9	m			TTPCD0405 物価版9月 P689
ます接続工	1	箇所			SG1D0088002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

6号排水接続工

V0017

施 工 単 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0045

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.078	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.51	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
硬質ポリ塩化ビニル管 VU150	0.8	m			TTPCD0404 物価版9月 P689
ます接続工	1	箇所			SG1D0088002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

7号排水接続工

V0018

施 工 単 価 表

単第0 -0029 表

頁0-0046

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.089	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.58	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
硬質ポリ塩化ビニル管 VU150	0.9	m			TTPCD0404 物価版9月 P689
ます接続工	1	箇所			SG1D0088002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

8号排水接続工

V0019

施 工 単 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0047

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.036	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.28	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 6 5	0.6	m			TTPCD0400 物価版9月 P689
ます接続工	1	箇所			SG1D0088002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

9号排水接続工

V0020

施 工 単 価 表

単第0 -0031 表

頁0-0048

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.100	m3			SPK25040157 単第0-0020 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.56	m2			SPK25040159 単第0-0021 表
ヒューム管（外圧管1種） B形 250×28×2000	0.7	m			TTPC00108 物価版9月 P311
ます接続工	1	箇所			SG1D0088002 単第0-0023 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吸出し防止材設置 吸出し防止材(各種)	0.04	m2			SPK25040117 単第0-0033 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SPK25040117

単第0 -0033 表

1

m2 当り

吸出し防止材設置
吸出し防止材(各種)

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 22.12% 材料構成比： 77.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	18.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
吸出し防止材 厚10mm ヤシ状繊維	77.88%		不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m		F0000000003 TTPT00048
県単価9月 P81					
積算単価			積算単価		EP001
A=2 吸出し防止材(各種)			B=3 【F】 吸出し防止材(m2)		

排水管設置

V0027

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0051

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm 合成樹脂排水材 全面開孔 呼び径75	20	m			SPK25040093 単第0-0035 表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	1	孔			SPK25040116 単第0-0036 表
TS継手 チーズφ75	1	個			F0009 建設物価9月 P693
*** 合計 ***	20	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0052

暗渠排水管

据付 網状管 50～150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093

合成樹脂排水材 全面開孔 呼び径75

29.00% 材料構成比： 71.00%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0035 表

1

標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材（網状管） 全面開孔 呼び径75mm, ネットロンパイプ相当品 物価版9月 P389	71.00%		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0618 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=2 網状管 D=92 合成樹脂排水材 全面開孔 呼び径75 G=1 -		

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

単第0 -0036 表

削孔径100mm以上110mm未満

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.73% 労務構成比： 63.54% 材料構成比： 33.73% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm	1.41%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm		MTPC00093 MTPT00093
<貸>発動発電機(ガソリン発電機) 出力3kVA	0.81%		<貸>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	36.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット φ110mm	30.93%		ダイヤモンドビット φ110mm		TTPC00235 TTPT00235
ガソリン レギュラー スタンド	2.28%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK25040116

単第0 -0036 表

削孔径100mm以上110mm未満

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.73% 労務構成比： 63.54% 材料構成比： 33.73% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=5 削孔径100mm以上110mm未満			B=1 削孔深さ50mm以上200mm未満		

1-1号集水桝
B500-L500-H800

V0021

施 工 単 価 表

単第0 -0037 表

頁0-0055

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.363	m3			SPK25040157 単第0-0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.94	m2			SPK25040159 単第0-0012 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.81	m2			SPK25040034 単第0-0015 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0038 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0038 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量≤170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング蓋 T-25 B500×L500用	1.000	枚			F0000000004
諸雑費	1	一式			建設物価9月 P276 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=4 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		

1-2号集水桝
B500-L500-H800

V0022

施 工 単 価 表

単第0 -0039 表

頁0-0057

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.370	m3			SPK25040157 単第0-0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.94	m2			SPK25040159 単第0-0012 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.81	m2			SPK25040034 単第0-0015 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0038 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

2-1号集水桝
B500-L500-H600

V0023

施 工 単 価 表

単第0 -0040 表

頁0-0058

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.289	m3			SPK25040157 単第0-0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.90	m2			SPK25040159 単第0-0012 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.81	m2			SPK25040034 単第0-0015 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0038 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

2-2号集水桝
B500-L500-H600

V0024

施 工 単 価 表

単第0 -0041 表

頁0-0059

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.290	m3			SPK25040157 単第0-0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.90	m2			SPK25040159 単第0-0012 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.81	m2			SPK25040034 単第0-0015 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0038 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

2-3号集水桝
B500-L500-H600

V0025

施 工 単 価 表

単第0 -0042 表

頁0-0060

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.296	m3			SPK25040157 単第0-0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.90	m2			SPK25040159 単第0-0012 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.81	m2			SPK25040034 単第0-0015 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SDT00017 単第0-0038 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

プレキャスト集水桝
B300-L300-H600

V0026

施 工 単 価 表

単第0 -0043 表

頁0-0061

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	1	基			SPK25040096 単第0-0044 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.043	m3			SPK25040157 単第0-0014 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.25	m2			SPK25040159 単第0-0012 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.38	m2			SPK25040034 単第0-0015 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚			SdT00017 単第0-0038 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

プレキャスト集水桝

据付 基礎碎石有り

機械構成比： 15.14% 労務構成比：

SPK25040096
製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

80.75% 材料構成比： 4.11%

単第0 -0044 表

1

基 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	12.21%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	46.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	11.06%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.32%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

プレキャスト集水桝

SPK25040096

単第0 -0044 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比： 15.14%

労務構成比：

80.75%

材料構成比： 4.11%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 基礎碎石有り			B=2 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下 D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0064

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0045 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (20)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施 工 単 価 表

頁0-0065

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0045 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0066

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0046 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0067

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0046 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M-30	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		

施 工 単 価 表

頁0-0068

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0047 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0047 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.72%

労務構成比：

18.33%

材料構成比： 75.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	74.21%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

頁0-0070

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

1層当り平均仕上厚40mm

単第0 -0048 表

1

m2 当り

機械構成比: 1.70% 労務構成比: 15.67% 材料構成比: 82.63% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	1.09%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.22%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t	0.20%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	3.65%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0071

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

1層当り平均仕上厚40mm

単第0 -0048 表

1

m2 当り

機械構成比： 1.70% 労務構成比： 15.67% 材料構成比： 82.63% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	79.88%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.42%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		

施工単価表

頁0-0072

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材

機械構成比： 0.45%

労務構成比：

平均幅員1.4m未満 平均厚50mm以下

46.54%

材料構成比： 53.01%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0049 表

1

標準単価：

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.25%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 AS安定処理	51.17%		AS安定処理(40) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0025 TTPT00355
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.60%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0-0073

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0049 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員1.4m未満 平均厚50mm以下

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比:

46.54%

材料構成比: 53.01%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 再生瀝青安定処理材 D=10 1層当り平均仕上り厚(mm) H=1 -(全ての費用)			C=1 平均幅員1.4m未満 平均厚50mm以下 F=1 PK-4		

施 工 単 価 表

SDT00001

単第0 -0050 表

1,000 m 当り

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	105.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

施工単価表

単第0 -0050 表

頁0-0075

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施工単価表

頁0-0076

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

SPK25040304

段差すりつけの撤去作業無し

単第0 -0051 表

1

m2 当り

機械構成比: 50.96% 労務構成比:

37.49% 材料構成比: 11.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機 ホイール式・廃材積込装置付・排3 切削幅2.0m×深さ23cm	31.42%		路面切削機 ホイール式・廃材積込装置付・排3 切削幅2.0m×深さ23cm		MTPC00136 MTPT00136
路面清掃車 ブラシ・四輪式(走) ホッパ容量1.5m3	6.34%		路面清掃車 ブラシ・四輪式(走) ホッパ容量1.5m3		MTPC00072 MTPT00072
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	13.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	3.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.56%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

頁0-0077

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

SPK25040304

段差すりつけの撤去作業無し

単第0 -0051 表

1

m2 当り

機械構成比： 50.96% 労務構成比： 37.49% 材料構成比： 11.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 全面切削6cm以下(4000m2以下) C=1 -(全ての費用)			B=1 段差すりつけの撤去作業無し		

施工単価表

頁0-0078

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0052 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 30.65%

労務構成比:

63.79%

材料構成比: 5.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	21.16%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
特殊運転手	28.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.76%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.78%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.56%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

施工単価表

単第0 -0053 表

頁0-0079

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施 工 単 価 表

頁0-0080

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0054 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

機械構成比： 15.05%

58.43% 材料構成比： 26.52%

單第0 -0054 表

標準単価：

岩 美 町

施工単価表

頁0-0082

殻運搬

SPK25040155

単第0 -0055 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)

1

m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

殼運搬

鋪裝版破碎

機械構成比： 44.05% 勞務構成比：

SPK25040155

DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)

39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00%

單第0 -0056 表

1

標準単価：

頁0-0083

m3 当り

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超)		

施 工 単 価 表

建設機械の貨物自動車等による運搬
路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)

S1000013
片道運搬距離 21.5km 往復運搬

単第0 -0057 表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金 片道運搬距離 21.5km	1.000	一式			S1000015 単第0-0058 表
運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)	1.000	一式			S1000015 単第0-0059 表
復路分	1.000	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) E=21.5 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			D=4 排ガス対策型3次基準 F=2 往復運搬 I=1 - M=1 -		
復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料 = 87,000 + 11,300 = 98,300(円)					

基本運賃料金
片道運搬距離 21.5km

S1000015

施 工 単 価 表

単第0 -0058 表

頁0-0085

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 50kmまで	1.000	一式			TU000663
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃料金			F=21.5 片道運搬距離(km)		

1 式 当り

S1000015

[illegible]