

[illegible]

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	62 岩美町 設計書 当初 08-*****-11111-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-08.09.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証 (0. 0 4%) 01 豪雪割増あり 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良						Y1E01 (バ)M1)
			一式			
排水構造物工						Y1E0109 (バ)M2)
	1		一式			明第0001 表
構造物撤去工						Y1E0112 (バ)M2)
	1		一式			明第0002 表
舗装						Y1E02 (バ)M1)
			一式			
舗装工						Y1E0204 (バ)M2)
	1		一式			明第0003 表
安全費						Y2901 (バ)M2)
	1		一式			明第0004 表
直接工事費						
共通仮設費						

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						

本工事費 内訳書

頁0-0004

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y1E010903 (レベル3)
			一式			
スチール透水蓋工						V1001 00
		34	m			単第0 -0001 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

構造物撤去工

Y1E0112

工種明細書

明第0002 表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					Y1E011206 (レベル3)
		一式			
コンクリート構造物取壊し					Y1E01120601 (レベル4)
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工					SDT00031 00 A=1,B=2,D=1
	0.1	m3			単第0 -0003 表
コンクリート切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00 A=2,C=1,E=1
	48	m			単第0 -0004 表
運搬処理工					Y1E011216 (レベル3)
		一式			
殻運搬					Y1E01121601 (レベル4)
		m3			
殻運搬 Co殻 運搬距離3.0km以下 ;水道事業実務必携P177					V3001 00
	0.1	m3			単第0 -0005 表
殻処分					Y1E01121602 (レベル4)
		m3			
Co殻処分 無筋 ;吾妻商事(株)を想定					F0004 00
	0.2	t			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品運搬					Y1E01121603 (レベル4)
		回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)					SPK25040411 00 A=1,B=1,C=4
	2.5	t			単第0 -0007 表
Co殻処分 無筋					F0004 00
	2.5	t			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)					SPK25040411 00 A=1,B=1,C=16
	0.5	t			単第0 -0008 表
スクラップ 鉄 ヘビーH2					F0005 00
	0.5	t			
物価版9月 P794					
	1	式			
*** 単位当たり ***					

舗装工

Y1E0204

工種明細書

明第0003 表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工					Y1E020404 (レベル3)
		一式			
基層					Y1E02040410 (レベル4)
		m2			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員1.4m未満 1層当り平均仕上厚32mm					SPK25040250 00 A=1,B=32,C=2,E=1,G=2,H=1,I=1
	17	m2			単第0 -0009 表
表層					Y1E02040410 (レベル4)
		m2			
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員1.4m未満 1層当り平均仕上厚50mm					SPK25040250 00 A=1,B=50,C=2,E=1,G=2,H=1,I=1
	17	m2			単第0 -0010 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
		9	人			1
*** 単位当たり ***						
		1	式			

スチール透水蓋工

V1001

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0010

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 材料別途 40≧重量	10.2	枚			SDT00017 単第0-0002 表
スチール透水蓋 400用 T-14 縦断	10	枚			F0001 見積：22,870円
単品アングル 400用 L=480	3	本			F0002 見積：1,800円
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0002 表

蓋版
材料別途 40≧重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

頁0-0012

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001567
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 D=1 時間的制約なし			B=2 人力施工		

施 工 単 価 表

頁0-0013

コンクリート切断
コンクリート舗装版

SPK25040307

コンクリート舗装版厚15cm以下

単第0 -0004 表

1

m 当り

機械構成比： 13.11%

労務構成比：

50.94%

材料構成比： 35.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.92%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.35%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0-0014

コンクリート切断

SPK25040307

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

單第0 -0004 表

1

Ⅲ 当り

機械構成比： 13.11%

勞務構成比：

50.94%

材料構成比： 35.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

搬運
Co殻

V3001
運搬距離3.0km以下

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0015

:水道事業実務必携P177

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・2t積級 岩石工損料割増 無し	1.27	日			S9050 単第0-0006 表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0-0016

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2t積級

S9050
岩石工損料割増 無し

単第0 -0006 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	21.00	L			TTPC00013
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			MTPC00016
タイヤ損耗費 ダンプトラック2 t 良好	1.29	供用日			K1016
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2t積級 C=21 軽油消費量 (L/日) E=1 路面状況:良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人/日) D=1.29 機械損料数量 (供用日/日) F=1 岩石工損料割増 無し		

施工単価表

頁0-0017

現場発生品及び支給品運搬

SPK25040411

単第0 -0007 表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)

1

t 当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比：

83.40%

材料構成比： 2.81%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=4 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)			B=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0-0018

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

SPK25040411

片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)

単第0 -0008 表

1

t 当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比：

83.40%

材料構成比： 2.81%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=16 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)			B=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

頁0-0019

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

SPK25040250

単第0 -0009 表

平均施工幅員1.4m未満

1層当り平均仕上厚32mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比:

46.62%

材料構成比:

52.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.32%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ポーラスアスコン (13) 県単価9月	52.74%		ポーラスAs混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚47.5mm		TTPC00021 TTPT00296
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

頁0-0020

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

SPK25040250

単第0 -0009 表

平均施工幅員1.4m未満

1層当り平均仕上厚32mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

46.62%

材料構成比：

52.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均施工幅員1.4m未満 C=2 導水パイプの設置無し G=2 瀝青材料無し I=1 -			B=32 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 ポーラスアスコン(13) H=1 -		

施工単価表

頁0-0021

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

SPK25040250

単第0 -0010 表

平均施工幅員1.4m未満

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比:

46.62%

材料構成比: 52.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.32%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.09%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ポーラスアスコン (13) 県単価9月	52.74%		ポーラスAs混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚47.5mm		TTPC00021 TTPT00296
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

頁0-0022

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

SPK25040250

単第0 -0010 表

平均施工幅員1.4m未満

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

46.62%

材料構成比：

52.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均施工幅員1.4m未満 C=2 導水パイプの設置無し G=2 瀝青材料無し I=1 -			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 ポーラスアスコン(13) H=1 -		