

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	町道駅裏3号線側溝改良工事				事業区分		
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(変更)	数量(当初)	数量増減	摘 要
排水構造物工							
側溝工							
スチール透水蓋工	スチール透水蓋	溝幅400用	m		34		
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
コンクリート構造物取壊し	構造物取壊し工	無筋	m3		0.1		
コンクリート切断	コンクリート切断	t=5cm	m		48		
運搬処理工							
殻運搬	殻運搬	L=3.0km Co殻	m3		0.1		
殻処分	処分費	Co殻	t		0.2		
現場発生品運搬							
現場発生品運搬	現場発生品運搬	L=3.0km コンクリート蓋	t		2.5		コンクリート蓋 43枚
殻処分	処分費	コンクリート蓋	t		2.5		
現場発生品運搬	現場発生品運搬	L=19.0km グレーチング	t		0.5		グレーチング 12枚
スクラップ	処分費	グレーチング	t		0.5		

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	町道駅裏3号線側溝改良工事				事業区分		
					工事区分		
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(変更)	数量(当初)	数量増減	摘 要
舗装工							
アスファルト舗装工							
基層	基層	ポーラス t=32mm(平均)	m2		17		
表層	表層	ポーラス t=50mm	m2		17		
安全費							
安全費	交通誘導警備	交通誘導警備員B	人		9		

排水構造物工数量集計表

[illegible]

構造物撤去工数量集計表

種 別	細 別	規 格	算 式	単位	数 量	摘 要
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	構造物取壊し工	無筋	$0.006\text{m}^2 \times 12\text{m}$	m3	0.072	
コンクリート切断	コンクリート切断	t=5cm	12m×4箇所	m	48	
運搬処理工						
殻運搬	殻運搬	L=3.0km Co殻		m3	0.072	
殻処分	処分費	Co殻 無筋	$0.072\text{m}^3 \times 2.35$	t	0.17	
現場発生品運搬						
現場発生品運搬	現場発生品運搬	L=3.0km コンクリート蓋	$0.058\text{t} \times 43\text{枚}$	t	2.49	
殻処分	処分費	コンクリート蓋		t	2.49	
現場発生品運搬	現場発生品運搬	L=19.0km グレーチング	$0.045\text{t} \times 12\text{枚}$	t	0.54	
スクラップ	処分費	グレーチング		t	0.54	

舗装工数量集計表

[illegible]