

工事名称	大岩保育所等空調設備改修工事
工事場所	岩美郡岩美町大字大谷地内

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
保育所	1	式		
大岩交流センター	1	式		
発生材処理	1	式		
計				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費	1	式		
工事価格				
消費税及び地方消費税相当額				
工事予定価格				

岩美町

岩美町

保育所		冷暖房設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
個別パッケージエアコン (PAC-09) 撤去	厨房用天吊耐油形 冷房:7.1kW, 暖房:8.0kW	2.0	台			代価表 0020
個別パッケージエアコン (PAC-09) 撤去	室外機 床置(防振無し) 冷房:14.0kW, 暖房:16.0kW	1.0	台			代価表 0021
搬出費		1.0	式			別紙 00-005
冷媒ガス回収費	回収・運搬・破壊処理 (破壊証明共)	1.0	組			代価表 0022
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	9.52外径(3/8B) 液管	3.0	m			代価表 0023
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管	3.0	m			代価表 0024
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	2.0	m			代価表 0025
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂カバー 100A	1.0	m			代価表 0026
冷媒管 保温撤去 (ドレン管共)	グラスウール 屋内露出 ステンレス鋼板 100A	2.0	m			代価表 0027
電動機結線 取外し	室外機 ※電源取外し	1.0	台			代価表 0029
渡り線結線 取外し	室内機 ※渡り線取外し	2.0	台			代価表 0030
渡り線結線 取外し	室外機 ※渡り線取外し	1.0	台			代価表 0031
リモコン撤去		1.0	個			代価表 0032
計						

岩美町

岩美町

大岩交流センター						
冷暖房設備				撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
個別パッケージエアコン (PAC-06) 撤去	室内機 天井4方向吹出 冷房:5.0kW, 暖房:5.6kW	4.0	台			代価表 0016
個別パッケージエアコン (PAC-06) 撤去	室外機 床置(防振無し) 冷房:10.0kW, 暖房:11.2kW	2.0	台			代価表 0017
個別パッケージエアコン (PAC-08) 撤去	室内機 天井1方向吹出 冷房:5.0kW, 暖房:5.6kW	2.0	台			代価表 0018
個別パッケージエアコン (PAC-08) 撤去	室外機 床置(防振無し) 冷房:10.0kW, 暖房:11.2kW	1.0	台			代価表 0019
搬出費		1.0	式			別紙 00-010
冷媒ガス回収費	回収・運搬・破壊処理 (破壊証明共)	3.0	組			代価表 0022
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	9.52外径(3/8B) 液管	8.0	m			代価表 0023
断熱材被覆銅管 (冷媒用) 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管	8.0	m			代価表 0024
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	3.0	m			代価表 0025
排水管 保温撤去	グラスウール 屋内一般 25A	3.0	m			代価表 0028
電動機結線 取外し	室外機 ※電源取外し	3.0	台			代価表 0029
渡り線結線 取外し	室内機 ※渡り線取外し	6.0	台			代価表 0030
渡り線結線 取外し	室外機 ※渡り線取外し	3.0	台			代価表 0031
リモコン撤去		3.0	個			代価表 0032
計						

岩美町

岩美町

岩美町

岩美町

保育所		冷暖房設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設管接続費		1.0	式			別紙 00-002
既設管接続 (既設管切断共)	φ 9.52 フレア切直し接続	3.0	か所			代価表 0008
既設管接続 (既設管切断共)	φ 15.88 フレア切直し接続	2.0	か所			代価表 0009
既設管接続 (既設管切断共)	φ 19.05→φ 15.88 ソケット溶接接続	1.0	か所			代価表 0010
既設管接続 (既設管切断, 保温 補修共)	樹脂管 25A	2.0	か所			代価表 0011
計						
保温工事		1.0	式			別紙 00-003
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	1.0	m			積算マニュアルP. 345
冷媒管 保温 (ドレン管共)	グラスウール 屋内露出 ステンレス鋼板 100A	2.0	m			積算マニュアルP. 345
計						
配線工事		1.0	式			別紙 00-004
電動機結線	室外機 ※電源線接続	1.0	台			代価表 0012
渡り線結線	室内機 ※渡り線接続	2.0	台			代価表 0013
渡り線結線	室外機 ※渡り線接続	1.0	台			代価表 0014
リモコン取付		1.0	個			代価表 0015
計						

岩美町

大岩交流センター						
冷暖房設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設管接続費		1.0	式			別紙 00-007
既設管接続 (既設管切断共)	φ 9.52 フレア切直し接続	6.0	か所			代価表 0008
既設管接続 (既設管切断共)	φ 15.88 フレア切直し接続	6.0	か所			代価表 0009
既設管接続 (既設管切断共)	φ 19.05→φ 15.88 ソケット溶接接続	3.0	か所			代価表 0010
既設管接続 (既設管切断, 保温 補修共)	樹脂管 25A	6.0	か所			代価表 0011
計						
保温工事		1.0	式			別紙 00-008
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	2.0	m			積算マニュアルP. 345
排水管 保温	グラスウール 天井内 アルミガラスクロス 25A	6.0	m			積算マニュアルP. 345
計						
配線工事		1.0	式			別紙 00-009
電動機結線	室外機 ※電源線接続	3.0	台			代価表 0012
渡り線結線	室内機 ※渡り線接続	6.0	台			代価表 0013
渡り線結線	室外機 ※渡り線接続	3.0	台			代価表 0014
リモコン取付		3.0	個			代価表 0015
計						

新設									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	個別ハッケーシエアコン (PAC-06)	天井4方向吹出(同時2台) 冷房:10.0kW, 暖房:11.2kW 防雪フード, ワイヤードリモコン付属品共	台	1.00000					代価表 0001
01	個別ハッケーシエアコン (PAC-06)	天井4方向吹出(同時2台) 冷房:10.0kW, 暖房:11.2kW 防雪フード, ワイヤードリモコン付属品共	台	1.00000					見積 1,413,000円
	計								
	個別ハッケーシエアコン (PAC-08)	天井1方向吹出(同時2台) 冷房:10.0kW, 暖房:11.2kW ワイヤードリモコン付属品共	台	1.00000					代価表 0002
01	個別ハッケーシエアコン (PAC-08)	天井1方向吹出(同時2台) 冷房:10.0kW, 暖房:11.2kW ワイヤードリモコン付属品共	台	1.00000					見積 1,282,500円
	計								
	個別ハッケーシエアコン (PAC-09)	厨房用天吊耐油形(同時2台) 冷房:14.0kW, 暖房:16.0kW 防雪フード, ワイヤードリモコン付属品共	台	1.00000					代価表 0003
01	個別ハッケーシエアコン (PAC-09)	厨房用天吊耐油形(同時2台) 冷房:14.0kW, 暖房:16.0kW 防雪フード, ワイヤードリモコン付属品共	台	1.00000					見積 1,587,000円
	計								
	既設冷媒管清掃・ 調査		組	1.00000					代価表 0004
01	既設冷媒管清掃・ 調査		組	1.00000					見積 30,000円
	計								
	養生	内部改修	m ²	1.00000					代価表 0005
01	普通作業員		人	0.00700					積算基準P.115
02	その他		式	1.00000					
	計								

新設									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	清掃・片付け	内部改修	m ²	1.00000					代価表 0006
01	軽作業員		人	0.03600					積算基準P.115
02	その他		式	1.00000					
	計								
	継手付断熱 ドレンホース	25A	か所	1.00000					代価表 0007
01	継手付断熱 ドレンホース	25A	か所	1.00000					見積 3,833円
	計								
	既設管接続 (既設管切断共)	φ9.52 フレア切直し接続	か所	1.00000					代価表 0008
01	配管工		人	0.27000					積算基準P.381
02	その他		式	1.00000					
	計								
	既設管接続 (既設管切断共)	φ15.88 フレア切直し接続	か所	1.00000					代価表 0009
01	配管工		人	0.27000					積算基準P.381
02	その他		式	1.00000					
	計								

新設									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	既設管接続 (既設管切断共)	φ 19. 05→φ 15. 88 ソケット溶接接続	か所	1. 00000					代価表 0010
01	配管工		人	0. 27000					積算基準P. 381
02	その他		式	1. 00000					
	計								
	既設管接続 (既設管切断, 保温 補修共)	樹脂管 25A	か所	1. 00000					代価表 0011
01	配管工		人	0. 10000					積算基準P. 382
02	保温工		人	0. 02000					積算基準P. 382
03	その他		式	1. 00000					
	計								
	電動機結線	室外機 ※電源線接続	台	1. 00000					代価表 0012
01	電工		人	0. 17400					積算基準P. 181
02	その他		式	1. 00000					
	計								
	渡り線結線	室内機 ※渡り線接続	台	1. 00000					代価表 0013
01	電工		人	0. 17400					積算基準P. 181
02	その他		式	1. 00000					
	計								

岩美町

撤去									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考	
個別パッケージエアコン (PAC-06)撤去	室内機 天井4方向吹出 冷房:5.0kW, 暖房:5.6kW	台	1.00000					代価表 0016	
設備機械工		人	0.52000					積算基準P.325	
その他		式	1.00000						
計									
個別パッケージエアコン (PAC-06)撤去	室外機 床置(防振無し) 冷房:10.0kW, 暖房:11.2kW	台	1.00000					代価表 0017	
設備機械工		人	1.09000					積算基準P.325	
その他		式	1.00000						
計									
個別パッケージエアコン (PAC-08)撤去	室内機 天井1方向吹出 冷房:5.0kW, 暖房:5.6kW	台	1.00000					代価表 0018	
設備機械工		人	0.52000					積算基準P.325	
その他		式	1.00000						
計									
個別パッケージエアコン (PAC-08)撤去	室外機 床置(防振無し) 冷房:10.0kW, 暖房:11.2kW	台	1.00000					代価表 0019	
設備機械工		人	1.09000					積算基準P.325	
その他		式	1.00000						
計									

撤去									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考	
個別パッケージエアコン (PAC-09)撤去	厨房用天吊耐油形 冷房:7.1kW, 暖房:8.0kW	台	1.00000					代価表 0020	
設備機械工		人	0.53000					積算基準P.325	
その他		式	1.00000						
計									
個別パッケージエアコン (PAC-09)撤去	室外機 床置(防振無し) 冷房:14.0kW, 暖房:16.0kW	台	1.00000					代価表 0021	
設備機械工		人	1.28000					積算基準P.325	
その他		式	1.00000						
計									
冷媒ガス回収費	回収・運搬・破壊処理 (破壊証明共)	組	1.00000					代価表 0022	
冷媒ガス回収費		組	1.00000					見積 29,550円	
計									
断熱材被覆銅管 (冷媒用)撤去	9.52外径(3/8B) 液管	m	1.00000					代価表 0023	
配管工		人	0.06000					積算基準P.285	
その他		式	1.00000						
計									

撤去									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	断熱材被覆銅管 (冷媒用)撤去	15.88外径(5/8B) ガス管	m	1.00000					代価表 0024
01	配管工		人	0.09000					積算基準P.285
02	その他		式	1.00000					
	計								
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 25A	m	1.00000					代価表 0025
01	配管工		人	0.07400					積算基準P.281
02	その他		式	1.00000					
	計								
	冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂カバー 100A	m	1.00000					代価表 0026
01	保温工		人	0.02300					積算基準P.410
02	ダクト工		人	0.01400					積算基準P.410
03	その他		式	1.00000					
	計								

撤去									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	冷媒管 保温撤去 (ドレン管共)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ステンレス鋼板 100A	m	1.00000					代価表 0027
01	保温工		人	0.02900					積算基準P.412
02	ダクト工		人	0.06200					積算基準P.412
03	その他		式	1.00000					
	計								
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内一般 25A	m	1.00000					代価表 0028
01	保温工		人	0.01100					積算基準P.411
02	その他		式	1.00000					
	計								
	電動機結線 取外し	室外機 ※電源取外し	台	1.00000					代価表 0029
01	電工		人	0.17400					積算基準P.181
02	その他		式	1.00000					
	計								
	渡り線結線 取外し	室内機 ※渡り線取外し	台	1.00000					代価表 0030
01	電工		人	0.17400					積算基準P.181
02	その他		式	1.00000					
	計								

撤去									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経費	備 考
	渡り線結線 取外し	室外機 ※渡り線取外し	台	1.00000					代価表 0031
01	電工		人	0.17400					積算基準P.181
02	その他		式	1.00000					
	計								
	リモコン撤去		個	1.00000					代価表 0032
01	電工		人	0.05400					
02	その他		式	1.00000					
	計								
	発生材積込	金属くず	m3	1.00000					代価表 0033
01	普通作業員		人	0.20000					積算基準P.128
02	その他		式	1.00000					
	計								
	発生材積込	廃プラスチック類	m3	1.00000					代価表 0034
01	普通作業員		人	0.20000					積算基準P.128
02	その他		式	1.00000					
	計								