

児童センター（仮） 建設工事（機械）

図 番	図 面 名 称	縮 尺			
M－01	表紙・図面リスト	－	M－11	給排水衛生設備 樹リスト、基礎参考図	S＝1：30
M－02	機械設備工事特記仕様書（1）	－	M－12	給排水衛生設備 屋外配管図	S＝1：200
M－03	機械設備工事特記仕様書（2）	－	M－13	給排水衛生設備 1階平面図	S＝1：100
M－04	冷暖房設備 機器リスト、基礎参考図	S＝1：30	M－14	給排水衛生設備 便所平面詳細図	S＝1：50
M－05	冷暖房設備 断面図、機器据付参考図	S＝1：30 S＝1：50	M－15	給排水衛生設備 調理室平面詳細図	S＝1：50
M－06	冷暖房設備 1階平面図	S＝1：100	M－16	換気・給排水衛生設備 公衆便所平面図	S＝1：50
M－07	換気設備 機器リスト	－	M－17	給排水衛生設備 撤去 屋外配管図	S＝1：200
M－08	換気設備 1階平面図	S＝1：100	M－18	給排水衛生設備 給水切廻し工事配管図	S＝1：200
M－09	自動制御設備 1階平面図	S＝1：100	M－19	防火区画 1階平面図	S＝1：100
M－10	給排水衛生設備 機器リスト、器具リスト	－			

	児童センター（仮）建設工事（機械）	表紙・図面リスト	SCALE －	図面縮小率 A3 70.7%
M－01	有限会社塚田隆建築研究所	1級建築士登録第168701号 塚田 隆		2025.08

空調機器リスト

記 号	名 称	仕 様	参考電気容量		数量	設置場所・備 考
			φ V	出 力 (kW)		
ACP-1	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	型 式	1方向天井カセット形、同時ツイン（112形）、インバーター方式、耐塩害仕様	3 200 COMP	2.1	1 図書・学習コーナー
		能 力	冷房：10.0kW、暖房：11.2kW	FAN(内)	0.095×2	
		付 属 品	ワイヤードリモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、ドレンアップ機能、 冷媒用分岐管、室外機用銅製架台300H、室外機用安全ネット、	FAN(外)	0.2	
			室外機用転倒防止鋼材、他付属品共			
		消費電力	冷房定格：2.66kW、暖房定格：2.61kW			
ACP-2	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	型 式	4方向天井カセット形、同時ツイン（160形）、インバーター方式、耐塩害仕様	3 200 COMP	3.5	1 事務室
		能 力	冷房：14.0kW、暖房：16.0kW	FAN(内)	0.05×2	
		付 属 品	ワイヤードリモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、ドレンアップ機能、 冷媒用分岐管、室外機用銅製架台300H、室外機用安全ネット、	FAN(外)	0.2	
			室外機用転倒防止鋼材、他付属品共			
		消費電力	冷房定格：4.25kW、暖房定格：4.12kW			
ACP-3	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	型 式	天井埋込形（140形）、インバーター方式、耐塩害仕様	3 200 COMP	3.0	1 ブレイルーム（幼児用）
		能 力	冷房：12.5kW、暖房：14.0kW	FAN(内)	0.1+0.2	
		風 量	2,340m3/h×機外静圧100Pa	FAN(外)	0.144	
		付 属 品	ワイヤードリモコン、ドレンアップ機能、室外機用銅製架台300H、 室外機用安全ネット、室外機用転倒防止鋼材、他付属品共			
		消費電力	冷房定格：3.78kW、暖房定格：3.77kW			
ACR-1	ハウジングエアコン	型 式	1方向天井カセット形（22形）、インバーター方式、耐塩害仕様	1 200 COMP	0.6	1 カームダウンスペース
		能 力	冷房：2.2kW、暖房：2.5kW	FAN(内)	0.03	
		付 属 品	ワイヤードリモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、ドレンアップ機能、 室外機用銅製架台300H、室外機保護カバー、室外機用転倒防止鋼材、他付属品共	FAN(外)	0.05	
		消費電力	冷房定格：0.515kW、暖房定格：0.605kW			
ACR-2	ハウジングエアコン	型 式	1方向天井カセット形（28形）、インバーター方式、耐塩害仕様	1 200 COMP	0.75	1 相談室
		能 力	冷房：2.8kW、暖房：4.0kW	FAN(内)	0.03	
		付 属 品	ワイヤードリモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、ドレンアップ機能、 室外機用銅製架台300H、室外機保護カバー、室外機用転倒防止鋼材、他付属品共	FAN(外)	0.05	
		消費電力	冷房定格：0.69kW、暖房定格：1.11kW			
ACR-3	ハウジングエアコン	型 式	2方向天井カセット形（56形）、インバーター方式、耐塩害仕様	1 200 COMP	1.5	2 集会室1、2
		能 力	冷房：5.6kW、暖房：6.7kW	FAN(内)	0.03+0.03	
		付 属 品	ワイヤードリモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、ドレンアップ機能、 室外機用銅製架台（二設置用）、室外機用転倒防止鋼材、他付属品共	FAN(外)	0.05	
		消費電力	冷房定格：2.19kW、暖房定格：2.04kW			
GHP-1	ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室 外 機	冷暖房切替形、臭気低減仕様、耐塩害仕様	3 200 PUMP	0.08	1 屋外
		能 力	冷房定格：35.5kW、暖房定格：40.0kW	FAN	0.686×2	
		燃料消費量	プロパンガス、冷房：32.0kW 暖房：29.8kW			
		付 属 品	スプリング防振架台、冷媒用分岐管、防雪フード（吹出側）、他付属品共			
		消費電力	冷房定格：0.720kW、暖房定格：0.527kW			
GHP 1-1	ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室 内 機	天井吊形	1 200 FAN	0.15	4 ブレイルーム
		能 力	冷房：9.0kW、暖房：10.0kW			
		付 属 品	ワイヤードリモコン、ロングライフフィルター、ドレンアップ機能、 室内機用防球ガード、他付属品共			
		消費電力	冷房定格：0.219kW、暖房定格：0.219kW			
GHP-2	ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室 外 機	冷暖房切替形、臭気低減仕様、耐塩害仕様	3 200 PUMP	0.08	1 屋外
		能 力	冷房定格：35.5kW、暖房定格：40.0kW	FAN	0.686×2	
		燃料消費量	プロパンガス、冷房：32.0kW 暖房：29.8kW			
		付 属 品	スプリング防振架台、冷媒用分岐管、防雪フード（吹出側）、他付属品共			
		消費電力	冷房定格：0.720kW、暖房定格：0.527kW			

記 号	名 称	仕 様	参考電気容量		数量	設置場所・備 考
			φ V	出 力 (kW)		
GHP 2-1	ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室 内 機	4方向天井カセット形	1 200 FAN	0.106	2 調理室
		能 力	冷房：11.2kW、暖房：12.5kW			
		付 属 品	ワイヤードリモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、ドレンアップ機能、 他付属品共			
		消費電力	冷房定格：0.187kW、暖房定格：0.174kW			
GHP 2-2	ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室 内 機	2方向天井カセット形	1 200 FAN	0.046	1 トレーニングルーム
		能 力	冷房：5.6kW、暖房：6.3kW			
		付 属 品	ワイヤードリモコン、化粧パネル、ロングライフフィルター、ドレンアップ機能、 他付属品共			
		消費電力	冷房定格：0.059kW、暖房定格：0.056kW			
GHP 2-3	ガスヒートポンプ式 マルチエアコン	室 内 機	壁掛形	1 200 FAN	0.03	1 授乳室
		能 力	冷房：2.8kW、暖房：3.2kW			
		付 属 品	ワイヤードリモコン、ロングライフフィルター、ドレンアップ装置、他付属品共			
		消費電力	冷房定格：0.028kW、暖房定格：0.034kW			
AF-1	エアー搬送ファン	形 式	天吊形、速度調整タイプ	1 100 FAN	151	4 ブレイルーム
		風 量	強：2,020m3/h、中：1,250m3/h、弱：900m3/h			
		付 属 品	コントロールスイッチ、防球ガード			

【特記事項】

- エアコンの冷暖房能力はJIS標準条件（JIS B 8616）とし、記載数値以上を採用する。
- エアコンはグリーン購入法適合品とする。（ACR-1～3を除く）
- 室外機の銅製架台は溶融垂鉛メッキ仕上げとする。
- 高調波対策は不要とする。

凡 例


記 号	名 称	摘 要
— R —	冷媒管	冷媒配管用被覆断熱銅管
— D —	ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）
●		防火区画貫通処理を示す。

【特記事項】


- 冷媒管、ドレン管、制御線は採用する採用メーカーの仕様に合わせること。
- エアコンの室内外機への電源線は電気設備工事とする。
- エアコンの室内外機の制御線は冷媒管共巻施工とする。
- エアコンの屋内・屋外露出冷媒管は樹脂製保温化粧ケース仕上げとする。
- GHP系統の屋外露出・トレンチ内冷媒管はSUSラッキング仕上げとする。
- 屋内のドレン管はグラスウール厚20mmにて防露施工を行う。
- 防火区画の配管貫通部は建築基準法施行令に基づき施工すること。
- 基礎ボルトは採用メーカーの耐震計算書によって仕様を決定すること。

室外機基礎寸法				
番号	A	B	高さ	数量
①	3,850	950	250	1
②	3,200	1,250	250	1
③	1,100	600	150	1
④	1,000	600	150	2

※基礎寸法・固定位置等は、採用機器に合わせて施工すること。
※基礎に水溜まりが出来ないよう水平にする。
※基礎コンクリート：Fc=18N/mm2
※機器基礎：JIS1類使用



室外機基礎①～②












室外機基礎③～④

※基礎が躯体に接する場合は後打ち差筋アンカーD10@200を設けること。

室外機基礎参考図 S = 1 : 30

冷媒管防火区画貫通処理金具参考図






	児童センター（仮）建設工事（機械）	冷暖房設備 断面図、機器据付参考図	SCALE S = 1:30 A = 1:50	図面縮小率 A 3 70.7%
M—05	有限会社塚田隆建築研究所	1級建築士登録第168701号 塚田 隆		2025.08

冷暖配管寸法リスト		
記号	液管	ガス管
(A)	φ 6.35	φ 9.52
(B)	φ 6.35	φ 12.70
(C)	φ 9.52	φ 15.88
(D)	φ 9.52	φ 19.05
(E)	φ 9.52	φ 22.22
(F)	φ 12.70	φ 25.40

※冷暖配管サイズは参考とする



冷暖房設備 1階平面図 S = 1 : 100

ブレイルーム（幼児用） （ACP-3）	
吸込口 GVS-1350×300（F付） RA 2,340 CMH	1
SAボックス BOX-1400×450×400H 内貼 GW25 t	1

M-06	児童センター（仮）建設工事（機械）	冷暖房設備 1階平面図	SCALE S = 1:100	図面縮小率 A3 70.7%
			1級建築士登録第168701号 塚田 隆	2025.08

換気機器リスト


記 号	名 称	仕 様		参考電気容量		数量	設置場所・備 考
				φ	V 出 力 (W)		
HEA-1	全熱交換形換気扇 (24時間換気)	形 式	天井埋込形、マイコンタイプ	1	100 FAN 145	2	図書・学習コーナー
		風 量	Φ150×230m3/h×60Pa				
		付 属 品	コントロールスイッチ、防振吊金具、消音形給排気グリル150φ×2、 SUS製深形フード150φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)×2共				
		交換効率	冷房：63% 暖房：73%				
HEA-2	全熱交換形換気扇 (24時間換気)	形 式	天井埋込形、マイコンタイプ	1	100 FAN 213	2	事務室
		風 量	Φ150×300m3/h×100Pa				
		付 属 品	コントロールスイッチ、防振吊金具、消音形給排気グリル150φ×2、 SUS製深形フード150φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)×2共				
		交換効率	冷房：64% 暖房：76%				
HEA-3	全熱交換形換気扇 (24時間換気)	形 式	天井カセット形、マイコンタイプ	1	100 FAN 80	2	プレイルーム(幼児用)
		風 量	Φ100×150m3/h×60Pa				
		付 属 品	コントロールスイッチ、インテリアパネル、防振吊金具、 SUS製深形フード100φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)×2共				
		交換効率	冷房：64% 暖房：70%				
FE-1	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形	1	100 FAN 23.5	1	多機能トイレ
		風 量	Φ150×140m3/h×20Pa				
		付 属 品	天吊金具、SUS製深形フード150φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)共				
FE-2	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形	1	100 FAN 23.5	1	幼児用トイレ
		風 量	Φ150×150m3/h×10Pa				
		付 属 品	天吊金具、SUS製深形フード150φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)共				
FE-3	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形、台所用	1	100 FAN 106	4	調理室
		風 量	Φ150×470m3/h×120Pa				
		付 属 品	天吊金具、コントロールスイッチ(強・弱)、グリスフィルター、 SUS製深形フード150φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)共				
FE-4	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形、インテリア格子タイプ	1	100 FAN 9.3	1	更衣室(M)
		風 量	Φ100×30m3/h×10Pa				
		付 属 品	天吊金具、SUS製深形フード100φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)共				
FE-5	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形、インテリア格子タイプ	1	100 FAN 9.3	1	授乳室
		風 量	Φ100×40m3/h×10Pa				
		付 属 品	天吊金具、SUS製深形フード100φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)共				
FE-6	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形、インテリア格子タイプ	1	100 FAN 9.3	2	書庫、更衣室(W)
		風 量	Φ100×50m3/h×10Pa				
		付 属 品	天吊金具、SUS製深形フード100φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)共				
FE-7	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形、インテリア格子タイプ	1	100 FAN 9.3	1	カームダウンスペース
		風 量	Φ100×60m3/h×10Pa				
		付 属 品	天吊金具、SUS製深形フード100φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)共				
FE-8	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形、インテリア格子タイプ	1	100 FAN 14	1	相談室
		風 量	Φ100×120m3/h×30Pa				
		付 属 品	天吊金具、SUS製深形フード100φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)共				
FE-9	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形、インテリア格子タイプ	1	100 FAN 28.5	3	集会室1・2 トレーニングルーム
		風 量	Φ150×240m3/h×30Pa				
		付 属 品	天吊金具、SUS製深形フード150φ(ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付)共				
FE-10	排気ファン (24時間換気)	形 式	壁付換気扇、格子タイプ、電気式シャッター付、引きひもなし	1	100 FAN 18.5	1	MWC
		風 量	25cm×360m3/h×5Pa				
		付 属 品	不燃枠、SUS製ウェザーカバー25cm(防虫網付)共				

記 号	名 称	仕 様		参考電気容量		数量	設置場所・備 考
				φ	V 出 力 (W)		
FE-11	排気ファン	形 式	壁付換気扇、格子タイプ、電気式シャッター付、引きひもなし	1	100 FAN 18.5	1	備品庫
		風 量	25cm×390m3/h×5Pa				
		付 属 品	不燃枠、SUS製ウェザーカバー25cm(防虫網付)共				
FE-12	排気ファン (24時間換気)	形 式	壁付換気扇、格子タイプ、電気式シャッター付、引きひもなし	1	100 FAN 18.5	1	WWC
		風 量	25cm×440m3/h×5Pa				
		付 属 品	不燃枠、SUS製ウェザーカバー25cm(防虫網付)共				
FE-13	排気ファン	形 式	有圧換気扇、排気タイプ	1	100 FAN 50	2	プレイルーム
		風 量	25cm×750m3/h×20Pa				
		付 属 品	不燃枠、SUS製電動式シャッター、有圧換気扇用バックガード、 SUS製ウェザーカバー25cm(防虫網付)共				
FS-1	給気ファン	形 式	有圧換気扇、給気タイプ	1	100 FAN 53	2	プレイルーム
		風 量	25cm×750m3/h×30Pa				
		付 属 品	不燃枠、SUS製電動式シャッター、有圧換気扇用バックガード、 SUS製ウェザーカバー25cm(防虫網付)共				


【特記事項】

1. 全熱交換器の全熱交換効率は、JIS B 8628に規定された定格時エンタルピ交換効率とする。
2. SUS製深形フードはギャラリ・防虫網付、ワイド水切りタイプとし指定色塗装品とする。
3. SUS製ウェザーカバーは防虫網付とし指定色塗装品とする。
4. 換気機器の一次側電源工事及びスイッチ取付・配線配管工事は電気工事とする。ただし、全熱交換形換気扇のリモコン取付・配線配管は本工事とする。
5. 24時間換気の換気機器用スイッチには、24時間換気シールを貼ること。

ダクト防火区画貫通処理要領図



(注) 角ダクトの場合FDはアングル、共板ダクトで長辺が300mm以下の場合は2本吊り、301mm以上の場合は4本吊りとする。





特記事項

- 天井埋込換気扇の接続にアルミフレキダクト(不燃材料認定品)を使用しても良い。(1.5m以下)
- 全熱交換換気扇のダクトは保温付フレキシブルダクトを使用しても良い。(1.5m以下)
- 保温範囲: 排気ダクトは外壁より1mの範囲まで保温を行う。(GW25t)
外気取入ダクトは全て保温を行う。(GW25t)
全熱交換換気扇の外壁側ダクトは全て保温を行う。(GW25t)
- レンジフード用の排気ダクトには断熱施工を行う。(RW50t)

換気設備 1階平面図 S=1:100

	児童センター（仮）建設工事（機械）	換気設備 1階平面図	SCALE S = 1:100	図面縮小率 A3 70.7%
M—08	有限会社塚田隆建築研究所		1級建築士登録第168701号 塚田 隆	2025.08



配線凡例

□	エアコン用配線	EM-CEES1.25sq-2C	(天井ｺﾝｸﾞﾚｯﾄﾞ・PF16)
□	全熱交換器用配線	EM-CEES1.25sq-2C	(天井ｺﾝｸﾞﾚｯﾄﾞ・PF16)
●	防火区画貫通処理		
◎	冷媒管防火区画貫通処理		

—A—	ﾊﾞｯｹｰｼﾞ ｲﾝｼﾞﾝ室内外渡り配線	EM-EEF 2.0mm-3C, E2.0	(冷媒管共巻)
—B—	ﾏﾙﾃﾞｲﾝ室内外渡り配線	EM-CEES1.25sq-2C	(冷媒管共巻)
—C—	ﾏﾙﾃﾞｲﾝ室内外渡り配線	EM-CEES1.25sq-2C	(冷媒管共巻【床下ｺﾝｸﾞﾚｯﾄﾞ】)
—D—	ﾏﾙﾃﾞｲﾝ室内外渡り配線	EM-CEES1.25sq-2C	(冷媒管共巻【ﾄﾚｰﾅｰ内】)
—E—	ｲﾝｼﾞﾝ用配線	EM-CEES1.25sq-2C	(床下ｺﾝｸﾞﾚｯﾄﾞ)

自動制御設備 1階平面図 S = 1 : 100

児童センター (仮) 建設工事 (機械)	自動制御設備 1階平面図	SCALE S = 1:100	図面縮小率 A3 70.7%
M-09	有限会社塚田隆建築研究所	1級建築士登録第168701号 塚田 隆	2025.08

衛生器具リスト


名 称	品 番 ＜参考：TOTO＞	仕 様 ・ 付 属 品 ＜参考：TOTO＞	1 階								屋 外	合 計
			M W C	W W C	多 機 能 ト イ レ	幼 児 用 ト イ レ	掃 除 道 具 入	調 理 室	湯 沸 室	相 談 室		
洋風大便器	CS597BCS	掃除口付、排水心固定タイプ、SH596BAYR（ロータンク・蓋固定、壁給水）、TCF5534AU（温水洗浄便座・貯湯式・AC100V）、YH51R（紙巻器）	1	3		1						5
壁掛小便器	UFS900R	低リップタイプ、自動洗浄（AC100V）、節水タイプ	3									3
幼児用小便器	U310GY	壁掛式、グリップ付、T601P（フラッシュバルブ）、T64CP（壁排水フランジ）、T9R（バックハンガー）				1						1
壁掛洗面器	L210C	TLE28SS2A（台付自動混合水栓・1φ100V、壁給水）、TLDP2105JA（壁排水金具）、TL250D（バックハンガー）、TH500P32（排水配管用アダプター）						1				1
壁掛洗面器	LS722C	TLE28SS1A（台付自動単水栓・1φ100V、壁給水）、TLDP2105JA（壁排水金具）、TL220D（バックハンガー）、TH500P32（排水配管用アダプター）	2	2								4
壁掛手洗器	LSA50AP	台付自動単水栓（1φ100V、壁給水）、壁排水金具				1						1
壁掛手洗器（電気温水器付）	L50D	TLE35003J（台付自動単水栓・1φ100V、壁給水）、REA01A（電気温水器・AC100V・505W）、TL347CU（アングル型止水栓）、UGFA392P（壁排水金具）、RHE436-30（連結管）								1		1
バック付掃除用流し	SK22A	T23AEQ20C（横水栓）、T37SGEP（ストラップ）、TN114（アングル形止水栓）、T9R（バックハンガー）、TK22（リムカバー）					1					1
コンパクト・バリアフリートイレバック	UADAK21L1A1ADD2BA	壁掛壁排水大便器（ロータンク）、TCF5841AUP（温水洗浄便座・瞬間式・AC100V・1260W）、紙巻器、洗面器・手洗器（自動水栓・AC100V、電気温水器付・AC100V・505W）、オストメイト（電気温水器付・AC100V・600W）、背もたれ、可動式はね上げ手すり、L型手すり			1							1
洗濯機パン	PWP640N2W	640サイズ、PJ2009NW（縦引き排水トラップ）						1				1
ペビーチェア	YKA15S	平面設置タイプ、固定金具（壁：軽量鉄骨下地、床：コンクリート下地）			1							1
ペビーチェア	YKA16S	コーナー設置タイプ、固定金具（壁：木下地、床：コンクリート下地）	1	1								2
ペビーチェア	BK-F62	【コンビウィズ製品】 収納式、固定金具				1						1
ペビーシート	YKA25N	780×135×1145、固定金具（壁：軽量鉄骨下地、床：コンクリート下地）			1							1
ペビーシート	YKA24N	690×265×1400、固定金具（壁：木下地、床：コンクリート下地）				1						1
L型手すり	T112CL9	樹脂被覆タイプ、700L、前出寸法90mm、固定金具（木下地・取付プレート挟み込み固定）	1	1								2
小便器用手すり	T112CU22	樹脂被覆タイプ、固定金具（軽量鉄骨下地・ボルト固定）	1									1
化粧鏡	YM3545F	耐食鏡、350×450、固定金具共	2	2		1		1				6
化粧鏡	YM6090F	耐食鏡、600×900、固定金具共			1							1
電気温水器	REW25A1BKSCM	温度調節タイプ、貯湯量25L、週間タイマー、AC100V・1.1kW、TL347CU（アングル止水栓、壁給水）、SUS連結管×3							1			1
横水栓	T200SNR13C	吐水口回転式									3	3
横水栓	T28AKUH13	キー式・ホース接続・差し込み式				1						1
洗濯機用横水栓	TW11R							1				1
地下式散水栓	T28UNH13	ホース接続・差し込み式、13A、ボックス（B-3B）共									3	3
流し台	別途建築工事	本体・設置共、配管接続のみ本工事							(1)			(1)
調理台	別途建築工事	本体・設置共、配管接続のみ本工事						(4)				(4)

衛生機器リスト

記 号	名 称	仕 様		参考電気容量			数量	設置場所・備 考
				φ	V	出力(W)		
GH-1	ガス給湯器	形 式	屋外壁掛形、給湯専用、耐塩害仕様	1	100	81	1	屋外
		給 湯 能 力	32号					
		燃料消費量	LPG：68.0kW					
		熱 効 率	82.1%					
		付 属 品	リモコン(メイン)、リモコンコード10m、配管カバー(800H)、他付属品共					
GT-1	グリーストラップ	形 式	FRP製、パイプ式、地中埋設専用				1	屋外
		容 量	許容流入流量 50L/min					
		参 考 寸 法	710×360×500H					
		付 属 品	綿銅板製蓋(T-6)×1枚(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、かさ上げ300H					
【特記事項】								
1. ガス給湯器の定格消費電力・定格燃料消費量はJIS S 2109の定格条件及び試験方法による。								
2. 給湯機リモコンまでの配管及びボックスは電気設備工事とし、リモコンケーブルは電気設備工事に支給する。								

凡 例

記 号	名 称	摘 要	
―― -- ――	給水管	屋内	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）
		屋内埋設	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VD）
		屋外埋設	水道用ポリエチレン二層管（50A以下）
―― ―――	排水管	屋内・屋外	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）
-----	通気管	屋内	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）
―― I ―――	給湯管	屋内・屋外	水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-HVA）
―― G ―――	ガス管	屋内・屋外	配管用炭素鋼鋼管（SGP-白）
		地中埋設	ポリエチレン被覆鋼管（PLP）




汚水枴寸法リスト

記号	樹種	仕様及び参考寸法	樹深さ(管底)	蓋
(1)	小口径栂	100-200、90L	塩ビ製	400 防護蓋(T-8)
(2)	"	100-200、ST	"	530 "
(3)	"	100-200、90L	"	610 "
(4)	"	100-200、90Y	"	790 塩ビ蓋
(5)	"	100-200、90L	"	770 "
(6)	"	100-200、90Y	"	800 "
(7)	"	100-200と、90Y	"	810 "
(8)	"	100-200、90Y	"	820 "
(9)	"	100-200、90L	"	840 "
(10)	"	100-200、ST	"	930 "
(11)	"	100-200、ST	"	1030 "
(12)	"	100-200、90L	"	1090 "
(13)	"	100-200、90Y	"	1290 "
(14)	"	100-200、WLS	"	1330 "
(15)	"	100-200、45L	"	400 "
(16)	"	100-200、45L	"	420 "
(17)	"	100-200、90L	"	470 "
(18)	"	100-200、ST	"	560 "
(19)	"	100-200、ST	"	650 "
(20)	"	100-200、DR	"	1300 "
(21)	"	100-200、ST	"	1040 "
(22)	"	100-200、90Y	"	1100 "
(23)	"	100-200、90L	"	620 "
(24)	"	100-200、90Y	"	660 "
(25)	"	100-200、DR	"	1140 "
(26)	"	100-200、ST	"	1190 "
(27)	"	100-200、ST	"	1270 "
(28)	"	100-200、45L	"	1330 "
(29)	"	100-200、45L	"	1320 "
(30)	公共樹	100-200	"	1300 防護蓋(T-14)

※リストに記入の樹深さは参考寸法とする。


雨水枴寸法リスト

[illegible]

グリーストラップ取付参考断面図

配管用支持架台参考図

配管用鋼製架台寸法			
番号	A	B	数量
④	200	400	6




特記事項

1. 支持架台は溶融垂鉛メッキ仕上げ(溝漬け)とする。
2. 支持架台寸法は参考寸法とし、現場調整できる鋼材を使用する。

LPG置場基礎寸法

番号	A	B	高さ	数量
①	2,760	1,190	250	1


- ※基礎寸法・固定位置等は、採用機器に合わせて施工すること。
- ※基礎に水溜まりが出来ないように水平にする。
- ※基礎コンクリート： $f_c = 18\text{N/mm}^2$
- ※機器基礎：JIS1類使用



LPG置場基礎①

LPG置場基礎参考図 S = 1 : 30

	児童センター（仮）建設工事（機械）	給排水衛生設備 樹リスト、基礎参考図	SCALE S = 1:30	図面縮小率 A3 70.7%
M—11	有限会社塚田隆建築研究所	1級建築士登録第168701号 塚田 隆		2025.08




- 特記事項
1. 部は既設配管を示す。


2. —■— 部は既設配管接続箇所を示す。

給排水衛生設備 屋外配管図 S = 1 : 200


	児童センター（仮）建設工事（機械）	給排水衛生設備 屋外配管図	SCALE S = 1 : 200	図面縮小率 A3 70.7%
M-12	有限会社塚田隆建築研究所		1級建築士登録第168701号 塚田 隆	2025. 08



給排水衛生設備 1階平面図 S = 1 : 100




給排水衛生設備 便所平面詳細図 (1) S = 1 : 50



給排水衛生設備 便所平面詳細図 (2) S = 1 : 50


	児童センター（仮）建設工事（機械）	給排水衛生設備 便所平面詳細図	SCALE S = 1:50	図面縮小率 A3 70.7%
M-14	有限会社塚田隆建築研究所	1級建築士登録第168701号 塚田 隆		2025.08



換気設備 公衆便所平面図 S = 1 : 50

換気機器リスト


記 号	名 称	仕 様		参考電気容量				数量	設置場所・備 考	
				φ	V	出 力 (W)				
V F - 1	排気ファン	形 式	天井埋込形換気扇、低騒音形		1	1 0 0	F A N	2 3 . 5	1	多機能WC
		風 量	Φ 1 5 0 × 2 0 0 m3 / h × 2 0 P a							
		付 属 品	天吊金具、S U S 製深形フード1 5 0 φ（ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付）共							
V F - 2	排気ファン	形 式	パイプ用ファン、角形格子グリル		1	1 0 0	F A N	4 . 7	2	WC (1) ・ (2)
		風 量	Φ 1 0 0 × 7 0 m3 / h × 1 0 P a							
		付 属 品	パイプスリーブ1 0 0 φ、							
			S U S 製深形フード1 0 0 φ（ワイド水切り・ギャラリ・防虫網付）共							
【特記事項】										
1. S U S 製深形フードはギャラリ・防虫網付、ワイド水切りタイプとし指定色塗装品とする。										
2. 換気機器の一次側電源工事及びスイッチ取付・配線配管工事は電気工事とする。										



給排水衛生設備 公衆便所平面図 S = 1 : 50


衛生器具リスト

名 称	品 番 <参考：TOTO>	仕 様 ・ 付 属 品 <参考：TOTO>	公衆便所				合 計
			WC (1)	WC (2)	多 機 能 WC	手 洗 い	
洋風大便器	CS597BCS	掃除口付、排水心固定タイプ、SH596BAYR（ロータンク・蓋固定、壁給水）、TCF5534AU（温水洗浄便座・貯湯式・AC100V）、YH51R（紙巻器）	1	1			2
洋風大便器（多目的）	CS597BCS	掃除口付、排水心固定タイプ、SH596BAYR（ロータンク・蓋固定、壁給水）、TCF5841AUP（温水洗浄便座・瞬間式・AC100V）、YH702（棚付二連紙巻器）			1		1
壁掛洗面器	LS722C	TLE28SS1A（台付自動単水栓・1φ100V、壁給水）、TLDP2105JA（壁排水金具）、TL220D（バックハンガー）、TH500P32（排水配管用アダプター）				1	1
カウンター体形洗面器	L270C	TLE28SS1A（台付自動単水栓・1φ100V、壁給水）、TLDP2105JA（壁排水金具）、TL220D（バックハンガー）、TH500P32（排水配管用アダプター）			1		1
壁掛手洗器	LSA90AAP	台付自動単水栓（1φ100V、壁給水）、壁排水金具			1		1
コンパクトオストメイトバック	UAS81RDB2NW	ロータンク式、電気温水器（AC100V・600W）、水石けん入れ、側板×2共			1		1
ベビーチェア	YKA15S	平面設置タイプ、固定金具（壁：木下地、床：コンクリート下地）			1		1
ベビーチェア	YKA16S	コーナー設置タイプ、固定金具（壁：木下地、床：コンクリート下地）	1	1			2
ベビーシート	YKA24N	690×265×1400、固定金具（壁：木下地、床：コンクリート下地）			1		1
バブリック用折りたたみシート	EWCS00RN	640×1620×500、固定金具（床：コンクリート下地）			1		1
L型手すり	T112CL9	樹脂被覆タイプ、700L、前出寸法90mm、固定金具（木下地・取付プレート挟み込み固定）	1	1			2
L型手すり	T112CRS-1	樹脂被覆タイプ、800L×800H、前出寸法230mm（上部380mm）、固定金具（軽量鉄骨下地・ボルト固定）			1		1
可動式手すり	T112HK7R	樹脂被覆タイプ、700L、ロック付、固定金具（軽量鉄骨下地・ボルト固定）			1		1
化粧鏡	YM6090F	耐食鏡、600×900、固定金具共			1		1
横水栓	T28AKUH13	キー式・ホース接続・差し込み式			1	1	2



給排水衛生設備 撤去 屋外配管図 S = 1 : 200

	児童センター（仮）建設工事（機械）	給排水衛生設備 撤去 屋外配管図	SCALE S = 1:200	図面縮小率 A3 70.7%
M-17	有限会社塚田隆建築研究所	1級建築士登録第168701号 塚田 隆		2025.08




特記事項

- 1. ——— 部は切廻し配管を示す。
- 2. - - - - - 部は既設配管を示す。
- 3. —||— 部は既設配管切断箇所を示す。
- 4. 切廻し配管は撤去工事に先んじて行い、切替えの際断水時間が短くなるようにすること。
- 5. 工事完成後にアスファルト舗装となる箇所は掘削深度600mm以上とする。
- 6. 支障となる構造物やアスファルト舗装の撤去（別途工事）は、撤去工事に先んじて行ってもらうこと。
- 7. 既設配管ルートを図面や試掘等でよく調査を行ってから施工を行うこと。

給排水衛生設備 給水切廻し工事配管図 S = 1 : 200

	児童センター（仮）建設工事（機械）	給排水衛生設備 給水切廻し工事配管図	SCALE S = 1:200	図面縮小率 A3 70.7%
M-18	有限会社塚田隆建築研究所	1級建築士登録第168701号 塚田 隆		2025. 08



	児童センター（仮）建設工事（機械）	防火区画 1 階平面図	SCALE S = 1:100	図面縮小率 A3 70. 7%
M— 19	有限会社塚田隆建築研究所	1級建築士登録第 1 6 8 7 0 1 号 塚田 隆		2025. 08